

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Rekonstrukce polní cesty HPC 3R v k. ú. Vroutek

Předmětem zakázky je rekonstrukce polní cesty HPC 3R v k. ú. Vroutek v celkové délce 1,1954 km. Km 0,000 – 0,270 část v zástavbě, km 0,270 – 1,195 40 část mimo zástavbu.

Rekonstruovaná polní cesta je navržena trase pozemku stávající nezpevněné polní cesty, (místně zpevněné částečně různorodým štěrkem) v k. ú. Vroutek a pokračuje v k. ú. Kryry jako polní cesta C1. Obě tyto části tvoří jednu stávající polní cestu (účelovou komunikaci) probíhající přes dvě katastrální území a propojující obě obce.

Rekonstrukce polní cesty je navržena na pozemku p.č. 6595 v k. ú. Vroutek, který je ve vlastnictví obce Vroutek.

Polní cesta je navržena v kategorii jako HPC 3R 4,5/30 jako zpevněná s povrchem z asfaltového betonu, jednapruhová kategorie P4,5/30 s výhybnami a sjezdy. Jízdní pás šířky 3,5 m, a štěrkové krajnice š. 0,5 m – v trase (km 0,270 – KÚ km 1,195 40), v obci nejsou krajnice realizovány (km 0,000 – km 0,270). Živičný povrch vozovky bude 4,5 m (km 0,000- km 0,257 76). Krajnice v trase (km 0,270 – KÚ) jsou navrženy ze štěrku tl. 0/32 tl.e0,20 m a š. 0,50 m.

Výkaz výměr je rozdělen na část v zástavbě -intravilánu (km 0,000 -0,270) a část mimo zástavbu - v extravilánu (km 0,270 – 1,195 40).

Trasa polní cesty byla navržena tak, aby respektovala stávající nezpevněnou polní cestu a podmínky ČSN 73 61 09 Projektování polních cest. V místě směrových oblouků menších než 80m (V=20 km/h) je navrženo rozšíření polní cesty dle ČSN.

Odvodnění polní cesty se navrhuje do přilehlého ozeleněného terénu na pozemku cesty a navrženého drénu. V km 0,000 - 0,0185 je z důvodu vedení inž. sítí navržena plošná drenáž, km 0,000 – 0,185 drenážní polštář 0,4 x 0,2 m, km 0,185 – 270 drenáž obalená geotextilií, v km 0, 041 50 se provede napojení drenážní vrstvy na stávající šachtu ukončující svod do potoka.

Zhotovitel stavby musí zpracovat technologický postup zemních prací v ochranném pásmu inž. sítě. Tento postup musí být schválen vlastníkem inž. sítě.

Terén podél polní cesty bude po ukončení výstavby vysvahován ev. urovnán a oset travou.

Podél cesty bude doplněna výsadba (samostatná část).

Výsadba jednostranné doprovodné zeleně podél cesty HPC 3R v k. ú. Vroutek vč. následné péče (na výsadbu a zatravnění) bude realizována na základě samostatné smlouvy o dílo.

Realizační projektovou dokumentaci zpracovala firma GEPARD, s.r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5.

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí:

- a) zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu provádění a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;
- b) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění;
- c) dodržování podmínek správců sítí, k jejichž dotčení během stavby dojde (zejména voda, kanalizace, el. energie a telefony); vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětné předání správcům, resp. vlastníkům, po ukončení stavby; zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správcí sítí.
- d) Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum, tj. zajistí oznámení zahájení výkopových prací organizaci pověřené archeologickým výzkumem a ke kolaudaci předloží zprávu organizace o výsledku odborného dozoru archeologa. **Náklady spojené s předběžným průzkumem hradí zhotovitel a jsou započítány do celkové ceny díla (Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci - pověřeno Ministerstvem kultury ČR výkonem archeologické památkové péče v regionu Žatecka, cca západní polovina bývalého okresu Louny, sleduje agendu stavebních a územních řízení z příslušných stavebních úřadů (Žatec a Podbořany).**

e) Z důvodu, že stavba bude financována ze dvou různých zdrojů, provede zhotovitel fakturaci jednotlivých částí stavby dle členění na části hrazené z PRV a VPS:

Přehled členění díla pro fakturaci

Části díla hrazené z PRV:

- HPC 3R – v extravilánu obce (km 0,270 – 1,1954)

Bez položek na zatravnění, zálivku a hnojení, které jsou specifikované v samostatných položkách hrazených z VPS.

Části díla hrazené z VPS:

- HPC 3R - v zástavbě (km 0,000 – km 0,270)
- HPC 3R - pouze níže uvedené položky na zatravnění, zálivku a hnojení:

mimo obec (km 0,270 – 1,1954)

24.	181 41-1131	Založení trávníku parkového v rovině	m ²	2 532,00
25.	005 72420	Travní semeno – parková směs	kg	79,76
		25,32*3,00*1,05	kg	79,76
27.	185 80-2113	Hnojení v rovině umělým hnojivem na široko	t	0,13
		0,05 kg/m ²		
		2532,00*0,00005	t	0,13
28.		Umělé plné hnojivo např. Cererit	kg	126,60

29.	185 80-3111	Ošetření trávníku v rovině	m ²	5 064,00
		provede se 2x		
		2532,00*2	m ²	5 064,00
30.	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku do 1000 m	m ³	50,64
31.	185 85-1129	Příplatek za dalších 1000 m	m ³	253,20
		50,64*5	m ³	253,20
32.	185 80-4312	Zalítí rostlin	m ³	50,64
		2532,00*0,02	m ³	50,64