

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Novotný, Pobočka Česká Lípa

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: liberecky.kraj@spucr.cz; clipa.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

zastoupený: Ing. Rastislav Sůľovský, vedoucí odštěpného závodu

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: ds-stred@swietelsky.cz

ID DS: amx5p38, SWIETELSKY stavební s.r.o.

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Martin Pánek

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „**ZZVZ**“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **06.06.2018**

Zadávací dokumentace ze dne: **23.05.2018**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **08.06.2018**

Stavební povolení (2x) ze dne: **05.03.2018 a 08.03.2018**

ČI.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zbyny dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Výstavba polních cest HPC 1, HPC 3 a VPC 2 v k.ú. Zbyny“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

ČI.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Výstavba polních cest HPC 1, HPC 3 a VPC 2 v k.ú. Zbyny**

Místo stavby: ČR, Liberecký kraj, okres Česká Lípa, k.ú. Zbyny

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností Gepard s.r.o., Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5, č. zakázky 5/2016. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních

- prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Česká Lípa dne 05.03.2018 č.j. MUCL/27134/2018 a dne 08.03.2018 č.j. MUCL/27460/2018.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 06.06.2018.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

4. Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí **19 859 285 Kč.**
DPH 21 % činí **4 170 450 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **24 029 735 Kč.**

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha)s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Česká Lípa, Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa
10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,

- d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodloužení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
16. V případě prodloužení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodloužení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodloužení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
 - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **15.11.2018**
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **11.07.2018**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **18.07.2018**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **15.11.2018**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **15.11.2018**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby – pro jednotlivé SO:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Polní cesta HPC 1

Dokončení zemních prací - termín plnění do: **15.10.2018**
Položení podkladových vrstev - termín plnění do: **30.10.2018**
Položení krytu vozovky - termín plnění do: **05.11.2018**
Výsadba dřevin – termín plnění do: **14.11.2018**

Polní cesta HPC 3

Dokončení zemních prací - termín plnění do: **15.10.2018**
Položení podkladových vrstev - termín plnění do: **30.10.2018**
Položení krytu vozovky - termín plnění do: **05.11.2018**
Výsadba dřevin – termín plnění do: **14.11.2018**

Polní cesta VPC 2

Dokončení zemních prací - termín plnění do: **15.10.2018**
Položení podkladových vrstev - termín plnění do: **30.10.2018**
Položení krytu vozovky - termín plnění do: **05.11.2018**
Výsadba dřevin – termín plnění do: **14.11.2018**

8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).

22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 24 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a

smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušeni má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa, Dubická 2362, 470 02 Česká Lípa.

22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
 - iv. Objednateli byly předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (*případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem*)
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. kolaudační souhlas (varianta při použití čl. V odst. 11)
 12. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků *EU (PRV)*, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,
23. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho

odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřenci zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástí plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatel projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatel projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném

- nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušeni provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušeni provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
 8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
 9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
 10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
 11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
 12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací: veškeré práce uvedené v soupisu prací, vyjma geodetických prací, sadových úprav, zlepšování zemin a nátěr živičný uzavírací.

Čl. XVII Dodatečné práce

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou

dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.

3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události

nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.

7. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

V Liberci dne 26.06.2018

.....

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....

Ing. Rastislav Súlovský
vedoucí odštěpného závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby
STŘED

Specifikace díla

Účel díla:

Zajištění realizace společného zařízení (polní cesty HPC 1, HPC 3 a VPC 2 na parcelách 619, 627 a 621 v k. ú. Zbyny).

Předmět díla:

Výstavba polních cest HPC 1, HPC 3 a VPC 2 s výsadbou doprovodné zeleně v k.ú. Zbyny

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení
- zaměření věcného břemena dle požadavků Libereckého kraje ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě (3x) a v jednom digitálním vyhotovení

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

HPC 1

Polní cesta HPC1 je navržena na pozemku p.č. 619 v k.ú. ZBYNY, který je ve vlastnictví města Doksy. Povrch bude tvořit penetrační makadam. Polní cesta je navržena v kategorii jako hlavní polní cesta P 4,5/30 se sjezdy a výhybnami. To je vozovka š.3,5m a štěrkové krajnice š.0,5m. Celková délka polní cesty je 2357,32m. Součástí prací bude zrušení a obnova stávajícího sjezdu (včetně propustku) na komunikaci II/207 a obnovení propustku a příkopu (p.č. 622), rekultivace st. nezpevněné cesty na pozemcích p.č.620 a zrušení st. sjezdu na sil. III/2075.

Připojení polní cesty HPC1 na pozemní komunikaci je na stávající silnici II/207 mimo obec a na druhé straně cesty na silnici III/2075.

HPC 3

Polní cesta HPC3 je navržena na pozemku p.č. 627 v k.ú. ZBYNY, který je ve vlastnictví města Doksy. Povrch bude tvořit penetrační makadam. Polní cesta je navržena jako hlavní polní cesta v kategorii P 4,5/30 se sjezdy a jednou výhybnou (společnou s VPC2). To je vozovka š.3,5m a štěrkové krajnice š.0,5m. Celková délka polní cesty je 411,07m. Součástí prací bude zrušení stávajícího sjezdu na komunikaci II/207 a obnovení příkopu (p.č. 622), rekultivace st. nezpevněné cesty na pozemcích p.č. 570, p.č 635 a p.č.569.

VPC2

Polní cesta VPC 2 je navržena na pozemku p.č. 621 v k.ú. ZBYNY, který je ve vlastnictví města Doksy. Povrch bude tvořit penetrační makadam. Polní cesta je navržena jako vedlejší polní cesta v kategorii P 4,5/30, se sjezdem a jednou výhybnou (společnou s HPC3). To je vozovka š.3,5m a štěrkové krajnice š.0,5m. Celková délka polní cesty je 505,63m.

Závazný harmonogram postupu prací

Název VZ: "Výstavba polních cest HPC 1, HPC 3 a VPC 2 v k.ú. Zbyny"

18.7.2018 - 15.11.2018

Název SO	Uzlové body - fáze výstavby	Závazné termíny
Polní cesta HPC 1	Dokončení zemních prací	15.10.2018
	Položení podkladových vrstev	30.10.2018
	Položení krytu vozovky	5.11.2018
	Výsadba dřevin	14.11.2018
Polní cesta HPC 3	Dokončení zemních prací	15.10.2018
	Položení podkladových vrstev	30.10.2018
	Položení krytu vozovky	5.11.2018
	Výsadba dřevin	14.11.2018
Polní cesta VPC 2	Dokončení zemních prací	15.10.2018
	Položení podkladových vrstev	30.10.2018
	Položení krytu vozovky	5.11.2018
	Výsadba dřevin	14.11.2018

	K.Ú. Zbyny						
	Polní cesta HPC 1						
	Základní rozpočtové náklady						
1.	Zemní práce					5 678 408	
2.	Úprava podloží					733 660	
3.	Vodorovné konstrukce					80 423	
4.	Pozemní komunikace					5 784 136	
5.	Trubní vedení					184 373	
4.	Dokončující konstrukce a práce					204 733	
5.	Přesun hmot					133 024	
	Celkem					12 798 757	
	Náklady na umístění stavby						
1.	Zařízení staveniště	Kč	12 798 756,62	0,023		294 371	
2.	Území se ztíží. výrobní podmínkami	Kč	12 798 756,62	0,032		409 560	
	Celkem					703 932	
	Celkem					13 502 688	
	DPH	Kč	13 502 688,24	0,21		2 835 565	
	Celkem vč. DPH					16 338 253	

Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem	Jedn. hmot.	Celk. hmot.
	Díl 1	Zemní práce						
1.	113 10-7132	Odstranění podkladu a krytu z betonu prostého tl. Do 300 mm do 50 m2	m2	21,20	813,56	17 247,47		
2.	113 10-7142	Odstranění podkladu a krytu živičného tl. Do 100 mm do 50 m2	m2	24,00	156,45	3 754,80		
3.	113 10-7242	Odstranění podkladu a krytu živičného tl. Do 100 mm přes 200 m2	m2	615,00	33,90	20 848,50		
		recyklát v trase cesty						
		410,00*1,50	m2	615,00				
4.	113 15-4112	Frézování živičného krytu plochy do 500 m2 v pruhu š. Do 0,50 m tl. 40 mm	m2	7,70	2 715,01	20 905,58		
5.	112 10-1101	Kácení stromů listnatých průměru do 300 mm	ks	1,00	143,65	143,65		
6.	112 20-1101	Odstranění pařezů stromů průměru do 300 mm	ks	1,00	251,41	251,41		
7.	119 00-1204	Úprava zemin vápnem tl. Vrstvy 500 mm	m2	9 816,00	33,56	329 424,96		
		9807,00+9,00	m2	9 816,00				
8.	585 21133	Cement portlandský	t	130,06	2 395,48	311 560,92		
		9816,00*0,50*0,053*0,50	t	130,06				
9.	585 34623	Hydrát vápenný	t	130,06	2 451,98	318 909,42		
		9816,00*0,50*0,053*0,50	t	130,06				
10.	120 90-1121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu prostého	m3	1,30	5 028,25	6 536,73		
		stávající propustek vč. Obetonování cca 0,20 m3/m						
		0,20*6,50	m3	1,30				
11.	122 10-2204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hor. 2 přes 5000 m3	m3	5 247,00	186,44	978 250,68		
12.	122 20-2204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hor. 3 přes 5000 m3	m3	1 312,00	203,39	266 847,68		
13.	122 20-2209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	328,00	20,34	6 671,52		
		1312,00*0,25	m3	328,00				
14.	122 60-2214	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hor. 6 a 7 přes 5000 m3	m3	94,00	199,62	18 764,28		
15.	132 20-1102	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 přes 100 m3	m3	396,00	491,53	194 645,88		
		drenáž	m3	396,00				
16.	132 20-1109	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	99,00	20,34	2 013,66		
		396,00*0,25	m3	99,00				
17.	132 20-1202	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3 do 1000 m3	m3	120,00	378,53	45 423,60		
		propustek a chráničky	m3	120,00				
18.	132 20-1209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	30,00	20,34	610,20		
		120,00*0,25	m3	30,00				

19.	132 20-2201	Hloubení rýh šířky do 2000 mm ručním nářadím v hor. 3 soudržné sondy	m3	30,00	1 016,95	30 508,50		
		0,80*1,50*2,50*10	m3	30,00				
20.	132 20-2209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	7,50	20,34	152,55		
		30,00*0,25	m3	7,50				
21.	171 10-1102	Uložení sypaniny do násypů zhutněných do 96% PS	m3	226,10	41,58	9 401,24		
		zásyp drénu písčitou zemínou						
		0,50*2261,00*0,20	m3	226,10				
22.	171 10-1103	Uložení sypaniny do násypů zhutněných do 100% PS	m3	142,00	54,98	7 807,16		
23.	174 10-1101	Zásyp rýh sypaninou se zhutněním	m3	84,00	74,52	6 259,68		
		propustek a chráničky	m3	54,00				
		sondy	m3	30,00				
			m3	84,00				
24.		Hutnící zkoušky zásypů, násypů a pláň	kpl.	20,00	2 372,88	47 457,60		
25.	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	7 170,30	20,11	144 194,73		
		1,30+5247,00+1312,00+94,00+396,00+120,00	m3	7 170,30				
26.	171 20-1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	12 907,06	22,60	291 699,56		
		(7170,30-1,30)*1,80+1,30*2,20	t	12 907,06				
27.	161 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m	m3	7 497,10	138,10	1 035 349,51		
		zemina na skládku						
		7170,30-94,00-1,30	m3	7 075,00				
		vhodná zemina pro zásyp a násyp z deponie						
		226,10+142,00+54,00	m3	422,10				
			m3	7 497,10				
28.	162 70-1155	Vodorovné přemístění výkopku hor. 5-7 do 10000 m	m3	95,30	207,15	19 741,40		
		zemina na skládku						
		94,00+1,30	m3	95,30				
29.	162 30-1401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých průměru do 300 mm do 5000 m	ks	1,00	27,02	27,02		
30.	162 30-1411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých průměru do 300 mm do 5000 m	ks	1,00	345,27	345,27		
31.	162 30-1421	Vodorovné přemístění pařezů stromů průměru do 300 mm do 5000 m	ks	1,00	82,86	82,86		
32.	162 30-1901	Příplatek za dalších 5000 m větví stromů listnatých průměru do 300 mm	ks	1,00	6,21	6,21		
33.	162 30-1911	Příplatek za dalších 5000 m kmenů stromů listnatých průměru do 300 mm	ks	1,00	8,88	8,88		
34.	162 30-1921	Příplatek za dalších 5000 m pařezů stromů průměru do 300 mm	ks	1,00	15,54	15,54		
35.	167 10-1102	Nakládání výkopku hor. 1-4 přes 100 m3	m3	422,10	50,28	21 223,19		

		vhodná zemina pro zásyp na deponii	m3	422,10				
36.	181 95-1102	Úprava pláň v hor. 1-4 se zhutněním	m2	14 421,00	13,86	199 875,06		
		12285,00+2136,00	m2	14 421,00				
37.	182 10-1101	Svahování v zářezích v hor. 1-4	m2	839,00	40,23	33 752,97		
38.	111 30-1111	Sejmutí drnu tl. Do 100 mm	m2	6 861,00	47,89	328 573,29		
39.	162 70-2111	Vodorovné přemístění drnu do 6000 m	m2	6 861,00	44,40	304 628,40		
40.	162 70-2119	Příplatek za dalších 1000 m	m2	27 444,00	1,24	34 030,56		
		6861,00*4	m2	27 444,00				
41.	180 40-5116	Založení trávníku ve vegetačních tvárnících výsevem směsi substrátu a semene na svahu do 1:1	m2	60,00	233,90	14 034,00		
42.	103 71500	Substrát pro trávníky	m3	3,36	1 683,62	5 656,96	0,6	2,02
		plocha cca 70% plochy z dlažby						
		60,00*0,08*0,70	m3	3,36				
43.	181 41-1131	Založení trávníku parkového v rovině	m2	10 817,00	12,18	131 751,06		
		11656,00-839,00	m2	10 817,00				
44.	181 41-1132	Založení trávníku parkového na svahu do 1:2	m2	839,00	15,60	13 088,40		
45.	005 72420	Travní semeno – parková směs	kg	368,49	144,63	53 294,27	0,001	0,37
		(0,60*0,70+108,17+8,39)*3,00*1,05	kg	368,49				
46.	181 11-1111	Plošná úprava terénu v hor. 1-4 v rovině při nerovnostech přes +-50 mm do +-100 mm	m2	8 191,00	16,05	131 465,55		
		podél polní cesty	m2	7 071,00				
		zrušená polní cesta	m2	1 120,00				
			m2	8 191,00				
47.	183 40-3112	Obdělání půdy v rovině oráním hl. Do 200 mm	m2	1 120,00	2,15	2 408,00		
48.	185 80-2113	Hnojení v rovině umělým hnojivem na široko	t	0,54	5 762,71	3 116,76		
		0,05 kg/m2						
		10817,00*0,00005	t	0,54				
49.	185 80-2123	Hnojení na svahu do 1:2 umělým hnojivem na široko	t	0,04	11 525,48	483,49		
		0,05 kg/m2						
		839,00*0,00005	t	0,04				
50.		Umělé plné hnojivo např. Cererit	kg	582,80	27,12	15 805,54	0,001	0,58
		540,85+41,95	kg	582,80				
51.	185 80-3111	Ošetření trávníku v rovině	m2	21 634,00	3,10	67 065,40		
		provede se 2x						
		10817,00*2	m2	21 634,00				
52.	185 80-3112	Ošetření trávníku na svahu do 1:2	m2	1 678,00	3,91	6 560,98		
		provede se 2x						
		839,00*2	m2	1 678,00				
53.	185 80-3113	Ošetření trávníku na svahu do 1:1	m2	120,00	8,17	980,40		
		provede se 2x						
		60,00*2	m2	120,00				

54.	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku do 1000 m	m3	351,48	293,79	103 261,31		
55.	185 85-1129	Příplatek za dalších 1000 m	m3	1 757,40	17,40	30 578,76		
		351,48*5	m3	1 757,40				
56.	185 80-4312	Zaliti rostlin	m3	351,48	116,38	40 905,24		
		(60,00+10817,00+839,00)*0,03	m3	351,48				
		Celkem				5 678 408,24		2,97
	Díl 2	Úprava podloží						
1.	211 53-1111	Výplň trativodů kamenivem drceným frakce 16-63 mm	m3	593,51	865,42	513 637,59	1,63	967,43
		0,35*0,75*2261,00	m3	593,51				
2.	211 97-1122	Zřízení opláštění trativodů se stěnami svislými	m2	4 974,20	33,90	168 625,38	0,00027	1,34
		(0,35+0,75)*2*2261,00	m2	4 974,20				
3.	693 11286	Geotextilie 300 g/m2, šířka 2,00 m	m	2 860,17	17,97	51 397,17	0,00006	0,17
		4974,20/2,00*1,15	m	2 860,17				
		Celkem				733 660,13		968,94
	Díl 4	Vodorovné konstrukce						
1.	451 54-1111	Lože pod potrubí ze štěrkodrti	m3	2,88	732,20	2 108,74	1,7034	4,91
		propustek						
		1,20*0,15*16,00	m3	2,88				
2.	451 57-3111	Lože pod potrubí z písku a štěrkopísku	m3	9,21	819,21	7 540,83	1,89077	17,40
		chráničky						
		0,70*0,10*(120,50+11,00)	m3	9,21				
3.	452 31-1171	Podkladní deska z betonu prostého tř. C 30/37	m3	13,05	3 137,01	40 922,30	2,429	31,69
		propustek						
		1,20*0,20*16,00	m3	3,84				
		chráničky						
		0,70*0,10*(120,50+11,00)	m3	9,21				
			m3	13,05				
4.	452 36-8211	Výztuž podladních desek ze svařovaných sítí	t	0,32	39 265,56	12 507,18	0,84758	0,27
		1,20*16,00*0,00474*2	t	0,18				
		obetonování propustku						
		0,90*16,00*0,00474*2	t	0,14				
			t	0,32				
5.	451 31-1521	Podklad z betonu prostého pod dlažbu tl. 150 mm	m2	10,50	500,00	5 250,00	0,35186	3,69
		vtok a výtok propustku	m2	10,50				
6.	451 56-1112	Lože pod dlažbu z kameniva drceného tl. 150 mm	m2	10,50	225,08	2 363,34	0,30006	3,15
7.	465 51-3127	Dlažba z lomového kamene do lože z cementové malty tl. Kamene 20 cm s vyspárováním	m2	10,50	926,70	9 730,35	0,74327	7,80
		Celkem				80 422,73		68,92

	Díl 5	Pozemní komunikace						
1.	564 76-1111	Podklad z kameniva hrubého drceného frakce 32-63 mm tl. 200 mm	m2	50,00	145,80	7 290,00	0,38625	19,31
		sjezdy km 0,00642 a 0,15057	m2	50,00				
2.	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm	m2	14 671,00	101,81	1 493 654,51	0,27994	4 107,00
		řez I vozovka						
		2073,00+63,00	m2	2 136,00				
		řez I ochrana pláně	m2	2 136,00				
		řez II vyrovnání pláně	m2	283,00				
		řez II úprava pláně	m2	250,00				
		řez III vozovka						
		9807,00+9,00	m2	9 816,00				
		sjezdy km 0,00642 a 0,15057 zaválcování do pláně	m2	50,00				
			m2	14 671,00				
3.	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm	m2	9 469,00	131,64	1 246 499,16	0,378	3 579,28
		řez I vozovka						
		1631,00+63,00	m2	1 694,00				
		řez III vozovka						
		7716,00+9,00	m2	7 725,00				
		sjezdy km 0,00642 a 0,15057	m2	50,00				
			m2	9 469,00				
4.	564 87-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 250 mm	m2	223,00	162,89	36 324,47	0,4726	105,39
		řez II	m2	223,00				
5.	569 85-1111	Zpevnění krajnice štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	4 700,00	109,48	514 556,00	0,27799	1 306,55
		tl. 300 mm, 2 vrstvy						
		2350,00*0,50*2*2	m2	4 700,00				
6.	571 90-7111	Posyp krytu kamenivem drceným v množství 35 kg/m2	m2	50,00	34,57	1 728,50	0,03694	1,85
		sjezdy km 0,00642 a 0,15057 lomová výsivka	m2	50,00				
7.	573 11-1115	Postřik živičný infiltrační v množství 2,5 kg/m2	m2	100,00	28,25	2 825,00	0,00753	0,75
		sjezdy km 0,00642 a 0,15057 provede se 2x						
		50,00*2	m2	100,00				
8.	573 41-1115	Nátěr živičný uzavírací z asfaltu v množství 1,80 kg/m2	m2	18 030,00	37,29	672 338,70	0,02653	478,34
		dvojnásobný nátěr – 2 vstvy (s posypem)						
		řez I vozovka						
		1524,00+63,00	m2	1 587,00				
		řez II	m2	208,00				
		řez III vozovka						
		7211,00+9,00	m2	7 220,00				
			m2	9 015,00				
		9015,00*2	m2	18 030,00				
9.	574 38-1112	Penetrační makadam PMH tl. 100 mm	m2	9 238,00	192,09	1 774 527,42	0,2288	2 113,65

		řez I vozovka						
		1562,00+63,00	m2	1 625,00				
		řez II	m2	213,00				
		řez III vozovka						
		7391,00+9,00	m2	7 400,00				
			m2	9 238,00				
10.	596 41-2211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic tl. 80 mm do lože z kameniva těženého tl. Do 50 mm	m2	60,00	203,39	12 203,40	0,098	5,88
11.		Dlaždice betonové vegetační tl. 80 mm	m2	61,80	284,58	17 587,04	0,112	6,92
		60,00*1,03	m2	61,80				
12.	599 14-1111	Vyplnění spár živичnou zálivkou	m	50,90	90,40	4 601,36	0,0036	0,18
		Celkem				5 784 135,56		11 725,11
	Díl 8	Trubní vedení						
1.	894 20-1131	Dno šachet z betonu prostého tř. C 30/37 tl. Přes 200 mm	m3	0,14	3 830,55	522,87	2,47758	0,34
		0,65*0,70*0,15*2	m3	0,14				
2.	894 20-1193	Příplatek za tl. Dna do 200 mm	m3	0,14	40,66	5,55		
3.	894 20-1231	Stěny šachet z betonu prostého tř. C 30/37 tl. Přes 200 mm	m3	0,35	3 423,72	1 186,32	2,47758	0,86
		0,15*0,55*(0,70+0,35)*2*2	m3	0,35				
4.	894 20-1293	Příplatek za tl. Stěny do 200 mm	m3	0,35	50,85	17,62		
5.	894 50-2201	Bednění stěn šachet pravoúhlých oboustranné	m2	5,43	306,22	1 662,77	0,00465	0,03
		0,70*(0,65+0,70)*2*2+0,55*(0,40+0,35)*2*2	m2	5,43				
6.	899 20-3111	Osazení mříží litinových hmotnosti do 150 kg	ks	2,00	610,17	1 220,34	0,00936	0,02
7.		Mříž litinová s rámem 500 x 500 mm D400	ks	2,00	3 333,34	6 666,68	0,11	0,22
8.	812 39-2121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových DN 400 mm	m	16,00	610,17	9 762,72	0,00001	0,00
9.	592 23113	Trouby betonové hrdlové TBH d 40x250	ks	6,46	3 282,94	21 220,92	0,77	4,98
		16,00/2,50*1,01	ks	6,46				
10.	899 62-3181	Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 30/37	m3	24,73	3 212,81	79 464,53	2,45329	60,68
		propustek						
		0,70*0,40*16,00+(0,70+0,40)*0,5*0,15*16,00-0,2042*16,00	m3	2,53				
		chráničky						
		0,70*0,30*(11,00+120,50)-0,11*0,11*3,14*(11,00*2+120,50)	m3	22,20				
			m3	24,73				
11.	899 64-3111	Bednění pro obetonování potrubí	m2	12,80	306,21	3 919,49	0,00402	0,05
		0,40*16,00*2	m2	12,80				
12.	871 35-3121	Montáž potrubí z PVC DN 200 mm	m	22,00	135,59	2 982,98		
		11,00*2	m	22,00				
13.	286 11121	Trubka PVC hladká 200x4,5x5000 mm	ks	4,47	1 810,42	8 085,34	0,0205	0,09
		22,00/5,00*1,015	ks	4,47				

14.		Dodávka a montáž trubek PVC podélně půlených DN 200 mm	m	120,50	395,48	47 655,34		
		Celkem				184 373,48		67,26
	Díl 9	Dokončující konstrukce a práce						
1.	912 21-1111	Montáž směrového sloupku plastového silničního	ks	4,00	239,28	957,12		
2.	404 45150	Sloupek směrový plastový	ks	4,00	203,39	813,56	0,0021	0,01
3.	916 11-1113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek velkých do lože z betonu s boční opěrou	m	21,20	1 206,78	25 583,74	0,10988	2,33
		svodný žlábek						
		10,60*2	m	21,20				
4.	583 80159	Dlažební kostka velká vel. 15/17 šedá žula	t	1,39	3 728,82	5 189,70	1	1,39
		21,20*0,065*1,01	t	1,39				
5.	916 99-1121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	0,42	3 050,85	1 293,56	2,25634	0,96
		0,40*0,10*10,60	m3	0,42				
6.	919 72-6122	Geotextilie pro ochranu a separaci do 300 g/m2	m2	4 822,00	17,97	86 651,34	0,00047	2,27
		řez I vozovka						
		(2073,00+63,00)*2	m2	4 272,00				
		řez II úprava pláně						
		250,00*2	m2	500,00				
		sjezdy km 0,00642 a 0,15057	m2	50,00				
			m2	4 822,00				
7.	919 73-5114	Řezání živичného krytu hl. Do 200 mm	m	50,90	135,59	6 901,53		
8.	997 22-1551	Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km	t	127,05	44,40	5 641,11		
		0,50*21,20+0,181*(24,00+615,00)+0,103*7,70	t	127,05				
9.	997 22-1559	Příplatek za další 1 km	t	2 310,87	8,88	20 520,52		
		na skládku						
		0,50*21,20*9	t	98,28				
		do recyklačního centra						
		0,181*(24,00+615,00)*19+0,103*7,70*19	t	2 212,59				
			t	2 310,87				
10.	997 22-1815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce betonového	t	10,60	214,69	2 275,71		
		0,50*21,20	t	10,60				
11.		Poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových povrchů v recyklačním centru	t	116,45	225,99	26 317,01		
		0,181*(24,00+615,00)+0,103*7,70	t	116,45				
12.	938 90-2112	Profilace a čištění příkopů objemu nánosů do 0,30 m3/m	m	30,00	37,29	1 118,70		
13.		Posun podstavce pod křížem	ks	1,00	10 169,50	10 169,50		
14.		Dopravní opatření	kpl	1,00	11 299,44	11 299,44		
		Celkem				204 732,55		6,95

		Přesun hmot					
1.	998 22-5111	Přesun hmot – kryt živičný	t	12 840,15	10,36	133 023,94	
		Celkem				133 023,94	

	K.Ú. Zbyny						
	Polní cesta HPC 3						
	Základní rozpočtové náklady						
1.	Zemní práce					1 063 311	
2.	Úprava podloží					130 330	
3.	Vodorovné konstrukce					51 908	
4.	Pozemní komunikace					973 809	
5.	Trubní vedení					73 332	
4.	Dokončující konstrukce a práce					46 558	
5.	Přesun hmot					22 567	
	Celkem					2 361 815	
	Náklady na umístění stavby						
1.	Zařízení staveniště	Kč	2 361 815,31	0,023		54 322	
2.	Území se ztíž. výro. podmínkami	Kč	2 361 815,31	0,032		75 578	
	Celkem					129 900	
	Celkem					2 491 715	
	DPH	Kč	2 491 715,15	0,21		523 260	
	Celkem vč. DPH					3 014 975	

Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem	Jedn. hmot.	Celk. hmot.
	Díl 1	Zemní práce						
1.	113 10-7161	Odstranění podkladu a krytu z kameniva drceného tl. Do 100 mm do 200 m2	m2	84,00	33,90	2 847,60		
2.	113 10-7182	Odstranění podkladu a krytu živičného tl. Do 100 mm do 200 m2	m2	84,00	33,90	2 847,60		
3.	113 15-4112	Frézování živičného krytu plochy do 500 m2 v pruhu š. Do 0,50 m tl. 40 mm	m2	3,10	6 743,20	20 903,92		
4.	112 10-1101	Kácení stromů listnatých průměru do 300 mm	ks	2,00	143,67	287,34		
5.	112 20-1101	Odstranění pařezů stromů průměru do 300 mm	ks	2,00	251,42	502,84		
6.	119 00-1204	Úprava zemin vápnem tl. Vrstvy 500 mm	m2	2 015,00	33,56	67 623,40		
7.	585 21133	Cement portlandský	t	26,70	2 395,48	63 956,32		
		2015,00*0,50*0,053*0,50	t	26,70				
8.	585 34623	Hydrát vápenný	t	26,70	2 451,98	65 464,80		
		2015,00*0,50*0,053*0,50	t	26,70				
9.	122 10-2203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hor. 2 do 5000 m3	m3	925,60	186,44	172 568,86		
10.	122 20-2203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hor. 3 do 5000 m3	m3	253,90	223,16	56 660,32		
		komunikace	m3	231,40				
		v trase rušené stávající cesty (se štěrkem)						
		1,50*150,00*0,10	m3	22,50				
			m3	253,90				
11.	122 20-2209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	63,48	20,34	1 291,08		
		253,90*0,25	m3	63,48				
12.	132 20-1101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 do 100 m3	m3	67,20	435,03	29 234,02		
		drenáž	m3	67,20				
13.	132 20-1109	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	16,80	20,34	341,71		
		67,20*0,25	m3	16,80				
14.	132 20-1201	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3 do 100 m3	m3	46,10	334,46	15 418,61		
		propustek a chráničky	m3	46,10				
15.	132 20-1209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	11,53	20,34	234,42		
		46,10*0,25	m3	11,53				
16.	132 20-2201	Hloubení rýh šířky do 2000 mm ručním nářadím v hor. 3 soudržné	m3	12,00	1 016,95	12 203,40		

		sondy					
		0,80*1,50*2,50*4	m3	12,00			
17.	132 20-2209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	3,00	20,34	61,02	
		12,00*0,25	m3	3,00			
18.	171 10-1102	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých do 96% PS	m3	38,40	41,58	1 596,67	
		zásyp drénu písčitou zemínou					
		0,50*384,00*0,20	m3	38,40			
19.	174 10-1101	Zásyp rýh sypaninou se ztuhnutím	m3	47,00	79,82	3 751,54	
		propustek a chráničky	m3	35,00			
		sondy	m3	12,00			
			m3	47,00			
20.		Hutnicí zkoušky zásypů, násypů a pláně	kpl.	6,00	2 372,88	14 237,28	
21.	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 292,80	20,11	25 998,21	
		925,60+253,90+67,20+46,10	m3	1 292,80			
22.	171 20-1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	2 327,04	22,60	52 591,10	
		1292,80*1,80	t	2 327,04			
23.	161 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m	m3	1 366,20	138,10	188 672,22	
		zemina na skládku	m3	1 292,80			
		vhodná zemina pro zásyp a násyp z deponie					
		38,40+35,00	m3	73,40			
			m3	1 366,20			
24.	162 30-1401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých průměru do 300 mm do 5000 m	ks	2,00	27,02	54,04	
25.	162 30-1411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých průměru do 300 mm do 5000 m	ks	2,00	345,27	690,54	
26.	162 30-1421	Vodorovné přemístění pařezů stromů průměru do 300 mm do 5000 m	ks	2,00	82,86	165,72	
27.	162 30-1901	Příplatek za dalších 5000 m větví stromů listnatých průměru do 300 mm	ks	2,00	6,22	12,44	
28.	162 30-1911	Příplatek za dalších 5000 m kmenů stromů listnatých průměru do 300 mm	ks	2,00	8,88	17,76	
29.	162 30-1921	Příplatek za dalších 5000 m pařezů stromů průměru do 300 mm	ks	2,00	15,54	31,08	
30.	167 10-1101	Nakládání výkopku hor. 1-4 do 100 m3	m3	73,40	94,17	6 912,08	
		vhodná zemina pro zásyp na deponii	m3	73,40			
31.	181 95-1102	Úprava pláně v hor. 1-4 se ztuhnutím	m2	2 317,00	13,86	32 113,62	

		2166,00+151,00	m2	2 317,00				
32.	111 30-1111	Sejmutí drnu tl. Do 100 mm	m2	1 233,00	47,89	59 048,37		
33.	162 70-2111	Vodorovné přemístění drnu do 6000 m	m2	1 233,00	44,40	54 745,20		
34.	162 70-2119	Příplatek za dalších 1000 m	m2	4 932,00	1,24	6 115,68		
		1233,00*4	m2	4 932,00				
35.	181 41-1131	Založení trávníku parkového v rovině	m2	1 523,00	12,18	18 550,14		
36.	005 72420	Travní semeno – parková směs	kg	47,97	144,63	6 938,55	0,001	0,05
		15,23*3,00*1,05	kg	47,97				
37.	181 11-1111	Plošná úprava terénu v hor. 1-4 v rovině při nerovnostech přes +-50 mm do +-100 mm	m2	2 561,00	16,05	41 104,05		
		podél polní cesty	m2	1 233,00				
		zrušená polní cesta	m2	1 328,00				
			m2	2 561,00				
38.	183 40-3112	Obdělání půdy v rovině oráním hl. Do 200 mm	m2	1 328,00	2,15	2 855,20		
39.	185 80-2113	Hnojení v rovině umělým hnojivem na široko	t	0,08	5 762,73	438,83		
		0,05 kg/m2						
		1523,00*0,00005	t	0,08				
40.		Umělé plné hnojivo např. Cererit	kg	76,15	27,12	2 065,19	0,001	0,08
41.	185 80-3111	Ošetření trávníku v rovině	m2	3 046,00	3,10	9 442,60		
		provede se 2x						
		1523,00*2	m2	3 046,00				
42.	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku do 1000 m	m3	45,69	293,79	13 423,27		
43.	185 85-1129	Příplatek za dalších 1000 m	m3	228,45	17,40	3 975,03		
		45,69*5	m3	228,45				
44.	185 80-4312	Zalítí rostlin	m3	45,69	116,38	5 317,40		
		1523,00*0,03	m3	45,69				
		Celkem				1 063 311,08		0,12
	Díl 2	Úprava podloží						
1.	211 53-1111	Výplň trativodů kamenivem drceným frakce 16-63 mm	m3	100,80	865,42	87 234,34	1,63	164,30
		0,35*0,75*384,00	m3	100,80				
2.	211 97-1122	Zřízení opláštění trativodů se stěnami svislými	m2	844,80	40,68	34 366,46	0,00027	0,23
		(0,35+0,75)*2*384,00	m2	844,80				
3.	693 11286	Geotextilie 300 g/m2, šířka 2,00 m	m	485,76	17,97	8 729,11	0,00006	0,03
		844,80/2,00*1,15	m	485,76				
		Celkem				130 329,91		164,56

	Díl 4	Vodorovné konstrukce						
1.	451 54-1111	Lože pod potrubí ze štěrkodrti propustek 1,20*0,15*18,00	m3	3,24	732,20	2 372,33	1,7034	5,52
2.	451 57-3111	Lože pod potrubí z písku a štěrkopísku chráničky 0,70*0,10*(8,50+8,00)	m3	1,16	819,21	946,19	1,89077	2,18
3.	452 31-1171	Podkladní deska z betonu prostého tř. C 30/37 propustek 1,20*0,20*18,00 chráničky 0,70*0,10*(8,50+8,00)	m3	5,48	3 137,01	17 175,13	2,429	13,30
			m3	5,48				
4.	452 36-8211	Výztuž podkladních desek ze svařovaných sítí 1,20*18,00*0,00474*2 obetonování propustku 0,90*18,00*0,00474*2	t	0,36	39 265,56	14 070,58	0,84758	0,30
			t	0,20				
			t	0,15				
			t	0,36				
5.	451 31-1521	Podklad z betonu prostého pod dlažbu tl. 150 mm vtok a výtok propustku	m2	10,50	500,00	5 250,00	0,35186	3,69
6.	451 56-1112	Lože pod dlažbu z kameniva drceného tl. 150 mm	m2	10,50	225,08	2 363,34	0,30006	3,15
7.	465 51-3127	Dlažba z lomového kamene do lože z cementové malty tl. Kamene 20 cm s vyspárováním	m2	10,50	926,70	9 730,35	0,74327	7,80
		Celkem				51 907,91		35,95
	Díl 5	Pozemní komunikace						
1.	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm vozovka zlepšení pláně	m2	2 241,00	101,81	228 156,21	0,27994	627,35
			m2	2 166,00				
			m2	75,00				
			m2	2 241,00				
2.	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm	m2	1 695,00	131,64	223 129,80	0,378	640,71
3.	569 85-1111	Zpevnění krajnice štěrkodrtí tl. 150 mm tl. 300 mm, 2 vrstvy 415,00*0,50*2*2	m2	830,00	109,48	90 868,40	0,27799	230,73
			m2	830,00				
4.	573 41-1115	Nátěr živičný uzavírací z asfaltu v množství 1,80 kg/m2	m2	3 170,00	37,29	118 209,30	0,02653	84,10

		dvojnásobný nátěr – 2 vstvy (s posypem)						
		1585,00*2	m2	3 170,00				
5.	574 38-1112	Penetrační makadam PMH tl. 100 mm	m2	1 624,00	192,09	311 954,16	0,2288	371,57
6.	599 14-1111	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	16,50	90,40	1 491,60	0,0036	0,06
		Celkem				973 809,47		1 954,52
	Díl 8	Trubní vedení						
1.	894 20-1131	Dno šachet z betonu prostého tř. C 30/37 tl. Přes 200 mm	m3	0,14	3 830,55	522,87	2,47758	0,34
		0,65*0,70*0,15*2	m3	0,14				
2.	894 20-1193	Příplatek za tl. Dna do 200 mm	m3	0,14	40,66	5,55		
3.	894 20-1231	Stěny šachet z betonu prostého tř. C 30/37 tl. Přes 200 mm	m3	0,35	3 423,72	1 186,32	2,47758	0,86
		0,15*0,55*(0,70+0,35)*2*2	m3	0,35				
4.	894 20-1293	Příplatek za tl. Stěny do 200 mm	m3	0,35	50,85	17,62		
5.	894 50-2201	Bednění stěn šachet pravoúhlých oboustranné	m2	5,43	306,22	1 662,77	0,00465	0,03
		0,70*(0,65+0,70)*2*2+0,55*(0,40+0,35)*2*2	m2	5,43				
6.	899 20-3111	Osazení mříží litinových hmotnosti do 150 kg	ks	2,00	610,17	1 220,34	0,00936	0,02
7.		Mříž litinová s rámem 500 x 500 mm D400	ks	2,00	3 333,34	6 666,68	0,11	0,22
8.	812 39-2121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových DN 400 mm	m	18,00	610,17	10 983,06	0,00001	0,00
9.	592 23113	Trouby betonové hrdlové TBH d 40x250	ks	7,27	3 282,94	23 873,54	0,77	5,60
		18,00/2,50*1,01	ks	7,27				
10.	899 62-3181	Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 30/37	m3	5,06	3 212,82	16 258,79	2,45329	12,42
		propustek						
		0,70*0,40*18,00+(0,70+0,40)*0,5*0,15*18,00-0,2042*18,00	m3	2,85				
		chráničky						
		0,70*0,30*(8,50+8,00)-0,11*0,11*3,14*(8,50+8,00)*2	m3	2,21				
			m3	5,06				
11.	899 64-3111	Bednění pro obetonování potrubí	m2	14,40	306,21	4 409,42	0,00402	0,06
		0,40*18,00*2	m2	14,40				
12.		Dodávka a montáž trubek PVC podélně půlených DN 200 mm	m	16,50	395,48	6 525,42		
		8,50+8,00	m	16,50				
		Celkem				73 332,39		19,53
	Díl 9	Dokončující konstrukce a práce						
1.	912 21-1111	Montáž směrového sloupku plastového silničního	ks	2,00	239,28	478,56		

2.	404 45150	Sloupek směrový plastový	ks	2,00	203,39	406,78	0,0021	0,00
3.	916 11-1113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek velkých do lože z betonu s boční opěrou	m	15,40	162,71	2 505,73	0,10988	1,69
		svodný žlábek						
		7,70*2	m	15,40				
4.	583 80159	Dlažební kostka velká vel. 15/17 šedá žula	t	1,01	3 728,81	3 769,86	1	1,01
		15,40*0,065*1,01	t	1,01				
5.	916 99-1121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	0,31	2 429,38	748,25	2,25634	0,69
		0,40*0,10*7,70	m3	0,31				
6.	919 72-6122	Geotextilie pro ochranu a separaci do 300 g/m2	m2	302,00	17,97	5 426,94	0,00047	0,14
		151,00*2	m2	302,00				
7.	919 73-5114	Řezání živičného krytu hl. Do 200 mm	m	27,40	135,59	3 715,17		
		20,40+7,00	m	27,40				
8.	997 22-1551	Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km	t	26,44	44,40	1 174,08		
		0,13*84,00+0,181*84,00+0,103*3,10	t	26,44				
9.	997 22-1559	Příplatek za další 1 km	t	393,22	8,88	3 491,82		
		na skládku						
		0,13*84,00*9	t	98,28				
		do recyklačního centra						
		(0,181*84,00+0,103*3,10)*19	t	294,94				
			t	393,22				
10.		Poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových povrchů v recyklačním centru	t	15,52	225,99	3 508,11		
		0,181*84,00+0,103*3,10	t	15,52				
11.	997 22-1855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z kameniva	t	10,92	220,34	2 406,11		
		0,13*84,00	t	10,92				
12.	938 90-2112	Profilace a čištění příkopů objemu nánosů do 0,30 m3/m	m	30,00	37,29	1 118,70		
13.		Ochrana a případná oprava sloupů nadzemního vedení slaboproudu	ks	8,00	813,56	6 508,48		
14.		Dopravní opatření	kpl	1,00	11 299,44	11 299,44		
		Celkem				46 558,04		3,54
		Přesun hmot						
1.	998 22-5111	Přesun hmot – kryt živičný	t	2 178,24	10,36	22 566,52		
		Celkem				22 566,52		

Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem	Jedn. hmot.	Celk. hmot.
	Díl 1	Zemní práce						
1.	119 00-1204	Úprava zemin vápnem tl. Vrstvy 500 mm	m2	2 609,00	33,56	87 558,04		
2.	585 21133	Cement portlandský	t	34,57	2 395,48	82 809,95		
		2609,00*0,50*0,053*0,50	t	34,57				
3.	585 34623	Hydrát vápenný	t	34,57	2 451,98	84 763,11		
		2609,00*0,50*0,053*0,50	t	34,57				
4.	122 10-2203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hor. 2 do 5000 m3	m3	1 094,40	199,62	218 464,13		
5.	122 20-2203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hor. 3 do 5000 m3	m3	273,60	223,16	61 056,58		
6.	122 20-2209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	68,40	20,34	1 391,26		
		273,60*0,25	m3	68,40				
7.	132 20-1101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hor. 3 do 100 m3	m3	88,70	435,03	38 587,16		
		drenáž	m3	88,70				
8.	132 20-1109	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	22,18	20,34	451,04		
		88,70*0,25	m3	22,18				
9.	132 20-2201	Hloubení rýh šířky do 2000 mm ručním nářadím v hor. 3 soudržné	m3	6,00	1 016,95	6 101,70		
		sondy						
		0,80*1,50*2,50*2	m3	6,00				
10.	132 20-2209	Příplatek za lepivost v hor. 3	m3	1,50	20,34	30,51		
		6,00*0,25	m3	1,50				
11.	171 10-1102	Uložení sypaniny do násypů zhutněných do 96% PS	m3	50,70	41,58	2 108,11		
		zásyp drénu písčitou zeminou						
		0,50*507,00*0,20	m3	50,70				
12.	171 10-1103	Uložení sypaniny do násypů zhutněných do 100% PS	m3	45,00	54,98	2 474,10		
13.	174 10-1101	Zásyp rýh sypaninou se zhutněním	m3	6,00	161,96	971,76		
14.		Hutnící zkoušky zásypů, násypů a pláň	kpl.	6,00	2 372,88	14 237,28		
15.	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 456,70	20,11	29 294,24		
		1094,40+273,60+88,70	m3	1 456,70				
16.	171 20-1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	2 622,06	22,60	59 258,56		
		1456,70*1,80	t	2 622,06				
17.	161 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m	m3	1 552,40	138,10	214 386,44		

		zemina na skládku	m3	1 456,70				
		vhodná zemina pro násyp z deponie						
		50,70+45,00	m3	95,70				
			m3	1 552,40				
18.	167 10-1101	Nakládání výkopku hor. 1-4 do 100 m3	m3	95,70	94,17	9 012,07		
		vhodná zemina pro násyp na deponii	m3	95,70				
19.	181 95-1102	Úprava pláně v hor. 1-4 se zhuštěním	m2	2 609,00	13,86	36 160,74		
20.	182 10-1101	Svahování v zářezích v hor. 1-4	m2	40,00	40,23	1 609,20		
21.	181 41-1131	Založení trávníku parkového v rovině	m2	2 390,00	12,18	29 110,20		
		2430,00-40,00	m2	2 390,00				
22.	181 41-1132	Založení trávníku parkového na svahu do 1:2	m2	40,00	15,60	624,00		
23.	005 72420	Travní semeno – parková směs	kg	76,55	144,63	11 070,70	0,001	0,08
		(23,90+0,40)*3,00*1,05	kg	76,55				
24.	181 11-1111	Plošná úprava terénu v hor. 1-4 v rovině při nerovnostech přes +-50 mm do +-100 mm	m2	1 521,00	16,05	24 412,05		
25.	185 80-2113	Hnojení v rovině umělým hnojivem na široko	t	0,12	5 762,72	700,17		
		0,05 kg/m2						
		2430,00*0,00005	t	0,12				
26.		Umělé plné hnojivo např. Cererit	kg	121,50	27,12	3 295,08	0,001	0,12
27.	185 80-3111	Ošetření trávníku v rovině	m2	4 780,00	3,10	14 818,00		
		provede se 2x						
		2390,00*2	m2	4 780,00				
28.	185 80-3112	Ošetření trávníku na svahu do 1:2	m2	80,00	3,91	312,80		
		provede se 2x						
		40,00*2	m2	80,00				
29.	185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku do 1000 m	m3	72,90	293,79	21 417,29		
30.	185 85-1129	Příplatek za dalších 1000 m	m3	364,50	17,40	6 342,30		
		72,90*5	m3	364,50				
31.	185 80-4312	Zalítí rostlin	m3	72,90	116,38	8 484,10		
		(2390,00+40,00)*0,03	m3	72,90				
		Celkem				1 071 312,65		0,20
	Díl 2	Úprava podloží						
1.	211 53-1111	Výplň trativodů kamenivem drceným frakce 16-63 mm	m3	133,09	865,42	115 176,58	1,63	216,93
		0,35*0,75*507,00	m3	133,09				
2.	211 97-1122	Zřízení opláštění trativodů se stěnami svislými	m2	1 115,40	40,68	45 374,47	0,00027	0,30

		(0,35+0,75)*2*507,00	m2	1 115,40				
3.	693 11286	Geotextilie 300 g/m2, šířka 2,00 m	m	641,36	17,97	11 525,15	0,00006	0,04
		1115,40/2,00*1,15	m	641,36				
		Celkem				172 076,21		217,27
	Díl 5	Pozemní komunikace						
1.	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm	m2	2 609,00	101,81	265 622,29	0,27994	730,36
2.	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm	m2	2 052,00	131,64	270 125,28	0,378	775,66
3.	569 85-1111	Zpevnění krajnice štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	1 014,00	109,48	111 012,72	0,27799	281,88
		tl. 300 mm, 2 vrstvy						
		507,00*0,50*2*2	m2	1 014,00				
4.	573 41-1115	Nátěr živičný uzavírací z asfaltu v množství 1,80 kg/m2	m2	3 836,00	37,29	143 044,44	0,02653	101,77
		dvojnásobný nátěr – 2 vstvy (s posypem)						
		1918,00*2	m2	3 836,00				
5.	574 38-1112	Penetrační makadam PMH tl. 100 mm	m2	1 966,00	192,09	377 648,94	0,2288	449,82
		Celkem				1 167 453,67		2 339,49
	Díl 9	Dokončující konstrukce a práce						
1.	912 21-1111	Montáž směrového sloupku plastového silničního	ks	2,00	239,28	478,56		
2.	404 45150	Sloupek směrový plastový	ks	2,00	203,39	406,78	0,0021	0,00
		Celkem				885,34		0,00
		Přesun hmot						
1.	998 22-5111	Přesun hmot – kryt živičný	t	2 556,97	10,36	26 490,16		
		Celkem				26 490,16		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HPC 1 v k.ú. Zbyny

Náklady z rozpočtu	906 388,73
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	906 388,73
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	z	906 388,73	190 341,63
snížená	15,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v KČ	1 096 730,36
-------------------	-------------	---------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HPC 1 v k.ú. Zbiny

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	906 388,73
1 - rok	906 388,73
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	906 388,73

ROZPOČET

Stavba: HPC 1 v k.ú. Zbiny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	------------------

Náklady z rozpočtu

906 388,73

1 - rok

906 388,73

1	K	M031	Vytyčení pro výsadby (1850 m)	kus	1,000	6 689,27	6 689,27
2	K	M005	Srovnávací (komparativní) řez - vysokokmen	kus	172,000	149,15	25 653,80
3	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	172,000	1 005,65	172 971,80
4	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	172,000	429,38	73 853,36
5	M	M001	vysokokmen 10-12		172,000	2 312,17	397 693,24
6	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	172,000	210,17	36 149,24
7	M	605912530	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 200 cm průměr 8 cm	kus	516,000	186,44	96 203,04
8	M	M011	páska vázací jutová š = 12 mm l = 3 m	kus	172,000	48,47	8 336,84
9	M	M012	příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm	kus	516,000	20,34	10 495,44
10	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	258,000	28,25	7 288,50
11	M	103911000	kůra mulčovací VL	m ³	25,800	836,16	21 572,93
12	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m ²	m ³	23,220	213,56	4 958,86
13	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 5000 m	m ³	23,220	344,63	8 002,31
14	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	kus	172,000	21,36	3 673,92
15	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	172,000	117,51	20 211,72
16	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	172,000	21,36	3 673,92
17	K	M010	Přihnojení (Silvamix apod.)	kus	172,000	11,30	1 943,60
18	K	M027	Berlička pro dravce	kus	18,000	389,83	7 016,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HPC 3 v k.ú. Zbyny

Náklady z rozpočtu	60 969,94
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	60 969,94
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	z	60 969,94	12 803,69
snížená	15,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	Kč	73 773,63
-------------------	----------	-----------	------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HPC 3 v k.ú. Zbyny

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	60 969,94
1 - rok	60 969,94
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 969,94

ROZPOČET

Stavba: HPC 3 v k.ú. Zbiny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	------------------

Náklady z rozpočtu

60 969,94

1 - rok

60 969,94

1	K	M031	Vytyčení pro výsadby (120 m)	kus	1,000	433,90	433,90
2	K	M005	Srovnávací (komparativní) řez - vysokokmen	kus	12,000	149,15	1 789,80
3	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	1 005,65	12 067,80
4	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	429,38	5 152,56
5	M	M001	vysokokmen 10-12		12,000	2 097,18	25 166,16
6	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	12,000	210,17	2 522,04
7	M	605912530	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 200 cm průměr 8 cm	kus	36,000	186,44	6 711,84
8	M	M011	páska vázací jutová š = 12 mm l = 3 m	kus	12,000	48,48	581,76
9	M	M012	příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm	kus	36,000	20,34	732,24
10	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	18,500	28,25	522,63
11	M	103911000	kůra mulčovací VL	m ³	1,850	836,16	1 546,90
12	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m ²	m ³	1,620	213,56	345,97
13	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 5000 m	m ³	1,620	344,64	558,32
14	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	21,36	256,32
15	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	117,51	1 410,12
16	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	12,000	21,36	256,32
17	K	M010	Přihnojení (Silvamix apod.)	kus	12,000	11,30	135,60
18	K	M027	Berlička pro dravce	kus	2,000	389,83	779,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VPC 2 v k.ú. Zbyny

Náklady z rozpočtu	240 457,63
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	240 457,63
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	z	240 457,63	50 496,10
snížená	15,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	Kč	290 953,73
-------------------	----------	-----------	-------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VPC 2 v k.ú. Zbyny

Kód - Popis	Cena celkem [Kč]
1) Náklady z rozpočtu	240 457,63
1 - rok	240 457,63
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	240 457,63

ROZPOČET

Stavba: VPC 2 v k.ú. Zbiny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	------------------

Náklady z rozpočtu

240 457,63

1 - rok

240 457,63

1	K	M031	Vytyčení pro výsadby (500 m)	kus	1,000	1 807,91	1 807,91
2	K	M005	Srovnávací (komparativní) řez - vysokokmen	kus	46,000	149,15	6 860,90
3	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	46,000	1 005,65	46 259,90
4	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	46,000	429,38	19 751,48
5	M	M001	vysokokmen 10-12		46,000	2 267,82	104 319,72
6	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	46,000	210,17	9 667,82
7	M	605912530	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 200 cm průměr 8 cm	kus	138,000	186,44	25 728,72
8	M	M011	páska vázací jutová š = 12 mm l = 3 m	kus	46,000	48,47	2 229,62
9	M	M012	příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm	kus	138,000	20,34	2 806,92
10	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	69,000	28,25	1 949,25
11	M	103911000	kůra mulčovací VL	m ³	6,900	836,16	5 769,50
12	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m ²	m ³	6,210	213,56	1 326,21
13	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 5000 m	m ³	6,210	344,63	2 140,15
14	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	kus	46,000	21,36	982,56
15	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	46,000	117,51	5 405,46
16	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	46,000	21,36	982,56
17	K	M010	Přihnojení (Silvamix apod.)	kus	46,000	11,30	519,80
18	K	M027	Berlička pro dravce	kus	5,000	389,83	1 949,15

Další součásti předmětu veřejné zakázky jsou dále tyto práce:

		Nabídková cena bez DPH
1.	Průzkumné práce - geodetické zaměření nebo vytyčení stávajících inženýrských sítí	33 898,32
2.	Zajištění ochrany inženýrských sítí	11 299,44
3.	Zhotovení a instalace prezentační cedule	16 949,16
4.	Zhotovení a instalace informačního a propagačního opatření PRV	22 598,88
5.		0,00
6.		0,00
7.		0,00
8.		0,00

Nabídková cena		BEZ DPH	84 745,80
	výše DPH	21%	DPH celkem
Nabídková cena za		VČETNĚ DPH	102 542,42