

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem zakázky je realizace společných zařízení po dokončených pozemkových úpravách v k.ú. Sázava u Lanškrouna. Zahrnují polní cesty, průlehy, poldr, výsadbu LBK a ozelenění.

Následná péče o zeleň je předmětem zakázky pouze do doby předání díla, rozpočet byl v části následné péče upraven s ohledem na termín předání díla.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovují projektové dokumentace vypracované projekční společností projekční společností Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, pod zakázkovými čísly 053 30/15 včetně dodatku č.1 (tato dále obsahuje samostatně zpracované polní cesty, vodohospodářská opatření a LBK) a 023 30/16, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě dvou samostatných projektových dokumentací, přičemž jedna z nich je dále členěna na projektové dokumentace dle druhu stavebního řízení. Je členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

Projektová dokumentace Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna – PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

Polní cesta C4, kategorie P 4,5/30, povrch asfaltobeton o celkové délce 1480,5 m včetně odvodnění a ozelenění se člení na samostatné objekty:

SO – 101A PC C4 (odpovídá kilometrāži 0,053 1 – 0,500 0)

SO – 101B PC C4 (odpovídá kilometrāži 0,500 0 – 1,480 5)

SO – 101C PC C4 – příkop (odpovídá kilometrāži 0,500 0 – 1,049 1)

SO – 103 PC C5 – Polní cesta C5, kat. P 3,0/15, délka 524,9 m, povrch tvoří zatravňovací vrstva

SO – 104 PC C6 – Polní cesta C6, kat. P 3,0/15, délka 806,9 m, povrch tvoří zatravňovací vrstva

SO – 901 Výsadby IP2 – doprovodná jednořadá výsadba podél cesty C4 v délce 427 m (výsadba jabloně, švestky a jeřábu ptačího v celkovém počtu 72 ks)

Projektová dokumentace Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

SO - 01 Hráz

Hráz poldru je navrhována jako homogenní zemní, s výpustným objektem a bezpečnostním přelivem, výška hráze 5,45 m, délka koruny hráze 246,6 m.

SO – 02 Trvalá zátopa

Plocha trvalé zátopy 6131 m², součástí je přeložka Lesního potoka v délce 133,5 m.

SO – 03 Výpustný objekt

SO – 04 Zemník, včetně biologické rekultivace do předání díla

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Specifikace díla

SO – 05 Průleh PEO 10 o délce 415,7 m

SO – 06 ozelenění KZ1

Ozelenění ve dvou úsecích, celkem 51 stromů a 60 keřů, následná péče do doby předání díla.

Projektová dokumentace Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna – LBK 4-11

SO – 01 Výsadby LBK 4-11

Výsadba 1083 stromů a 234 keřů včetně následné péče do doby předání díla.

Projektová dokumentace Sázava u Lanškrouna – Polní cesta C3 a průleh

SO – 101 Polní cesta C3, š. 3,5m + 2x0,5m krajnice, délka 791,4 m, povrch asfaltobeton.

SO – 101A Odvodnění PC C3 (drenáž, příkop, propustek, kamenné prahy)

SO – 901 Průleh

průlehy 1 (svodný), 2 (sběrný) a 3 (sběrný) - délky 451,4 m, 312 m a 167 m

SO – 902 Přeložka vedení Cetin

Přeložka souvisí s předmětem zakázky, ale není součástí rozpočtu. Bude provedena u cesty C3 a průlehu1 společností Cetin na základě samostatně uzavřené smlouvy mezi investorem stavby a společností Cetin.

SO – 903 Ochrana vedení ZOD Žichlínek

Umístění kabelu do chráničky celkové délky 10m.

SO – 904 Ozelenění

Výsadba 6 ks keřů podél cesty.

V Pardubicích dne 29.6.2018

V Hradci Králové dne 28.6.2018

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

.....
Lenka Suchanová
vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové