

## Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 659-2017-523101, číslo smlouvy zhotovitele 9-0390A17 ze dne 19. června 2017, ve znění dodatku č. 1 z téhož dne, dodatku č. 2 ze dne 22. září 2017, dodatku č. 3 ze dne 12. října 2017, dodatku č. 4 ze dne 18. května 2018 a dodatku č. 5 ze dne 12. června 2018, na provedení stavby **Polní cesty HC1 v k. ú. Němčice**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
sídlo:  
tel:  
e-mail:  
ID DS:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxx, ředitelem KPÚ pro JMK  
xxxxxxxxxxxxx, ředitel KPÚ pro JMK  
Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
xxxxxxxxxxxxx  
jihomoravsky.kraj@spucr.cz  
z49per3

sídlo pobočky:  
tel.:

xxxxxxxxxxxxx, vedoucí pobočky Blansko  
xxxxxxxxxxxxx, pobočka Blansko  
Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko  
xxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxx  
blansko.pk@spucr.cz  
xxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel:

**PORR a.s.**

se sídlem:

Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

organizační složka (pobočka):

**PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,  
Oblast Morava**

zastoupený:

se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem úseku Dopravních  
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava,  
na základě plné moci a  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím provozu Brno,  
úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,  
na základě plné moci  
(společně)

tel:

xxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxx

ID DS:

5ssfq4h

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozu Brno,  
xxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, tel.: xxxxxxxxx  
(každý samostatně)

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

1091107720/5500

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka1006

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Na základě dohody smluvních stran se ke dni 16.07.2018 obnovují práce na **části díla – větví V1 polní cesty HC1 v k. ú. Němčice**, neboť zanikl důvod pro přerušení prací na díle tak, jak je uvedeno v dodatku č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo.

Po provedení doplňujících zátěžových zkoušek byl na základě doporučení Silniční laboratoře (nezávislá stavební a geotechnická laboratoř) navržen nový způsob sanace zemní pláně části díla – větve V1 polní cesty HC1 v k. ú. Němčice v úsecích, kde nebyla požadovaná únosnost zemní pláně.

- v km 0,005 – 0,050 a v km 250 – 0,370 bude provedena stabilizace štěrkových vrstev 9 % směsným hydraulickým pojivem DOROPOR. Důvodem nedostatečné únosnosti zemní pláně v těchto úsecích jsou rozštěpené jílovité zeminy částečně zasahující až do vrstvy zemní pláně
- v km 0,062 – 0,137 (celkem 75 m) se bude provádět hloubková sanace zemní pláně touto sanací podloží:
  - netkaná separační geotextilie s plošnou hmotností 400g/m<sup>2</sup>
  - štěrkopísek frakce 0/32 v minimální tloušťce 7 cm jako ochranný prvek před protržením geotextilie
  - drcené kamenivo frakce 63/125 v tloušťce 25 cm
  - drcené kamenivo frakce 32/63 v tloušťce 20 cm
  - tahová geotextilie s přesahem pro polštářové zabalení vrstvy štěrkodrti 0/125 v mocnosti 25 cm
  - štěrkodrt' frakce 0/125 v tloušťce 25 cm

Celková sanace v tomto úseku je do hloubky 770 mm. Důvodem nedostatečné únosnosti zemní pláně v tomto úseku je vyvěrající pramen ze sousedního pozemku.

Nový, výše uvedený, technologický postup na stavbě polní cesty HC1 v k. ú. Němčice si vyžádá dodatečné práce. Podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejsou tyto práce považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Nepodstatné změny byly odsouhlaseny ústředím objednatele.

Městský úřad Boskovice, odbor dopravy navrženou sanaci zemní pláně části díla – větve V1 polní cesty HC1 v k. ú. Němčice odsouhlasil zápisem ve stavebním deníku dne 30. května 2018. Zhotovitel díla provedl ocenění nově navržené úpravy. Objednatel rozpočet odsouhlasil a se změnou souhlasí. Celková cena za vyhotovení díla bude v souvislosti s novým technologickým postupem provádění zemních prací navýšena o cenu víceprací v celkové výši 763 115,00 Kč bez DPH.

**V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:**

**Čl. III za odst. 1** nově zní:

Cena za provedení díla v rozsahu podle článku II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **11 882 069,99 Kč bez DPH (slovy: jedenáctmilionůosmsetosmdesátdvatisícšedesátdevět korun českých 99/100)**.

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 11. dubna 2016, je navýšena tímto dodatkem a dodatkem č. 3 o vícepráce, současně je dodatkem č. 3 ponížena o hodnotu méněprací.

**Čl. III odst. 4** nově zní:

**Rekapitulace ceny:**

	Cena (Kč)
Původní cena díla dle nabídky ze dne 11. 04. 2016	9 942 239,59
Vícepráce (Dodatek č. 3 k SoD)	1 269 168,00
Méněpráce (Dodatek č. 3 k SoD)	-92 452,60
Vícepráce (Dodatek č. 6 k SoD)	763 115,00
<b>Celková cena bez DPH celkem</b>	<b>11 882 069,99</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>2 495 234,70</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>14 377 304,70</b>

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



**Čl. V odst. 6** nově zní

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

	<b>Větev V1</b>	<b>Větev V2</b>
a. Předání a převzetí staveniště	do 5 pracovních dnů před zahájením prací	
b. Zahájení stavebních prací	1. srpna 2017	
c. Dokončení stavebních prací	30. 11. 2018	přerušeny práce
d. Dokončení výsadby zeleně	30. 11. 2018	přerušeny práce
e. Předání a převzetí díla	30. 03. 2019	přerušeny práce

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

**Čl. V odst. 7** nově zní

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body (definované fáze výstavby díla či jen objektu):

	<b>Uzlový bod (definovaná fáze výstavby díla či jen objektu)</b>	<b>Větev V1</b>	<b>Větev V2</b>
1.	Dokončení vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytyčení stavby a inženýrských sítí	do konce 32. týdne 2017	
2.	Dokončení hloubkové sanace pláně	31.07.2018	přerušeny práce
3.	Dokončení šterkodrtě (včetně aplikace DOROPORT)	31.08.2018	přerušeny práce
4.	Dokončení asfaltobetonu	30.10.2018	přerušeny práce

**Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.



## Přílohy

1. časový harmonogram postupu prací
2. Položkový rozpočet víceprací (soupis prací – vícepráce)

V Brně dne 19. 7. 2018

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxx  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxx  
ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb,  
Oblast Morava, PORR a.s.  
(zhotovitel)

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxx  
vedoucí provozu Brno  
úsek Dopravních a inženýrských staveb  
Oblast Morava, PORR a.s.  
*(na základě plné moci)*



**Rekonstrukce PC Němčice**

**HARMONOGRAM PRACÍ**




OBJEKT	rok	2018																																																									
	měsíc	CERVENEC							SRPEN							ZÁŘÍ							ŘÍJEN							LISTOPAD																													
týden	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																							
den	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#										
PRÁCE V2																																																											
Odkopávky pro zemní parapláň																																																											
Výkopy drenáží																																																											
Urovnání recyklované																																																											
Podkladní vrstvy ze štěrku, ŠD 0-63mm, tl.=150mm, vč. hutnění																																																											
Podkladní vrstvy ze štěrku, ŠD 0-63mm, tl.=150mm, vč. hutnění																																																											
Čela propustků																																																											
Římsy																																																											
Žlaby- podélné odvodnění																																																											
HLOUBKOVÁ SANACE V1																																																											
DOROPOR																																																											
Příčné žlaby																																																											
VÝADBA ter. Úpravy																																																											
Dokončovací práce																																																											
Asfaltové vrstvy- Podkladní vrstva ACP 16+																																																											
Asfaltové vrstvy- ACO 11+																																																											
PRÁCE V1																																																											
Odvoz mat. ze skládky																																																											
Podkladní vrstvy ze štěrku, ŠD 0-63mm, tl.=150mm, vč. hutnění																																																											
Podkladní vrstvy ze štěrku, ŠD 0-63mm, tl.=150mm, vč. hutnění																																																											
Čela propustků																																																											
Římsy																																																											
Žlaby- podélné odvodnění																																																											
Dokončovací práce																																																											
Asfaltové vrstvy- Podkladní vrstva ACP 16+																																																											
Asfaltové vrstvy- ACO 11+																																																											

Dle dodatku č. 6.

- 2. uzlový bod, dodatek č. 6.: Dokončení hloubkové sanace pláň - dokončeno do konce 31. týdne 2018
- 3. uzlový bod, dodatek č. 6: Dokončení štěrkodrtě (včetně aplikace DOROPORT) - dokončeno do konce 35. týdne 2018
- 4. uzlový bod, dodatek č. 6: Dokončení asfaltobetonuasfaltobetonu - dokončeno do konce 44. týdne 2018

Termín zahájení stavebních prací: 01. 08. 2017  
Termín předání a převzetí díla: 28.8.2017  
Termín dokončení stavebních prací: 30. 11. 2018  
Termín dokončení výsadby zeleně: 30. 11. 2018

## SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Název stavby: Polní cesta HC1 s v k.ú. Němčice  
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko  
Uchazeč:   
IČ uchazeče:   
DIČ uchazeče: 

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Ostatní a vedlejší náklady:			
101-0 Vedlejší a ostatní náklady	49 320	10 357	59 677
Stavební objekt:			
101-1 Polní cesta HC1 - Cesta - SPÚ - V1	713 795	149 897	863 691
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>763 115</b>	<b>160 254</b>	<b>923 369</b>

## **SOUPIS PRACÍ - Vícepráce**

Název stavby: Polní cesta HC1 s v k.ú. Němčice  
Název dílu: Polní cesta HC1 - Cesta - SPÚ - V1  
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko  
Uchazeč:

### **Rekapitulace stavebních objektů**

		<b>Kč</b>
Díl: 1	Zemní práce	134 450,96
Díl: 2	Zakládání	96 778,46
Díl: 5	Komunikace	482 506,27
Díl: 998	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	58,84
<b>Celkem za stavební objekt</b>		<b>713 794,52</b>

## SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Název stavby: Polní cesta HC1 s v k.ú. Němčice  
 Název dílu: Polní cesta HC1 - Cesta - SPÚ - V1  
 Objednatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko  
 Uchazeč:

### Hlavní stavební náklady

P.č.	Číslo položky / Popis položky	Název položky / výpočet	Množství MJ	Cena/MJ	Celk.cena
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>			
1	115 20 - 1602	Odsávání a čerpání vody potrubím DN 300 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel potrubím jmenovité světlosti DN do 200	45,00 hod	855,00	38 475,00
2	122 20 - 1103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 5000 m3 (50%) Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.  <i>Výkop pro zvětšení mocnosti upravené pláň:</i> <i>75,0 x 6,3 x 0,77 =</i> <i>Celkem 50%:</i>	181,92 m3  363,83 m3 181,92 m3	40,00	7 276,60
3	122 20 - 1109	Příplatek za lepivost 30 % - odkopávky v hor. 3  <i>30% z pol. 122 20-1103</i>	54,57 m3	1,00	54,57
4	122 30 - 1103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 5000 m3 (50%) Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.  <i>dle 122 20 - 1103</i>	181,92 m3	50,00	9 095,75
5	122 30 - 1109	Příplatek za lepivost 30 % - odkopávky v hor. 4  <i>30% z pol. 122 20-1103</i>	54,57 m3	1,00	54,57
6	162 70 - 1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.	363,83 m3	45,00	16 372,35
7	162 70 - 1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku přes 10000 m  <i>1 x 363,83 =</i>	363,83 m3	8,00	2 910,64
8	171 20 - 1101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním  <i>Dle pol. 162 70 - 1105</i>	363,83 m3	5,00	1 819,15
9	171 20 - 1211	Poplatek za uložení na skládku  <i>dle pol.171 20 - 1101</i> <i>363,83 m3 x 2,2 t/m3 =</i>	800,43 t	70,00	56 029,82
10	181 10 - 2302	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů  <i>Nově upravená zemní pláň:</i> <i>75,0 x 6,3 =</i>	472,50 m2  472,50 m2	5,00	2 362,50



	<b>Celkem za</b>	<b>Zemní práce</b>			<b>134 450,96</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>			
11	213 14 - 1113	Zřízení vrstvy geotextilie do 8,5 m Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo do 1:5, šířky přes 6 do 8,5m  geotextilie separační a tahová: 472,50 + 1182,78 =	1655,28 m2  1655,28 m2	18,80	31 119,26
12	693 111160	Geotextilie separační netkaná 400 g/m2 Textilie netkaná vpichovaná GETEX š 200 cm 400 g/m2  Nově upravená zemní pláň: 75,0 x 6,3 =	472,50 m2  472,50 m2	14,30	6 756,75
13	693 110100	Geotextilie tkaná PP 80 kN/m  Polštářové zabalení vrstvy ŠD 250 mm: 2 x (75,0x6,3 + 75,0x0,25 + 6,3x0,25) x 1,2 =	1182,78 m2  1182,78 m2	49,80	58 902,44
	<b>Celkem za</b>	<b>Zakládání</b>			<b>96 778,46</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>			
14	561 04 - 1111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm  165,0 x 6,0 =	990,00 m2  990,00 m2	73,20	72 468,00
15	585 211300	Směsné hydraulické pojivo (doroport)  990,0 m2 x 1950 kg/m2 x 0,3 m x 0,09 (9%) =	52,12 t  52123,50 kg	2405,00	125 357,02
16	564 21 - 1113	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 70 mm Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením a zhutněním tloušťky 7 cm  Nově upravená zemní pláň: 75,0 x 6,3 =	472,50 m2  472,50 m2	47,50	22 443,75
17	564 67 - 1111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm  Nově upravená zemní pláň: 75,0 x 6,3 =	472,50 m2  472,50 m2	214,00	101 115,00
18	564 76 - 1111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm  Nově upravená zemní pláň: 75,0 x 6,3 =	472,50 m2  472,50 m2	168,00	79 380,00
19	564 87 - 1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťky 25 cm  Nově upravená zemní pláň: 75,0 x 6,3 =	472,50 m2  472,50 m2	173,00	81 742,50
	<b>Celkem za</b>	<b>Komunikace</b>			<b>482 506,27</b>
<b>Díl: 998</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>			
20	998 22 - 5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	58,84 t	1,00	58,84
	<b>Celkem za</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>58,84</b>

## SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Název stavby: Polní cesta HC1 s v k.ú. Němčice  
Název dílu: Ostatní a vedlejší náklady - V1  
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko  
Uchazeč:

### Rekapitulace stavebních objektů

		<b>Kč</b>
Díl:	Ostatní náklady	49 320,00
	<b>Celkem ostatní a vedlejší náklady:</b>	<b>49 320,00</b>

## SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Název stavby: Polní cesta HC1 s v k.ú. Němčice  
Název dílu: Ostatní a vedlejší náklady - V1  
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko  
Uchazeč:

### Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky a popis / výpočet	Množství	MJ	Cena/MJ	Celk.cena
1	SPC	Stanovení receptury laboratorní zkouškou	1,00	kpl	45000,00	45 000,00
2	SPC	Provedení zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací zkouškou	9,00	kus	480,00	4 320,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>49 320,00</b>