

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského
pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky Uherské
Hradiště

Adresa: Ing. Josef Koňářík, rada, Pobočka Uherské Hradiště
Zarámí 88, 760 41 Zlín

Tel. / E-mail: +420 x x x x x x x x x / d.baumrukrova@spucr.cz
+420 725409154 / j.konarik@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku: Mgr. Kateřina Odložilíková

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

adresa: Mlýnská 68, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

tel./fax: x x x x x x x x x x

e-mail: x x x x x x x x x x

ID DS: j8pd5dg

v technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

tel./fax: x x x x x x x x x x

e-mail: x x x x x x x x x x

bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, UniCredit Bank

číslo účtu: 250048-621/0100, 2102043465/2700

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
(dále jen „zhotovitel“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 23. 4. 2018 sepsána smlouva o dílo na zhotovení stavby „Hlavní polní cesta C4 k.ú. Zlámanec“ (dále jen „smlouva“). Dne 24. 8. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 z důvodu nepodstatné změny závazku ze smlouvy.
2. Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Hlavní polní cesta C4 k.ú. Zlámanec“. Jedná se o samostatné méněpráce. V průběhu realizace stavby byl zjištěn nesoulad mezi údaji v původním rozpočtu ke smlouvě a skutečnou potřebou v terénu. Jedná se o plochu navrženého zpevnění kamennou dlažbou do betonu v místech stávajících příkopů. Hodnota závazku dle původní smlouvy činila 11 930 942 Kč bez DPH. Hodnota nepodstatné změny závazku dle dodatku č. 1 činila minus 960 663 Kč bez DPH, tj. 8,05 % původní hodnoty závazku. Hodnota této nepodstatné změny závazku činí minus 315 582 Kč bez DPH, tj. 2,65 % původní hodnoty závazku. V této věci je vydáno souhlasné stanovisko OIČPF ze dne 9. 11. 2018.
3. Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 k původní smlouvě.

I.

Dosavadní text bodu 4. článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

4. Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	10 654 697 Kč
DPH 21% činí	2 237 486 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	12 892 183 Kč.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 23. 4. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktualizovaný nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací), dle změn tohoto dodatku.

Ve Zlíně dne 13. 11. 2018

Objednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

Zhotovitel

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Mgr. Kateřina Odložilíková

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 101-2737-15

Stavba: PD Polní cesty C2, C4 a C110, k.ú. Zlámanec

Místo: k.ú. Zlámanec

Datum:

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Divinová Hana

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	10 654 697,29	12 892 183,72
C4	Hlavní polní cesta C4	10 454 697,29	12 650 183,72
C4	Hlavní polní cesta C4	10 254 069,20	12 407 423,73
C4_1	Výsadba na parcelách KN 2072 a Kn 1416	200 628,09	242 759,99
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	200 000,00	242 000,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 654 697,29	12 892 183,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PD Polní cesty C2, C4 a C110, k.ú. Zlámanec

Objekt: C4 - Hlavní polní cesta C4

JKSO:

Místo: k.ú. Zlámanec

CC-CZ:

Datum: 03.07.2018

Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Divinová Hana

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno za použití software KROSplus, cenová soustava URS Praha 2017 01. □

Výpočty výměr, neuvedené ve výkazech, byly stanoveny za použití software AutoCAD,

RoadPAC, RoadCAD a PowerCivil V8i a jsou uvedeny v PD (viz Bilance zemních prací a

Sestava ploch a kubatur zemních prací a konstrukčních vrstev), která je nedílnou součástí

zadání veřejné zakázky.

Náklady z rozpočtu

10 254 069,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

10 254 069,20

DPH základní

21,00%

ze

10 254 069,20

2 153 354,53

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

12 407 423,73

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PD Polní cesty C2, C4 a C110, k.ú. Zlámanec

Objekt: C4 - Hlavní polní cesta C4

Místo: k.ú. Zlámanec

Datum: 03.07.2018

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Divinová Hana

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	10 254 069,20
HSV - Práce a dodávky HSV	10 254 069,20
1 - Zemní práce	1 533 393,34
2 - Zakládání	232 549,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	201 964,73
4 - Vodorovné konstrukce	818 514,61
5 - Komunikace pozemní	7 135 341,88
8 - Trubní vedení	157 261,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	143 609,13
997 - Přesun sutě	21 780,90
998 - Přesun hmot	9 653,65
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 254 069,20

ROZPOČET

Stavba: PD Polní cesty C2, C4 a C110, k.ú. Zlámanec

Objekt: C4 - Hlavní polní cesta C4

Místo: k.ú. Zlámanec

Datum: 03.07.2018

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Divinová Hana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 254 069,20

HSV - Práce a dodávky HSV

10 254 069,20

1 - Zemní práce

1 533 393,34

1	K	111204	Odstranění křovin s odvozem do 5 km "úsek km 0,080-0,660" 580*7	m2	4 060,000	15,00	60 900,00
					4 060,000		
2	K	1120140A0	Kácení stromů D kmene do 0,5 m s odstraněním pařezů, odvoz do 5 km	kus	45,000	650,00	29 250,00

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- porážení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejm.:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
- spálení pařezů na hromadách
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	60,000	150,00	9 000,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- porážení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejm.:

- vytrhání nebo vykopání pařezů
- spálení pařezů na hromadách
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

4	K	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	60,000	300,00	18 000,00
5	K	112101123	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 700 mm	kus	70,000	300,00	21 000,00
6	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	165,000	150,00	24 750,00
7	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	70,000	300,00	21 000,00
8	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	105,000	500,00	52 500,00
9	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	130,000	500,00	65 000,00
10	K	155131312	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georožní sklonu do 1:1 včetně kotvení "zpevnění příkopu"120*3	m2	360,000	40,00	14 400,00
					360,000		
11	M	693210520	geomříže tříosé TENSAR TriAx TX 170	m2	360,000	80,00	28 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"zpevnění příkopu"120*3					360,000		
12	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	5 138,780	40,00	205 551,20
			"výkopy - připojení polních cest" (206)*0,41		84,460		
			"výkopy" 4951		4 951,000		
			"neumístěné hospodářské sjezdy" 18*7*2*0,41		103,320		
			"výkop pro stabilizaci pláně" 9430,4*0,25		2357,6		
		odečet	"výkop pro stabilizaci pláně" 9430,4*0,25		-2357,6		
			Součet		5 138,780		
13	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1 541,634	5,00	7 708,17
		původní	7496,38*0,3		2 248,914		
			-2357,6*0,3		-707,280		
			Součet		1 541,634		
14	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	224,687	325,00	73 023,28
			"hloubení rýhy pro drenáž" 0,3*0,4*1872,39		224,687		
15	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	132,000	325,00	42 900,00
			"zasak. jímky" 1*3*2*22		132,000		
16	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	39,600	19,34	765,86
			132*0,3		39,600		
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 452,880	40,00	178 115,20
		původní	"výkopy-násypy-humusování+jímky" 7496,38-337,9-285-63		6 810,480		
			výkopy pro sanace 2357,6		-2 357,600		
			Součet		4 452,880		
18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	31 170,160	6,00	187 020,96
		původní	6810,48*7		47 673,360		
			-2357,6*7		-16 503,200		
			Součet		31 170,160		
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4 452,880	11,24	50 050,37
		původní			6 810,480		
					-2 357,600		
			Součet		4 452,880		
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7 569,896	25,00	189 247,40
			<i>V položce je zahrnut i případný chem. rozbor ukládaného materiálu</i>				
		původní	6810,48*1,7		11 577,816		
			-2357,6*1,7		-4 007,920		
			Součet		7 569,896		
21	K	181411123	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	2 850,400	8,00	22 803,20
			2850,4		2 850,400		
22	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	74,823	100,00	7 482,30
			2850,4/100*2,5*1,05		74,823		
23	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	9 888,400	8,00	79 107,20
			"polní cesta" 9430,4		9 430,400		
			"připojení polních cest" 206		206,000		
			"hospodářské sjezdy" 18*7*2		252,000		
			Součet		9 888,400		
24	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 627,000	25,00	40 675,00
25	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 226,600	20,00	24 532,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	2 850,400	20,00	57 008,00
27	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	m2	2 850,400	8,00	22 803,20

2 - Zakládání

232 549,60

28	K	211571111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodu štěrpkopiskem tříděným "drenáž" 0,3*0,4*1872,39 "zasak. jímky" 1*3*1*22 Součet	m3	290,687	800,00	232 549,60
					224,687		
					66,000		
					290,687		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

201 964,73

29	K	388129210	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U hmotnosti do 1 t <i>Osazení prefabrikovaného odvodňovacího žlabu</i> 27,5/2,5	kus	11,000	860,43	9 464,73
					11,000		

30	M	5921	Žlab příkopový prefabrikovaný 500x700 mm <i>Příkopový dvodňovací žlab prefabrikovaný se zabudovanou litinovou hranou, pro osazení litinového roštu, pro zátěž tř. únosnosti D-F</i> 27,5/2,5	ks	11,000	4 500,00	49 500,00
					11,000		

31	M	2861	Mříž litinová odvod. žlabu s.š. 500 mm <i>Dodání přejezdých mříží (roštů) odvod žlabů litinových n. plastových, tř. únosnosti min. D 400 kN vč. zajišťovacího spojovacího materiálu</i> 27,5*2	ks	55,000	2 500,00	137 500,00
					55,000		

32	M	2862	Ocelová mříž 1300x1100 mm <i>Dodání mříží (roštů) vč. zajišťovacího spojovacího materiálu</i>	ks	1,000	5 500,00	5 500,00
----	---	------	--	----	-------	----------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

818 514,61

33	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebního pod dlažbu tl do 150 mm "zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku "(3,0*1,5*2)*3 "zpevnění na vtoku do SJ" 6,5*5,7 "brod" 254+247 Součet	m2	354,050	390,00	138 079,50
					27,000		
					37,050		
					501,000		
					-211,000		
					354,050		

34	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu "koryto" 5,6*0,6*1,5 "vtok/výtok" 3*(3*0,4*0,8) "brod" (75+82)*0,4*0,8 Součet	m3	58,160	2 800,00	162 848,00
					5,040		
					2,880		
					50,240		
					58,160		

35	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu 120*3*0,4	m3	144,000	950,00	136 800,00
					144,000		

36	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace "zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku "(3,0*1,5*2)*3 "zpevnění na vtoku do SJ" 6,5*5,7 Součet	m2	64,050	964,67	61 787,11
					27,000		
					37,050		
					64,050		

37	K	465513427	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hydromeliorace "brod" 254+247 Součet	m2	290,000	1 100,00	319 000,00
					501,000		
					-211,000		
					290,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5 - Komunikace pozemní							7 135 341,88
38	K	561081131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy přes 5000 m2 "polní cesta" 9430,4 "připojení polních cest" 206 "hospodářské sjezdy" 18*7*2 Součet	m2	9 888,400	25,00	247 210,00
39	M	585301710	vápno nehašené Proviacal RD bezprašné "vápno/cement/směs hydr. pojiv, cca 4 % obj." 9888,4*0,5*1,75*0,04	t	346,094	1 500,00	519 141,00
40	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm "polní cesta" 9430,4 úseky sanace v tl. 25cm ZU-,680; 1,720-1,900 "připojení polních cest" 206 "hospodářské sjezdy" 18*7*2 Součet	m2	4 544,720	69,00	313 585,68
41	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm "polní cesta" 9430,4 úsek sanace v tl.10cm 1,300-1,720 úseky sanace v tl. 25cm ZU-,680; 1,720-1,900 "připojení polních cest" 206 "hospodářské sjezdy" 18*7*2 Součet	m2	6 540,560	52,00	340 109,12
42	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm "polní cesta" 8497 "připojení polních cest" 206 "hospodářské sjezdy" 18*7*2 Součet	m2	8 955,000	110,00	985 050,00
43	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm "polní cesta" 7899,29 "připojení polních cest" 206 "hospodářské sjezdy" 18*7*2 Součet	m2	8 357,290	120,00	1 002 874,80
44	K	573111111	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	8 357,290	12,00	100 287,48
45	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m "polní cesta" 7420,95 "připojení polních cest" 206 "hospodářské sjezdy" 18*7*2 Součet	m2	7 878,950	252,00	1 985 495,40
46	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	7 878,950	10,00	78 789,50
47	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu "polní cesta" 7201,78 "připojení polních cest" 206 "hospodářské sjezdy" 18*7*2 Součet	m2	7 659,780	176,00	1 348 121,28
48	K	573311511	Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2 772*0,5*2	m2	772,000	40,00	30 880,00
49	K	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm 1992,386*0,5*2	m2	1 992,386	75,00	149 428,95
50	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním 1992,386*0,15	m3	298,858	115,00	34 368,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

8 - Trubní vedení

157 261,36

51	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	1 872,390	6,38	11 945,85
52	M	286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	1 966,010	22,00	43 252,22
					1872,39*1,05		1 966,010
53	K	899661311	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm	m	1 872,390	9,42	17 637,91
54	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 432,234	25,00	35 805,85
					"drenáž" 2*0,4+2*0,3*1872,39		1 124,234
					"zasak. jímky" (4*(1*3)+2*(1*1))*22		308,000
					Součet		1 432,234
55	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	460,39	1 381,17
56	M	592241140	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/1000/90 SP100x100x9 cm	kus	3,000	1 600,00	4 800,00
57	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	482,95	965,90
58	M	592241200	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SP 62,5/100x60x9 cm	kus	2,000	1 470,00	2 940,00
59	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	583,28	1 166,56
60	M	592243390	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	kus	2,000	9 750,00	19 500,00
61	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	2,000	352,36	704,72
62	M	592257190	deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky TBN-Q 800/C D95x15 cm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
63	M	592241370	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm	kus	1,000	258,00	258,00
64	K	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	kus	2,000	7 351,59	14 703,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

143 609,13

65	K	919413121	Vtaková jímka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub do DN 800	kus	2,000	16 478,66	32 957,32
66	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	4,000	10 216,99	40 867,96
					čela odvodňovacího žlabu zešikmená nebo kolmá		
					"čela odvod. žlabů" 2*2		4,000
67	K	919521014	Zřízení propustků z trub betonových DN 500	m	20,500	1 804,09	36 983,85
68	M	592225480	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 x 250 x 8,5 cm	kus	8,200	4 000,00	32 800,00
					20,5/2,5		8,200

997 - Přesun sutě

21 780,90

69	K	966008114	Bourání trubního propustku do DN 1200	m	6,000	2 500,00	15 000,00
70	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,360	135,86	2 494,39
71	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	293,760	5,92	1 739,06
					18,36*16		293,760
72	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,360	138,75	2 547,45

998 - Přesun hmot

9 653,65

73	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 930,730	5,00	9 653,65
					původní		2 169,116

VP - Vícepráce odpočet dlažby

-238,386

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PD Polní cesty C2, C4 a C110, k.ú. Zlámanec

Objekt: C4 - Hlavní polní cesta C4

Část: C4_1 - Výsadba na parcelách KN 2072 a Kn 1416

JKSO:

Místo: k.ú. Zlámanec

CC-CZ:

Datum: 03.07.2018

Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Divinová Hana

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	200 628,09
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	200 628,09
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	200 628,09	42 131,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	242 759,99
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PD Polní cesty C2, C4 a C110, k.ú. Zlámanec

Objekt: C4 - Hlavní polní cesta C4

Část: C4_1 - Výsadba na parcelách KN 2072 a Kn 1416

Místo: k.ú. Zlámanec

Datum: 03.07.2018

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Divinová Hana

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	200 628,09
HSV - Práce a dodávky HSV	200 628,09
1 - Zemní práce	199 339,34
998 - Přesun hmot	1 288,75
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	200 628,09

ROZPOČET

Stavba: PD Polní cesty C2, C4 a C110, k.ú. Zlámanec

Objekt: C4 - Hlavní polní cesta C4

Část: C4_1 - Výsadba na parcelách KN 2072 a Kn 1416

Místo: k.ú. Zlámanec

Datum: 03.07.2018

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Divinová Hana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

200 628,09

HSV - Práce a dodávky HSV

200 628,09

1 - Zemní práce

199 339,34

1	M	02675	Ovocný strom(staré krajové odrůdy), vysokokmen dle požadavku obce 33+9	ks	42,000	1 970,00	82 740,00
2	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 "KN 1416" 667 "KN 2072" 1694 Součet	m2	2 361,000	6,00	14 166,00
3	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová 2361/100*2,5*1,05	kg	61,976	100,00	6 197,60
4	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	42,000	252,00	10 584,00
5	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici 2361	m2	2 361,000	25,00	59 025,00
6	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	42,000	189,00	7 938,00
7	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	42,000	106,00	4 452,00
8	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	42,000	55,00	2 310,00
9	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5 42/100	100 kus	0,420	552,00	231,84
10	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	42,000	24,00	1 008,00
11	M	103911000	kůra mulčovací VL 42*0,05	m3	2,100	748,00	1 570,80
12	M	605912550	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm 42*3	kus	126,000	67,00	8 442,00
13	K	185804311	Zalitií rostlin vodou plocha do 20 m2 Zálivka 5x/rok vč. dodávky vody 0,01*42*5	m3	2,100	321,00	674,10
14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	5,155	250,00	1 288,75

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PD Polní cesty C2, C4 a C110, k.ú. Zlámanec

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo: k.ú. Zlámanec

CC-CZ:

Datum: 03.07.2018

Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Divinová Hana

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				200 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				200 000,00
DPH základní	21,00%	ze	200 000,00	42 000,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	242 000,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PD Polní cesty C2, C4 a C110, k.ú. Zlámánek

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Zlámánek

Datum: 03.07.2018

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Divinová Hana

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	200 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	200 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	200 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	140 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	35 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	200 000,00

ROZPOČET

Stavba: PD Polní cesty C2, C4 a C110, k.ú. Zlámanec

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Zlámanec

Datum: 03.07.2018

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Divinová Hana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

200 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

200 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

200 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

140 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce <i>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.</i>	Soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou <i>Zaměření před stavbou, vytyčení stavby, vytyčení lomových bodů parcel</i>	Soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě <i>Zaměření skutečného provedení stavby vč. příp. geometrických plánů pro kolaudační řízení, příp. majetkové vypořádání a zápis stavby do KN (ve 4 vyhotoveních tištěné a 1 vyhotovení elektronicky na CD)</i>	Soubor	1,000	65 000,00	65 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 4 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 1 vyhotovení digitálním (na CD)</i>	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště <i>Veškeré náklady související s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	034403000	Dopravní značení na staveništi <i>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</i>	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

35 000,00

7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření <i>Laboratorní zkoušky</i>	Soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------

VRN9 - Ostatní náklady

15 000,00

8	K	091504000	Náklady související s publikační činností <i>Zhotovení a instalace prezentační cedule dle požadavků stavebníka (zajištění publicity realizované stavby - Náklady na vyhotovení trvalé informační desky o minimálním formátu 300 x 400 mm, voděodolné a trvalé provedení s potiskem na podpůrné konstrukci pevně ukotvené v terénu).</i>	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00