

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
k realizaci stavby s názvem „**Výstavba účelových komunikací a záchytného příkopu Pořín**“
(dále jen „dodatek“)

I.

Odůvodnění dodatku:

Na základě změn rozsahu prací, především z důvodu provedení sanace podloží na základě laboratorních rozborů, nevyčerpání položek vytyčení inženýrských sítí a změn průměru propustky z důvodu návaznosti u méněprací a změn průměru propustků a zvětšení rozsahu zemních prací v důsledku erozí splavené ornice došlo ke změně celkové ceny za provedení díla a to takto:

Předmět dodatku:

Tímto dodatkem se mění znění Čl. III v bodě 4 smlouvy takto:

Původní znění:

Celková cena za provedení díla	
bez DPH činí :	20 903 170,- Kč
DPH 21% činí :	4 389 666,- Kč
bez DPH činí :	25 292 836,- Kč

nahrazuje se novým zněním:

Celková cena za provedení díla	
bez DPH činí :	21 628 155,- Kč
DPH 21% činí :	4 541 913,- Kč
bez DPH činí :	26 170 068,- Kč

III.

Závěrečná ustanovení

V ostatním zůstává Smlouva beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl z jejich strany uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní, že jim je srozumitelný, a že jsou si vědomy právních důsledků z tohoto dodatku vyplývajících.

V Českých Budějovicích dne 5.12.2018

V Českých Budějovicích dne 4.12.2018

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
Ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

V Českých Budějovicích dne 4.12.2018

.....
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015-30

Stavba: Polní cesty Pořín

KSO: 822 29 7

Místo: Pořín

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.8.2017

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 503 616,30

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 503 616,30	3 255 759,42
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

18 759 375,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015-30

Stavba: Polní cesty Pořín

Místo: Pořín

Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 503 616,30	18 759 375,72	
101	Polní cesta C33-2.etapa	2 101 021,47	2 542 235,98	STA
102	Polní cesta C48	2 726 112,54	3 298 596,17	STA
103	Polní cesta NC10	729 923,71	883 207,69	STA
104	Polní cesta C43	1 037 151,67	1 254 953,52	STA
105-1	polní cesta C33-1.etapa - komunikace	7 372 620,54	8 920 870,85	STA
108	Polní cesta C34-komunikace	1 536 786,37	1 859 511,51	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Polní cesty Pořín

Objekt:

101 - Polní cesta C33-2.etapa

KSO:

Místo: Pořín

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.08.2017

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 101 021,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 101 021,47	21,00%	441 214,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 542 235,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty Pořín

Objekt:

101 - Polní cesta C33-2.etapa

Místo:

Pořín

Datum:

24.08.2017

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 101 021,47

HSV - Práce a dodávky HSV

2 020 117,48

1 - Zemní práce

158 158,30

4 - Vodorovné konstrukce

185 853,61

5 - Komunikace pozemní

1 526 314,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

141 283,90

997 - Přesun sutě

3 278,22

998 - Přesun hmot

5 228,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

80 903,99

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

62 635,59

VRN3 - Zařízení staveniště

6 808,10

VRN4 - Inženýrská činnost

11 346,83

VRN9 - Ostatní náklady

113,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty Pořín

Objekt:

101 - Polní cesta C33-2.etapa

Místo: Pořín

Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 101 021,47

D HSV Práce a dodávky HSV

2 020 117,48

D 1 Zemní práce

158 158,30

1	K	111101101	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha	ha	0,040	1 134,68	45,39	CS ÚRS 2016 01
2	K	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	410,000	45,39	18 609,90	
	VV		" v trase polní komunikace" 200		200,000			
	VV		"v prostoru malé nádrže vpravo od komunikace v km 0,069-0,100" 210		210,000			
	VV		Součet		410,000			
3	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	410,000	5,67	2 324,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		" v trase polní komunikace" 200		200,000			
	VV		"v prostoru malé nádrže vpravo od komunikace v km 0,069-0,100" 210		210,000			
	VV		Součet		410,000			
4	K	113108442	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	2 591,000	9,18	23 785,38	
5	K	122302202	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	118,200	44,33	5 239,81	
6	K	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	128,100	21,20	2 715,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		"z prostoru malé nádrže vpravo od komunikace v km 0,069-0,100" 128,1		128,100			
7	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	9,100	56,73	516,24	
	VV		"přesun zeminy v trase do násypů" 9,1		9,100			
	VV		Součet		9,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m	m3	128,100	56,73	7 267,11	CS ÚRS 2016 01
	VV		"v prostoru malé nádrže vpravo od komunikace v km 0,069-0,100 na meziskládku kodvodnění sedimentu" 128,1		128,100			
9	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	297,700	56,73	16 888,52	
	VV		"přebytek zeminy na terénní úpravy na meziskládku" 94,6		94,600			
	VV		"zemina z meziskládky na terénní úpravy" 94,6		94,600			
	VV		"zemina pro krajnice na meziskládce z cesty NC10" 108,5		108,500			
	VV		Součet		297,700			
10	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	125,700	62,41	7 844,94	
	VV		"zemina z přebytků zeminy polní cesty NC10 z meziskládky"					
	VV		"na terénní úpravy podél cesty C33" 17,2		17,200			
	VV		"zemina na krajnice" 108,5		108,500			
	VV		Součet		125,700			
11	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	128,100	62,41	7 994,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		"z prostoru malé nádrže vpravo od komunikace v km 0,069-0,100 - uložení dle dispozice obce při výstavbě" 128,1		128,100			
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	94,600	25,98	2 457,71	
	VV		"zemina na terénní úpravy na meziskládce" 94,6		94,600			
	VV		Součet		94,600			
13	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	236,600	25,98	6 146,87	CS ÚRS 2016 01
	VV		"sediment z malé nádrže vpravo od komunikace v km 0,069-0,100 na meziskládce k odvozu na trvalou skládku" 128,1		128,100			
	VV		"zemina pro krajnice na meziskládce z cesty NC10" 108,5		108,500			
	VV		Součet		236,600			
14	K	171101141	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	23,700	58,40	1 384,08	
15	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	239,900	15,59	3 740,04	
	VV		"terénní úpravy podél komunikace" 111,8		111,800			
	VV		"sediment v místě uložení dle dispozice obce při výstavbě" 128,1		128,100			
	VV		Součet		239,900			
16	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	348,300	9,35	3 256,61	CS ÚRS 2016 01
	VV		"úprava terénu podél komunikace-výkop" 37,4		37,400			
	VV		"úprava terénu podél komunikace-násyp" 310,9		310,900			
	VV		Součet		348,300			
17	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 645,400	13,00	47 390,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"úprava terénu-výkop" 3595,80		3 595,800			
	VV		"úprava terénu-násyp" 49,60		49,600			
	VV		Součet		3 645,400			
18	K	182101101	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	5,300	20,69	109,66	
19	K	182201101	Svahování násypů	m2	21,300	20,69	440,70	
D 4 Vodorovné konstrukce					185 853,61			
20	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm	m2	249,000	295,29	73 527,21	CS ÚRS 2016 01
	VV		"opevnění příkopu v km 0,660-propustek v 1.etapě" 83*3		249,000			
21	K	452218142	Zajistovací prání z upraveného lomového kamene na dle a ve svahu metioracních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu	m3	1,230	2 805,81	3 451,15	CS ÚRS 2016 01
	VV		"ukončení dlažby v km 0,660" 0,41*3		1,230			
22	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	249,000	437,25	108 875,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		"opevnění příkopu v km 0,660-propustek v 1.etapě" 83*3		249,000			
D 5 Komunikace pozemní					1 526 314,68			
23	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	869,000	129,18	112 257,42	CS ÚRS 2016 01
24	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	959,000	96,09	92 150,31	CS ÚRS 2016 01
25	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	869,000	102,90	89 420,10	CS ÚRS 2016 01
26	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	80,000	126,20	10 096,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"zpevnění sjezdů"					
	VV		"km 0,062 P" 20		20,000			
	VV		"km 0,410 L,P" 2*30		60,000			
	VV		Součet		80,000			
27	K	566501111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	959,000	73,76	70 735,84	
	VV		"vyrovnání nerovností stávajícívozovky" 959		959,000			
	VV		Součet		959,000			
28	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	108,500	164,91	17 892,74	
29	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	2 310,000	15,93	36 798,30	CS ÚRS 2016 01
30	K	573111111	Postřík živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	869,000	19,59	17 023,71	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	573312111	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 3,0 kg/m2	m2	2 310,000	25,38	58 627,80	
32	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	2 901,000	161,49	468 482,49	CS ÚRS 2016 01
33	K	577155121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhuťnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 60 mm	m2	2 959,000	186,83	552 829,97	CS ÚRS 2016 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 283,90

34	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár záhlavkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlavkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	3,000	75,14	225,42	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

VV "na začátku úpravy v místě napojení na stávající asfaltovou vozovku" 3 3,000

35	K	919443111	Vtoková jámka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	1,000	130 488,59	130 488,59	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	----------------

VV "nový vtokový objekt malé nádrže vpravo od komunikace v km 0,069-0,100" 1 1,000

36	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	3,000	79,43	238,29	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

VV "na začátku úpravy v místě napojení na stávající asfaltovou vozovku" 3 3,000

37	K	960321271	Bourání konstrukcí vodních staveb z netautiny, s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu	m3	5,000	2 066,32	10 331,60	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

VV "odstranění stávajícího vtokového objektu nádrže" 5 5,000

D 997 Přesun sutě 3 278,22

38	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	14,250	113,47	1 616,95	CS ÚRS 2016 01
39	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	14,250	13,62	194,09	CS ÚRS 2016 01
40	K	997321519	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	313,500	4,68	1 467,18	CS ÚRS 2016 01

VV 14,25*22 'Přepočtené koeficientem množství 313,500

D 998 Přesun hmot 5 228,77

41	K	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 160,647	2,42	5 228,77	
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 80 903,99

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 62 635,59

42	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	m	723,000	54,46	39 374,58	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

VV "Prostorové vytyčení stavby komunikace odpovědným geodetem" 723 723,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	17 020,25	17 020,25	CS ÚRS 2016 01
VV			"Geometrický plán komunikace-geodetické zaměření ke kolaudaci" 1		1,000			
44	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	6 240,76	6 240,76	CS ÚRS 2016 01
D VRN3			Zařízení staveniště			6 808,10		
45	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	3 971,39	3 971,39	CS ÚRS 2016 01
46	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 836,71	2 836,71	CS ÚRS 2016 01
VV			"zpracování a realizace přechodného dopravního značení -DIO" 1		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost			11 346,83		
47	K	043134000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové	kpl	1,000	11 346,83	11 346,83	CS ÚRS 2016 01
VV			"Zkoušky únosnosti podloží" 1		1,000			
D VRN9			Ostatní náklady			113,47		
48	K	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	113,47	113,47	CS ÚRS 2016 01
VV			"vytyčení inženýrských sítí" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Polní cesty Pořín

Objekt:

102 - Polní cesta C48

KSO:

Místo: Pořín

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.08.2017

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 726 112,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 726 112,54	21,00%	572 483,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 298 596,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty Pořín

Objekt:

102 - Polní cesta C48

Místo:

Pořín

Datum:

24.08.2017

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 726 112,54

1 - Zemní práce	310 290,17
21 - Úprava podloží a základ.spáry	285 739,25
4 - Vodorovné konstrukce	8 057,94
5 - Komunikace	2 016 842,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 971,10
99 - Staveništní přesun hmot	8 192,74
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	74 019,29
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	55 750,89
VRN3 - Zařízení staveniště	6 808,10
VRN4 - Inženýrská činnost	11 346,83
VRN9 - Ostatní náklady	113,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty Pořín

Objekt:

102 - Polní cesta C48

Místo:

Pořín

Datum:

24.08.2017

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 726 112,54

D 1

Zemní práce

310 290,17

1	K	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	250,000	1,38	345,00	
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	56,500	170,20	9 616,30	CS ÚRS 2016 01
VV		113*0,5			56,500			
3	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m	kus	113,000	90,77	10 257,01	CS ÚRS 2016 01
VV		"ořezání větví stromů souběžného lesního porostu v km 0,045-0,500 vpravo" 113			113,000			
4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	336,150	19,10	6 420,47	
VV		2241*0,15			336,150			
VV		Součet			336,150			
5	K	122302202	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	1 010,100	44,33	44 777,73	
6	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	17,000	194,87	3 312,79	CS ÚRS 2016 01
VV		"výkop pro propustek v km 0,01276" 1,7*10			17,000			
7	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	295,600	56,73	16 769,39	
VV		"zemina na meziskládku pro krajnice" 121,4			121,400			
VV		"zemina z meziskládky na krajnice" 121,4			121,400			
VV		"zemina na terénní úpravy podél komunikace" 52,8			52,800			
VV		Součet			295,600			
8	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	336,150	56,73	19 069,79	
VV		"ornice na skládku" 336,15			336,150			
VV		Součet			336,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	682,700	78,06	53 291,56	CS ÚRS 2016 01
	VV		"přebytek zeminy na skládku" 856,9		856,900			
	VV		"odečet zeminy pro krajnice" -121,4		-121,400			
	VV		"odečet zeminy na terénní úpravy podél komunikace" -52,8		-52,800			
	VV		Součet		682,700			
10	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	8 875,100	3,39	30 086,59	CS ÚRS 2016 01
	VV		"Příplatek za odvoz zeminy na skládku - dalších 13km" 682,7*13		8 875,100			
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	174,200	25,98	4 525,72	
	VV		"zemina na meziskládce pro krajnice" 121,4		121,400			
	VV		"zemina na terénní úpravy podél komunikace" 52,8		52,800			
	VV		Součet		174,200			
12	K	171101141	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	153,200	58,40	8 946,88	
13	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	174,200	15,59	2 715,78	
	VV		"zemina na meziskládce pro krajnice" 121,4		121,400			
	VV		"terénní úpravy podél komunikace" 52,8		52,800			
	VV		Součet		174,200			
14	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 365,400	34,04	46 478,22	CS ÚRS 2016 01
	VV		"přebytek zeminy na skládku" 682,7*2,0		1 365,400			
15	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,000	87,55	963,05	
	VV		"propustek v km 0,01276" 1,1*10		11,000			
	VV		Součet		11,000			
16	K	181951101	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	378,900	9,35	3 542,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		"terénní úpravy podél komunikace" 378,9		378,900			
17	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 488,600	13,00	45 351,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"úprava pláně v násypech" 615,200		615,200			
	VV		" úprava pláně v zářezích" 2873,400		2 873,400			
	VV		Součet		3 488,600			
18	K	182101101	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	122,700	20,69	2 538,66	
19	K	182201101	Svahování násypů	m2	61,900	20,69	1 280,71	

D 21

Úprava podloží a základ.spáry

285 739,25

20	K	Nab -1	Aplikace Dorosol DRS C70 2% - hl.50cm	m2	2 874,000	61,94	178 015,56	
----	---	--------	---------------------------------------	----	-----------	-------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	Nab -2	Aplikace Dorosol - příplatek za dalších 0,5%	m2	17 244,000	3,05	52 594,20	
22	K	Nab -3	Rovnění a hutnění po aplikaci Dorosolu - hl.0,5m	m2	2 874,000	11,56	33 223,44	
23	K	Nab -4	Stanovení receptury	kus	1,000	17 020,25	17 020,25	
24	K	Nab -5	Kontrolní laboratorní zkoušky	m2	2 874,000	1,70	4 885,80	

D 4

Vodorovné konstrukce

8 057,94

25	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm	m2	11,000	295,29	3 248,19	
	VV		"opevnění šikmých čel propustku v km 0,01276" 5,5*2		11,000			
	VV		Součet		11,000			
26	K	465511511	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	11,000	437,25	4 809,75	
	VV		"opevnění šikmých čel propustku v km 0,01276" 5,5*2		11,000			
	VV		Součet		11,000			

D 5

Komunikace

2 016 842,05

27	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 447,000	129,18	445 283,46	CS ÚRS 2016 01
28	K	564751111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	3 229,000	102,07	329 584,03	
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 737,000	102,90	281 637,30	CS ÚRS 2016 01
30	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	121,400	164,91	20 020,07	
31	K	573111111	Postřík živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	2 753,000	19,59	53 931,27	
32	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 519,000	161,49	406 793,31	CS ÚRS 2016 01
33	K	577155121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 60 mm	m2	2 567,000	186,83	479 592,61	CS ÚRS 2016 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 971,10

34	K	919551013	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 500	m	10,000	425,25	4 252,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		"propustek v km 0,01276" 10		10,000			
35	M	562411120	Stavební části z polyetylenu a polypropylénu (PE,PP) trouby a spojky Pecor Optima spirálovitě rýhovaný HDPE délka 6, 7 nebo 8 m, kruhová tuhost 8 kPa, SN8 hrdlo, hladký konec, těsnící kroužek d = 500 mm	m	10,000	1 871,86	18 718,60	CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"propustek v km 0,01276" 10		10,000			
D 99			Staveništní přesun hmot				8 192,74	
36	K	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 385,431	2,42	8 192,74	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				74 019,29	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				55 750,89	
37	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	m	607,000	54,46	33 057,22	CS ÚRS 2016 01
	VV		"Prostorové vytyčení stavby komunikace odpovědným geodetem" 607		607,000			
38	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	17 020,25	17 020,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		"Geometrický plán komunikace-geodetické zaměření ke kolaudaci" 1		1,000			
39	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 673,42	5 673,42	CS ÚRS 2016 01
D VRN3			Zařízení staveniště				6 808,10	
40	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	3 971,39	3 971,39	CS ÚRS 2016 01
41	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 836,71	2 836,71	CS ÚRS 2016 01
	VV		"zpracování a realizace přechodného dopravního značení -DIO" 1		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				11 346,83	
42	K	043134000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové	kpl	1,000	11 346,83	11 346,83	CS ÚRS 2016 01
	VV		"Zkoušky únosnosti podloží" 1		1,000			
D VRN9			Ostatní náklady				113,47	
43	K	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	113,47	113,47	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vytyčení inženýrských sítí" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Polní cesty Pořín

Objekt:

103 - Polní cesta NC10

KSO:

Místo: Pořín

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.08.2017

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	729 923,71
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	729 923,71	21,00%	153 283,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	883 207,69
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty Pořín

Objekt:

103 - Polní cesta NC10

Místo:

Pořín

Datum:

24.08.2017

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

729 923,71

1 - Zemní práce	81 235,20
21 - Úprava podloží a základ.spáry	99 887,45
5 - Komunikace	524 333,81
99 - Staveništní přesun hmot	2 359,71
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 107,54
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 349,26
VRN3 - Zařízení staveniště	6 808,10
VRN4 - Inženýrská činnost	2 836,71
VRN9 - Ostatní náklady	113,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty Pořín

Objekt:

103 - Polní cesta NC10

Místo: Pořín

Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

729 923,71

D 1

Zemní práce

81 235,20

1	K	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	75,000	45,39	3 404,25	
2	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	75,000	5,67	425,25	CS ÚRS 2016 01
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	130,140	19,10	2 485,67	
VV			867,6*0,15		130,140			
VV			Součet		130,140			
4	K	122302202	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	308,700	44,33	13 684,67	
5	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	178,900	56,73	10 149,00	
VV			"zemina na meziskládku pro krajnice" 26,6		26,600			
VV			"zemina z meziskládky na krajnice" 26,6		26,600			
VV			"zemina na meziskládku na krajnice a terénní úpravy pro cestu C33-2.etapa" 125,7		125,700			
VV			Součet		178,900			
6	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	130,140	56,73	7 382,84	
VV			"ornice na skládku" 130,14		130,140			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	153,900	78,06	12 013,43	CS ÚRS 2016 01
VV			"Odvoz přebytku zeminy na skládku Planá"					
VV			"přebytek zeminy na skládku" 306,2		306,200			
VV			"odečet zeminy pro krajnice" -26,6		-26,600			
VV			"odečet zeminy na krajnice a terénní úpravypro cestu C33-2.etapa" -125,7		-125,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			153,900			
8	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 000,700	3,36	6 722,35	CS ÚRS 2016 01
VV		"Příplatek za odvoz zeminy na skládku - dalších 13km" 153,9*13			2 000,700			
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	26,600	25,98	691,07	CS ÚRS 2016 01
VV		"zemina na meziskládce pro krajnice" 26,6			26,600			
10	K	171101141	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	2,500	58,40	146,00	
11	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	152,300	15,59	2 374,36	
VV		"zemina na meziskládku na krajnice" 26,6			26,600			
VV		"zemina na meziskládku na krajnice a terénní úpravy pro cestu C33-2.etapa" 125,7			125,700			
VV		Součet			152,300			
12	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	307,800	34,04	10 477,51	CS ÚRS 2016 01
VV		"přebytek zeminy na skládku" 153,9*2,0			307,800			
13	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	867,600	13,00	11 278,80	CS ÚRS 2016 01
VV		"úprava pláně v násypech" 36			36,000			
VV		"úprava pláně v zářezech" 831,60			831,600			
VV		Součet			867,600			
D		21	Úprava podloží a základ.spáry	99 887,45				
14	K	Nab -1	Aplikace Dorosol DRS C70 2% - hl.50cm	m2	832,000	61,94	51 534,08	
15	K	Nab -2	Aplikace Dorosol - příplatek za dalších 0,5%	m2	6 656,000	3,05	20 300,80	
VV		"příplatek za další 4%" 832*8			6 656,000			
VV		Součet			6 656,000			
16	K	Nab -3	Rovnění a hutnění po aplikaci Dorosolu - hl.0,5m	m2	832,000	11,56	9 617,92	
17	K	Nab -4	Stanovení receptury	kus	1,000	17 020,25	17 020,25	
18	K	Nab -5	Kontrolní laboratorní zkoušky	m2	832,000	1,70	1 414,40	
D		5	Komunikace	524 333,81				
19	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	873,000	129,18	112 774,14	CS ÚRS 2016 01
20	K	564751111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	825,000	102,07	84 207,75	
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	717,000	102,90	73 779,30	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	26,600	164,91	4 386,61	
23	K	573111111	Postřík živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	720,000	19,59	14 104,80	
24	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	669,000	161,49	108 036,81	CS ÚRS 2016 01
25	K	577155121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 60 mm	m2	680,000	186,83	127 044,40	CS ÚRS 2016 01

D 99 Staveništní přesun hmot 2 359,71

26	K	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	975,088	2,42	2 359,71	
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 107,54

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 349,26

27	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	m	133,000	54,46	7 243,18	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

VV "Prostorové vytyčení stavby komunikace odpovědným geodetem" 133 133,000

28	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	3 404,05	3 404,05	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

VV "Geometrický plán komunikace-geodetické zaměření ke kolaudaci" 1 1,000

29	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 702,03	1 702,03	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 6 808,10

30	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	3 971,39	3 971,39	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

31	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 836,71	2 836,71	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

VV "zpracování a realizace přechodného dopravního značení -DIO" 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 2 836,71

32	K	043134000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové	kpl	1,000	2 836,71	2 836,71	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

VV "Zkoušky únosnosti podloží" 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 113,47

33	K	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	113,47	113,47	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

VV "vytyčení inženýrských sítí" 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Polní cesty Pořín

Objekt:

104 - Polní cesta C43

KSO:

Místo: Pořín

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.08.2017

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 037 151,67

DPH základní
snížená

Základ daně
1 037 151,67
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
217 801,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 254 953,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty Pořín

Objekt:

104 - Polní cesta C43

Místo:

Pořín

Datum:

24.08.2017

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 037 151,67

1 - Zemní práce	96 843,11
21 - Úprava podloží a základ.spáry	143 213,45
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	693 087,38
99 - Staveništní přesun hmot	3 162,88
HSV - Práce a dodávky HSV	70 967,48
997 - Přesun sutě	70 967,48
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 877,37
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 119,09
VRN3 - Zařízení staveniště	6 808,10
VRN4 - Inženýrská činnost	2 836,71
VRN9 - Ostatní náklady	113,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty Pořín

Objekt:

104 - Polní cesta C43

Místo:

Pořín

Datum:

24.08.2017

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 037 151,67

D 1

Zemní práce

96 843,11

1	K	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	275,000	45,39	12 482,25	
2	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	275,000	5,67	1 559,25	CS ÚRS 2016 01
3	K	113107211	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	1 150,000	12,41	14 271,50	CS ÚRS 2016 01
VV "odstranění části poškozené stávající vozovky" 1150					1 150,000			
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	690,000	12,41	8 562,90	CS ÚRS 2016 01
5	K	122302202	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	205,400	44,33	9 105,38	
6	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	92,800	56,73	5 264,54	
VV "zemina na meziskládku pro krajnice" 46,4					46,400			
VV "zemina z meziskládky na krajnice" 46,4					46,400			
VV Součet					92,800			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	147,700	78,06	11 529,46	CS ÚRS 2016 01
VV "přebytek zeminy na skládku" 205,4					205,400			
VV "odečet zeminy pro krajnice" -46,4					-46,400			
VV "odečet zeminy pro násypy" -11,3					-11,300			
VV Součet					147,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 920,100	3,36	6 451,54	CS ÚRS 2016 01
VV					"Příplatek za odvoz zeminy na skládku - dalších 13km" 147,7*13 1 920,100			
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	46,400	25,98	1 205,47	CS ÚRS 2016 01
VV					zemina na meziskládce pro krajnice" 46,4 46,400			
VV					Součet 46,400			
10	K	171101141	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	11,300	58,40	659,92	
11	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	46,400	15,59	723,38	
VV					zemina na meziskládce pro krajnice" 46,4 46,400			
12	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	295,400	34,04	10 055,42	CS ÚRS 2016 01
VV					"přebytek zeminy na skládku" 147,7*2,0 295,400			
13	K	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 151,700	13,00	14 972,10	CS ÚRS 2016 01

D 21 Úprava podloží a základ.spáry

143 213,45

14	K	Nab -1	Aplikace Dorosol DRS C70 2% - hl.50cm	m2	1 267,000	61,94	78 477,98	
15	K	Nab -2	Aplikace Dorosol - příplatek za dalších 0,5%	m2	10 136,000	3,05	30 914,80	
VV					"příplatek za další 4%" 1267*8 10 136,000			
VV					Součet 10 136,000			
16	K	Nab -3	Rovnění a hutnění po aplikaci Dorosolu - hl.0,5m	m2	1 267,000	11,56	14 646,52	
17	K	Nab -4	Stanovení receptury	kus	1,000	17 020,25	17 020,25	
18	K	Nab -5	Kontrolní laboratorní zkoušky	m2	1 267,000	1,70	2 153,90	

D 4 Vodorovné konstrukce

0,00

D 5 Komunikace

693 087,38

19	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 207,000	129,18	155 920,26	CS ÚRS 2016 01
20	K	564751111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	1 123,000	102,07	114 624,61	
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	936,000	102,90	96 314,40	CS ÚRS 2016 01
22	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	46,400	164,91	7 651,82	
23	K	573111111	Postřík živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	932,000	19,59	18 257,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	852,000	161,49	137 589,48	CS ÚRS 2016 01
25	K	577155121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhuťnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 60 mm	m2	871,000	186,83	162 728,93	CS ÚRS 2016 01

D 99 Staveništní přesun hmot 3 162,88

26	K	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 306,974	2,42	3 162,88	
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------	--

D HSV Práce a dodávky HSV 70 967,48

D 997 Přesun sutě 70 967,48

27	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	308,890	13,62	4 207,08	CS ÚRS 2016 01
28	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 957,810	3,54	31 710,65	CS ÚRS 2016 01

VV 308,89*29 'Přepočtené koeficientem množství 8 957,810

29	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	308,890	113,47	35 049,75	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 877,37

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 119,09

30	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	m	234,000	54,46	12 743,64	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

VV "Prostorové vytýčení stavby komunikace odpovědným geodetem" 234 234,000

31	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	5 673,42	5 673,42	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

VV "Geometrický plán komunikace-geodetické zaměření ke kolaudaci" 1 1,000

32	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 702,03	1 702,03	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 6 808,10

33	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	3 971,39	3 971,39	CS ÚRS 2016 01
34	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 836,71	2 836,71	CS ÚRS 2016 01

VV "zpracování a realizace přechodného dopravního značení -DIO" 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 2 836,71

35	K	043134000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové	kpl	1,000	2 836,71	2 836,71	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

VV "Zkoušky únosnosti podloží" 1 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D		VRN9	Ostatní náklady				113,47	
36	K	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	113,47	113,47	CS ÚRS 2016 01
VV			"vytýčení inženýrských sítí" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Polní cesty Pořín

Objekt:

105-1 - polní cesta C33-1.etapa - komunikace

KSO:

Místo: Pořín

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.08.2017

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 372 620,54

DPH základní
snížená

Základ daně
7 372 620,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 548 250,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 920 870,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty Pořín

Objekt:

105-1 - polní cesta C33-1.etapa - komunikace

Místo:

Pořín

Datum:

24.08.2017

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 372 620,54

HSV - Práce a dodávky HSV

7 210 832,93

1 - Zemní práce

981 117,80

2 - Zakládání

1 169 957,56

5 - Komunikace pozemní

4 923 056,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

114 662,56

998 - Přesun hmot

22 038,65

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

161 787,61

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

126 498,96

VRN3 - Zařízení staveniště

6 808,10

VRN4 - Inženýrská činnost

28 367,08

VRN9 - Ostatní náklady

113,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty Pořín

Objekt:

105-1 - polní cesta C33-1.etapa - komunikace

Místo: Pořín

Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 372 620,54

D HSV Práce a dodávky HSV

7 210 832,93

D 1 Zemní práce

981 117,80

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	120,000	45,39	5 446,80	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV "výměra je odhadnuta" 120

120,000

2	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	120,000	5,67	680,40	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------	----------------

3	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	297,876	24,82	7 393,28	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV 1158,5*0,2

231,700

VV 330,88*0,2

66,176

VV Součet

297,876

4	K	122101401	Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	252,685	32,98	8 333,55	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV 551,13*(0,8+0,9)*0,1

93,692

VV 607,37*(0,8+0,9)*0,1

103,253

VV 327,88*(0,8+0,9)*0,1

55,740

VV Součet

252,685

5	K	122201401	Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	164,001	32,98	5 408,75	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV 551,13*0,3*0,2/2+551,13*0,2*0,2/2+551,13*1,5*0,1/2

68,891

VV 607,37*0,2*0,2/2+607,37*0,2*0,2+607,37*1,5*0,1/2

81,995

VV 327,88*0,2*0,2/2*2

13,115

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		164,001			
6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1 065,275	44,33	47 223,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		551,13*4,8*0,3/2		396,814			
	VV		607,37*4,8*0,3/2		437,306			
	VV		327,88*4,7*0,3/2		231,155			
	VV		Součet		1 065,275			
7	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	1 065,275	6,21	6 615,36	CS ÚRS 2016 01
	VV		551,13*4,8*0,3/2		396,814			
	VV		607,37*4,8*0,3/2		437,306			
	VV		327,88*4,7*0,3/2		231,155			
	VV		Součet		1 065,275			
8	K	124203101	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3	658,605	65,96	43 441,59	CS ÚRS 2016 01
	VV		551,13*((1,5+0,3)*0,5/2)		248,009			
	VV		607,37*((1,4+0,3)*0,5/2)		258,132			
	VV		327,88*((1,4+0,3)*0,5/2)		139,349			
	VV		327,88*((0,5+0,3)*0,1/2)		13,115			
	VV		Součet		658,605			
9	K	124203109	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	658,605	65,96	43 441,59	CS ÚRS 2016 01
	VV		551,13*((1,5+0,3)*0,5/2)		248,009			
	VV		607,37*((1,4+0,3)*0,5/2)		258,132			
	VV		327,88*((1,4+0,3)*0,5/2)		139,349			
	VV		327,88*((0,5+0,3)*0,1/2)		13,115			
	VV		Součet		658,605			
10	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	252,685	56,73	14 334,82	CS ÚRS 2016 01
	VV		"z deponie ornice na místo rozprostření"					
	VV		551,13*(0,8+0,9)*0,1		93,692			
	VV		607,37*(0,8+0,9)*0,1		103,253			
	VV		327,88*(0,8+0,9)*0,1		55,740			
	VV		Součet		252,685			
11	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	1 887,881	62,41	117 822,65	CS ÚRS 2016 01
	VV		551,13*4,8*0,3/2		396,814			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		607,37*4,8*0,3/2		437,306			
	VV		327,88*4,7*0,3/2		231,155			
	VV		Mezisoučet		1 065,275			
	VV		551,13*((1,5+0,3)*0,5/2)		248,009			
	VV		607,37*((1,4+0,3)*0,5/2)		258,132			
	VV		327,88*((1,4+0,3)*0,5/2)		139,349			
	VV		327,88*((0,5+0,3)*0,1/2)		13,115			
	VV		Mezisoučet		658,605			
	VV		"zpět pro zásyp"					
	VV		551,13*0,3*0,2/2+551,13*0,2*0,2/2+551,13*1,5*0,1/2		68,891			
	VV		607,37*0,2*0,2/2+607,37*0,2*0,2+607,37*1,5*0,1/2		81,995			
	VV		327,88*0,2*0,2/2*2		13,115			
	VV		Mezisoučet		164,001			
	VV		Součet		1 887,881			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 887,881	78,06	147 367,99	CS ÚRS 2016 01
	VV		551,13*4,8*0,3/2		396,814			
	VV		607,37*4,8*0,3/2		437,306			
	VV		327,88*4,7*0,3/2		231,155			
	VV		Mezisoučet		1 065,275			
	VV		551,13*((1,5+0,3)*0,5/2)		248,009			
	VV		607,37*((1,4+0,3)*0,5/2)		258,132			
	VV		327,88*((1,4+0,3)*0,5/2)		139,349			
	VV		327,88*((0,5+0,3)*0,1/2)		13,115			
	VV		Mezisoučet		658,605			
	VV		"zpět pro zásyp"					
	VV		551,13*0,3*0,2/2+551,13*0,2*0,2/2+551,13*1,5*0,1/2		68,891			
	VV		607,37*0,2*0,2/2+607,37*0,2*0,2+607,37*1,5*0,1/2		81,995			
	VV		327,88*0,2*0,2/2*2		13,115			
	VV		Mezisoučet		164,001			
	VV		Součet		1 887,881			
13	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	24 542,453	3,36	82 462,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		"Příplatek za odvoz zeminy na skládku - dalších 13km" 1887,881*13		24 542,453			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 723,880	2,85	4 913,06	CS ÚRS 2016 01
	VV		551,13*4,8*0,3/2		396,814			
	VV		607,37*4,8*0,3/2		437,306			
	VV		327,88*4,7*0,3/2		231,155			
	VV		Mezisoučet		1 065,275			
	VV		551,13*((1,5+0,3)*0,5/2)		248,009			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		607,37*((1,4+0,3)*0,5/2)		258,132			
	VV		327,88*((1,4+0,3)*0,5/2)		139,349			
	VV		327,88*((0,5+0,3)*0,1/2)		13,115			
	VV		Mezisoučet		658,605			
	VV		Součet		1 723,880			
15	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 775,762	34,04	128 526,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		"přebytek zeminy na skládce" 1887,881*2		3 775,762			
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	164,001	105,06	17 229,95	CS ÚRS 2016 01
	VV		551,13*0,3*0,2/2+551,13*0,2*0,2/2+551,13*1,5*0,1/2		68,891			
	VV		607,37*0,2*0,2/2+607,37*0,2*0,2+607,37*1,5*0,1/2		81,995			
	VV		327,88*0,2*0,2/2*2		13,115			
	VV		Součet		164,001			
17	K	181451133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	2 526,846	17,02	43 006,92	CS ÚRS 2016 01
	VV		551,13*(0,8+0,9)		936,921			
	VV		607,37*(0,8+0,9)		1 032,529			
	VV		327,88*(0,8+0,9)		557,396			
	VV		Součet		2 526,846			
18	M	005724100	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	63,171	124,82	7 885,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"výsev 25g/m2" 2526,846*0,025		63,171			
19	K	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	9 480,044	13,00	123 240,57	CS ÚRS 2016 01
	VV		551,13*6,4		3 527,232			
	VV		607,37*6,4		3 887,168			
	VV		327,88*6,3		2 065,644			
	VV		Součet		9 480,044			
20	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	2 526,846	20,69	52 280,44	CS ÚRS 2016 01
	VV		551,13*(0,8+0,9)		936,921			
	VV		607,37*(0,8+0,9)		1 032,529			
	VV		327,88*(0,8+0,9)		557,396			
	VV		Součet		2 526,846			
21	K	182301131	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	2 526,846	29,31	74 061,86	CS ÚRS 2016 01
	VV		551,13*(0,8+0,9)		936,921			
	VV		607,37*(0,8+0,9)		1 032,529			
	VV		327,88*(0,8+0,9)		557,396			
	VV		Součet		2 526,846			

D 2

Zakládání

1 169 957,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	Nab -1	Aplikace Dorosol DRS C70 2% - hl.50cm	m2	9 840,000	61,94	609 489,60	
23	K	Nab -2	Aplikace Dorosol - příplatek za dalších 0,5%	m2	78 720,000	3,05	240 096,00	
VV "příplatek za další 4%" 9840*8					78 720,000			
VV Součet					78 720,000			
24	K	Nab -3	Rovnění a hutnění po aplikaci Dorosolu - hl.0,5m	m2	9 840,000	11,56	113 750,40	
25	K	Nab -4	Stanovení receptury	kus	1,000	17 020,25	17 020,25	
26	K	Nab -5	Kontrolní laboratorní zkoušky	m2	9 840,000	1,70	16 728,00	
27	K	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m	m2	4 361,247	5,84	25 469,68	CS ÚRS 2016 01
VV 551,13*2,6					1 432,938			
VV 607,37*2,5					1 518,425			
VV 327,88*2,5					819,700			
VV 327,88*1,8					590,184			
VV Součet					4 361,247			
28	M	618940110	Výrobky z přírodních materiálů síť kokosová 2 x 50 m (700 g/m2)	m2	5 015,435	29,39	147 403,63	CS ÚRS 2016 01
VV 551,13*2,6*1,15					1 647,879			
VV 607,37*2,5*1,15					1 746,189			
VV 327,88*2,5*1,15					942,655			
VV 327,88*1,8*1,15					678,712			
VV Součet					5 015,435			
D 5 Komunikace pozemní							4 923 056,36	
29	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	7 654,858	131,98	1 010 288,16	CS ÚRS 2016 01
VV 551,13*5,15					2 838,320			
VV 607,37*5,15					3 127,956			
VV 327,88*5,15					1 688,582			
VV Součet					7 654,858			
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	8 592,366	126,20	1 084 356,59	CS ÚRS 2016 01
VV 551,13*5,7					3 141,441			
VV 607,37*5,7					3 462,009			
VV 327,88*5,7					1 868,916			
VV Mezisoučet					8 472,366			
VV "zpevnění sjezdů" 4*30					120,000			
VV Mezisoučet					120,000			
VV Součet					8 592,366			
31	K	565175121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	6 688,710	251,34	1 681 140,37	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		551,13*4,5		2 480,085			
	VV		607,37*4,5		2 733,165			
	VV		327,88*4,5		1 475,460			
	VV		Součet		6 688,710			
32	K	569751111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 150 mm	m2	744,690	90,12	67 111,46	CS ÚRS 2016 01
	VV		1489,38*0,25*2		744,690			
33	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	6 688,710	161,49	1 080 159,78	CS ÚRS 2016 01
	VV		551,13*4,5		2 480,085			
	VV		607,37*4,5		2 733,165			
	VV		327,88*4,5		1 475,460			
	VV		Součet		6 688,710			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							114 662,56	
34	K	919442313	Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením přes 700 do 1000 mm	kus	4,000	18 327,46	73 309,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		"hospodářské sjezdy v průběhu trasy polní cesty - umístění po dohodě s nájemcem nebo majitelem pozemku" 4		4,000			
35	K	919492913	Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m	kus	24,000	1 723,03	41 352,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		"hospodářské sjezdy v průběhu trasy polní cesty - prodloužení o dalších 6m pro každý sjezd" 4*6		24,000			
D 998 Přesun hmot							22 038,65	
36	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9 106,880	2,42	22 038,65	CS ÚRS 2016 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							161 787,61	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							126 498,96	
37	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	m	1 489,380	54,46	81 111,63	CS ÚRS 2016 01
	VV		"Prostorové vytýčení stavby komunikace odpovědným geodetem" 1489,38		1 489,380			
38	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	34 040,50	34 040,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		"Geometrický plán komunikace-geodetické zaměření ke kolaudaci" 1		1,000			
39	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	11 346,83	11 346,83	CS ÚRS 2016 01
D VRN3 Zařízení staveniště							6 808,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	3 971,39	3 971,39	CS ÚRS 2016 01
41	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 836,71	2 836,71	CS ÚRS 2016 01
VV		"zpracování a realizace přechodného dopravního značení -DIO" 1			1,000			
D VRN4		Inženýrská činnost					28 367,08	
42	K	043134000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové	kompl	1,000	28 367,08	28 367,08	CS ÚRS 2016 01
VV		"Zkoušky únosnosti podloží" 1			1,000			
D VRN9		Ostatní náklady					113,47	
43	K	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	113,47	113,47	CS ÚRS 2016 01
VV		"vytýčení inženýrských sítí" 1			1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015-30

Stavba: Protierozní opatření Pořín

KSO: 822 29

Místo: Pořín

CC-CZ:

Datum: 24.8.2017

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 391 054,10

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 391 054,10	1 132 121,36
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 523 175,46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015-30

Stavba: Protierozní opatření Pořín

Místo: Pořín

Datum: 24.08.2017

Zadavatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 391 054,10	6 523 175,46	
105-1	Polní cesta C33-1.etapa - propustky	2 317 925,19	2 804 689,48	STA
105-2	polní cesta C33 část 1.etapy	1 258 038,95	1 522 227,13	STA
106	Záchytný příkop	1 428 651,65	1 728 668,50	STA
107	Spojka C33 a C37	170 552,09	206 368,03	STA
108	Polní cesta C34- propustky	215 886,22	261 222,33	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Protierozní opatření Pořín
Objekt:

105-1 - Polní cesta C33-1.etapa - propustky

KSO:
Místo: Pořín

Zadavatel:
KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2017

IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 317 925,19	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 317 925,19	21,00%	486 764,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 804 689,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protierozní opatření Pořín

Objekt:

105-1 - Polní cesta C33-1.etapa - propustky

Místo:

Pořín

Datum:

24.08.2017

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 317 925,19

1 - Zemní práce	53 505,07
5 - Komunikace	312 016,64
81 - Potrubí z trub betonových	992 921,07
830 - Trubní vedení- trubní propustek stan.1,1585	92 356,30
831 - Trubní vedení-trubní propustek stan.0,01314	130 011,82
832 - Trubní vedení-trubní propustek stan. 0,79342	110 873,87
835 - Trubní vedení-trub.propustek2x stan. 0,87807	320 051,93
838 - Trubní vedení-vtokový objekt VO2	211 972,66
99 - Staveništní přesun hmot	3 808,84
767 - Konstrukce zámečnické	90 406,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protierozní opatření Pořín

Objekt:

105-1 - Polní cesta C33-1.etapa - propustky

Místo:

Pořín

Datum:

24.08.2017

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 317 925,19

D 1		Zemní práce					53 505,07	
1	K	162207112	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m z deponie ornice na místo rozprostření	m3	27,900	56,73	1 582,77	
	VV		27,9		27,900			
	VV		Součet		27,900			
2	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	80,200	24,82	1 990,56	
	VV		12*4*0,2		9,600			
	VV		30*12/2*0,2		36,000			
	VV		25*10/2*0,2		25,000			
	VV		6*8/2*0,2*2		9,600			
	VV		Součet		80,200			
3	K	122101401	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 deponie ornice	m3	27,900	32,98	920,14	
	VV		279*0,1		27,900			
	VV		Součet		27,900			
4	K	122201401	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 pro zásyp okolo komunikace	m3	1,860	32,98	61,34	
	VV		1,86		1,860			
	VV		Součet		1,860			
5	K	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	78,340	44,33	3 472,81	
	VV		12*4*0,2		9,600			
	VV		30*12/2*0,2		36,000			
	VV		25*10/2*0,2		25,000			
	VV		6*8/2*0,2*2		9,600			
	VV		-1,86		-1,860			
	VV		Součet		78,340			
6	K	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	78,340	6,35	497,46	
	VV		12*4*0,2		9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30*12/2*0,2		36,000			
	VV		25*10/2*0,2		25,000			
	VV		6*8/2*0,2*2		9,600			
	VV		-1,86		-1,860			
	VV		Součet		78,340			
7	K	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	72,000	65,96	4 749,12	
8	K	124203109	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	72,000	6,35	457,20	
9	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	150,340	62,41	9 382,72	
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	150,340	2,85	428,47	
11	K	174101101	Zásyp rýh se zhutněním	m3	1,860	87,55	162,84	
	VV		4*0,2*0,2/2		0,080			
	VV		40*0,2*0,2/2		0,800			
	VV		35*0,2*0,2/2		0,700			
	VV		14*0,2*0,2/2		0,280			
	VV		Součet		1,860			
12	K	180402113	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	279,000	17,02	4 748,58	
	VV		4*1,5*2		12,000			
	VV		40*1,5*2		120,000			
	VV		35*1,5*2		105,000			
	VV		14*1,5*2		42,000			
	VV		Součet		279,000			
13	K	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	401,000	13,00	5 213,00	
	VV		12*4		48,000			
	VV		30*12/2		180,000			
	VV		25*10/2		125,000			
	VV		6*8/2*2		48,000			
	VV		Součet		401,000			
14	K	182201101	Svahování násypů	m2	279,000	20,69	5 772,51	
	VV		279		279,000			
	VV		Součet		279,000			
15	K	182301121	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	279,000	27,72	7 733,88	
	VV		4*1,5*2		12,000			
	VV		40*1,5*2		120,000			
	VV		35*1,5*2		105,000			
	VV		14*1,5*2		42,000			
	VV		Součet		279,000			
16	K	220000001	Zkoušky únosnosti podloží	kompl.	1,000	2 836,71	2 836,71	
17	K	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	28,000	124,82	3 494,96	
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 5

Komunikace

312 016,64

18	K	289971221	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:2,5 š.do 3 m	m2	279,000	5,84	1 629,36	
	VV		4*1,5*2		12,000			
	VV		40*1,5*2		120,000			
	VV		35*1,5*2		105,000			
	VV		14*1,5*2		42,000			
	VV		Součet		279,000			
19	K	289971221	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:2,5 š.do 3 m	m2	72,000	5,84	420,48	
20	K	561411111	Sanace podloží směsným hydrulickým pojivem např.DOROSOL C	m2	401,000	61,94	24 837,94	
	VV		12*4		48,000			
	VV		30*12/2		180,000			
	VV		25*10/2		125,000			
	VV		6*8/2*2		48,000			
	VV		Součet		401,000			
21	K	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm vibrovaný	m2	401,000	131,98	52 923,98	
	VV		12*4		48,000			
	VV		30*12/2		180,000			
	VV		25*10/2		125,000			
	VV		6*8/2*2		48,000			
	VV		Součet		401,000			
22	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	401,000	126,20	50 606,20	
	VV		12*4		48,000			
	VV		30*12/2		180,000			
	VV		25*10/2		125,000			
	VV		6*8/2*2		48,000			
	VV		Součet		401,000			
23	K	565171211	Podklad kamen. obal.asfaltem tř.1 nad 3 m,tl.10 cm OKS II	m2	401,000	251,34	100 787,34	
	VV		12*4		48,000			
	VV		30*12/2		180,000			
	VV		25*10/2		125,000			
	VV		6*8/2*2		48,000			
	VV		Součet		401,000			
24	K	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 15 cm	m2	46,500	90,12	4 190,58	
	VV		4*0,25*2		2,000			
	VV		40*0,25*2		20,000			
	VV		35*0,25*2		17,500			
	VV		14*0,25*2		7,000			
	VV		Součet		46,500			
25	K	577144321	Asfaltový beton ABS III tl 50mm >3m	m2	401,000	161,49	64 757,49	
	VV		12*4		48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30*12/2		180,000			
	VV		25*10/2		125,000			
	VV		6*8/2*2		48,000			
	VV		Součet		401,000			
26	K	693660216	Kokosová síť 700g/m2	m2	82,800	29,39	2 433,49	
27	K	693660216	Kokosová síť 700g/m2	m2	320,850	29,39	9 429,78	
	VV		4*1,5*2*1,15		13,800			
	VV		40*1,5*2*1,15		138,000			
	VV		35*1,5*2*1,15		120,750			
	VV		14*1,5*2*1,15		48,300			
	VV		Součet		320,850			

D 81

Potrubí z trub betonových

992 921,07

28	K	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	523,404	194,87	101 995,74	
	VV		83,08*2*3,15		523,404			
	VV		Součet		523,404			
29	K	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	523,404	6,26	3 276,51	
	VV		83,08*2*3,15		523,404			
	VV		Součet		523,404			
30	K	151101102	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	523,404	43,48	22 757,61	
	VV		83,08*2*3,15		523,404			
	VV		Součet		523,404			
31	K	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	523,404	14,17	7 416,63	
	VV		83,08*2*3,15		523,404			
	VV		Součet		523,404			
32	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	251,149	62,41	15 674,21	
	VV		83,08*2*0,1		16,616			
	VV		(83,08*3,14*0,775*0,775)		156,686			
	VV		83,08*2*0,94		156,190			
	VV		-(83,08*3,14*0,775*0,775)/2		-78,343			
	VV		Součet		251,149			
33	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	251,149	25,98	6 524,85	
	VV		83,08*2*0,1		16,616			
	VV		(83,08*3,14*0,775*0,775)		156,686			
	VV		83,08*2*0,94		156,190			
	VV		-(83,08*3,14*0,775*0,775)/2		-78,343			
	VV		Součet		251,149			
34	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	251,149	104,97	26 363,11	
	VV		83,08*2*0,1		16,616			
	VV		(83,08*3,14*0,775*0,775)		156,686			
	VV		83,08*2*0,94		156,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(83,08*3,14*0,775*0,775)/2		-78,343			
	VV		Součet		251,149			
35	K	174101101	Zásyp rýh se zhutněním	m3	253,977	87,55	22 235,69	
	VV		83,08*2*2		332,320			
	VV		-(83,08*3,14*0,775*0,775)/2		-78,343			
	VV		Součet		253,977			
36	K	452311131	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	16,616	2 589,02	43 019,16	
	VV		83,08*2*0,1		16,616			
	VV		Součet		16,616			
37	K	452384111	Podkladní pražce z betonu B 7,5 do 25000 mm2	m	86,900	244,52	21 248,79	
	VV		55*1,58		86,900			
	VV		Součet		86,900			
38	K	811527111	Kladení potrubí z trub beton., DN 1200	m	83,080	293,88	24 415,55	
	VV		83,08		83,080			
	VV		Součet		83,080			
39	K	892693111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 1200, vodou	sada	6,000	1 367,29	8 203,74	
40	K	892695111	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan.DN do 1200	sada	4,000	2 708,49	10 833,96	
41	K	894221118N	Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruh DN 1100 nebo 1200 dno beton C 25/30	kus	2,000	15 952,39	31 904,78	
42	K	899304111	Osazení poklopu s rámem železobetonového	kus	2,000	317,71	635,42	
43	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	77,848	2 722,74	211 959,86	
44	K	592231350	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 120/250	kus	34,000	12 657,62	430 359,08	
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
45	K	59225710	Poklop betonový šachtový	kus	2,000	2 048,19	4 096,38	

D 830

Trubní vedení- trubní propustek stan.1,1585

92 356,30

46	K	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	5,670	194,87	1 104,91	
47	K	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,670	6,26	35,49	
48	K	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	19,500	194,87	3 799,97	
	VV		7,5*2*1,3		19,500			
	VV		Součet		19,500			
49	K	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	19,500	6,26	122,07	
	VV		7,5*2*1,3		19,500			
	VV		Součet		19,500			
50	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	18,220	62,41	1 137,11	
51	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	18,220	25,98	473,36	
52	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	18,220	2,85	51,93	
53	K	174101101	Zásyp rýh se zhutněním	m3	2,700	87,55	236,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,5*1,2*0,6/2		2,700			
	VV		Součet		2,700			
54	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny hutněný	m3	6,950	134,63	935,68	
55	K	271571111	Polštář základu ze štěrkopísku třídného	m3	0,945	714,23	674,95	
56	K	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	5,670	3 000,64	17 013,63	
57	K	451315114	Podklad vrstva -10cm beton C12/15	m2	7,630	307,36	2 345,16	
	VV		3,5*0,9		3,150			
	VV		3,2*1,4		4,480			
	VV		Součet		7,630			
58	K	465511511	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	7,630	437,25	3 336,22	
	VV		3,5*0,9		3,150			
	VV		3,2*1,4		4,480			
	VV		Součet		7,630			
59	K	919411121	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm beton C16/20 s parapet.deskou	kus	2,000	9 198,87	18 397,74	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
60	K	919521111	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm vč.štěrkopískového podsypu	m	6,000	708,76	4 252,56	
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
61	K	919535555	Obetonování trub propustku betonem prostým C16/20	m3	4,246	2 722,74	11 560,75	
	VV		6*1,1*1,1		7,260			
	VV		-6*3,14*0,4*0,4		-3,014			
	VV		Součet		4,246			
62	K	59222400	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 800/2500 VT	kus	3,000	8 959,46	26 878,38	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D 831 Trubní vedení-trubní propustek stan.0,01314							130 011,82	
63	K	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	6,930	194,87	1 350,45	
64	K	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	6,930	6,26	43,38	
65	K	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	32,500	194,87	6 333,28	
	VV		12,5*2*1,3		32,500			
	VV		Součet		32,500			
66	K	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	32,500	6,26	203,45	
	VV		12,5*2*1,3		32,500			
	VV		Součet		32,500			
67	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	27,846	62,41	1 737,87	
68	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	27,846	25,98	723,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	27,846	2,85	79,36	
70	K	174101101	Zásyp rýh se zhutněním	m3	4,500	87,55	393,98	
	VV		12,5*1,2*0,6/2		4,500			
	VV		Součet		4,500			
71	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny hutněný	m3	11,584	134,63	1 559,55	
72	K	271571111	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	1,155	714,23	824,94	
73	K	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	6,930	3 000,64	20 794,44	
74	K	451315114	Podklad vrstva -10cm beton C12/15	m2	7,630	307,36	2 345,16	
	VV		3,5*0,9		3,150			
	VV		3,2*1,4		4,480			
	VV		Součet		7,630			
75	K	465511511	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	7,630	437,25	3 336,22	
	VV		3,5*0,9		3,150			
	VV		3,2*1,4		4,480			
	VV		Součet		7,630			
76	K	919411121	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm beton C16/20 s parapet.deskou	kus	2,000	9 198,87	18 397,74	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
77	K	919521111	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm vč.štěrkopískového podsypu	m	10,280	708,76	7 286,05	
	VV		10,28		10,280			
	VV		Součet		10,280			
78	K	919535555	Obetonování trub propustku betonem prostým C16/20	m3	7,274	2 722,74	19 805,21	
	VV		10,28*1,1*1,1		12,439			
	VV		-10,28*3,14*0,4*0,4		-5,165			
	VV		Součet		7,274			
79	K	59222400	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 800/2500 VT	kus	5,000	8 959,46	44 797,30	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D 832			Trubní vedení-trubní propustek stan. 0,79342				110 873,87	
80	K	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	4,410	194,87	859,38	
81	K	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	4,410	6,26	27,61	
82	K	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	32,500	194,87	6 333,28	
	VV		12,5*2*1,3		32,500			
	VV		Součet		32,500			
83	K	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	32,500	6,26	203,45	
	VV		12,5*2*1,3		32,500			
	VV		Součet		32,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	25,326	62,41	1 580,60	
85	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	25,326	25,98	657,97	
86	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	25,326	2,85	72,18	
87	K	174101101	Zásyp rýh se zhutněním	m3	4,500	87,55	393,98	
	VV		12,5*1,2*0,6/2		4,500			
	VV		Součet		4,500			
88	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny hutněný	m3	8,896	134,63	1 197,67	
89	K	271571111	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,735	714,23	524,96	
90	K	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	4,410	3 000,64	13 232,82	
91	K	451315114	Podklad vrstva -10cm beton C12/15	m2	8,400	307,36	2 581,82	
	VV		3,5*1,2*2		8,400			
	VV		Součet		8,400			
92	K	465511511	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	8,400	437,25	3 672,90	
	VV		3,5*1,2*2		8,400			
	VV		Součet		8,400			
93	K	919411121	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm beton C16/20 s parapet.deskou	kus	2,000	9 198,87	18 397,74	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
94	K	919521111	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm vč.štěrkopískového podsypu	m	9,600	708,76	6 804,10	
	VV		9,6		9,600			
	VV		Součet		9,600			
95	K	919535555	Obetonování trub propustku betonem prostým C16/20	m3	6,793	2 722,74	18 495,57	
	VV		9,6*1,1*1,1		11,616			
	VV		-9,6*3,14*0,4*0,4		-4,823			
	VV		Součet		6,793			
96	K	59222400	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 800/2500 VT	kus	4,000	8 959,46	35 837,84	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

D 835 Trubní vedení-trub.propustek2x stan. 0,87807

320 051,93

97	K	131201101	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	102,486	194,87	19 971,45	
98	K	131201109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	102,486	6,26	641,56	
99	K	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,150	194,87	613,84	
100	K	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	3,150	6,26	19,72	
101	K	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	36,465	194,87	7 105,93	
	VV		8,5*3,3*1,3		36,465			
	VV		Součet		36,465			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	36,465	6,26	228,27	
	VV		8,5*3,3*1,3		36,465			
	VV		Součet		36,465			
103	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	60,030	62,41	3 746,47	
104	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	60,030	25,98	1 559,58	
105	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	60,030	2,85	171,09	
106	K	174101101	Zásyp rýh se zhutněním	m3	4,320	87,55	378,22	
	VV		6*1,2*0,6/2*2		4,320			
	VV		Součet		4,320			
107	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny hutněný	m3	57,920	134,63	7 797,77	
108	K	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	65,686	134,63	8 843,31	
109	K	271571111	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,525	714,23	374,97	
110	K	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	3,150	3 000,64	9 452,02	
111	K	341361921	Výztuž stěn a příček svařovanou sítí svařov.sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,979	22 518,40	22 045,51	
112	K	380321452	Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 30/37 do 30 cm XF1,XA2	m3	16,630	4 879,01	81 137,94	
113	K	380356231	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zřiz.	m2	70,140	478,99	33 596,36	
114	K	380356232	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed.	m2	70,140	238,82	16 750,83	
115	K	451315114	Podklad vrstva -10cm beton C12/15	m2	7,050	307,36	2 166,89	
	VV		4,7*1,5		7,050			
	VV		Součet		7,050			
116	K	452311131	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,268	2 589,02	5 871,90	
	VV		5,6*2,7*0,15		2,268			
	VV		Součet		2,268			
117	K	465511511	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	7,050	437,25	3 082,61	
	VV		4,7*1,5		7,050			
	VV		Součet		7,050			
118	K	465511511	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	6,225	437,25	2 721,88	
119	K	899521411	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton s vysekáním otvoru v betonu	kus	7,000	388,48	2 719,36	
120	K	919411121	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm beton C16/20 s parapet.deskou	kus	2,000	9 198,87	18 397,74	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
121	K	919521111	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm vč.štěrkopískového podsypu	m	6,000	708,76	4 252,56	
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
122	K	919535555	Obetonování trub propustku betonem prostým C16/20	m3	8,491	2 722,74	23 118,79	
	VV		6*1,1*1,1*2		14,520			
	VV		-6*3,14*0,4*0,4*2		-6,029			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,491			
123	K	922111411	Podkl vrstva šterkopísek	m3	2,268	714,23	1 619,87	
124	K	933901111	Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3	m3	11,205	794,28	8 899,91	
	VV		4,15*1,5*1,8		11,205			
	VV		Součet		11,205			
125	K	939941112	Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou	m	14,200	127,08	1 804,54	
	VV		4,6+4,6+2,5+2,5		14,200			
	VV		Součet		14,200			
126	K	952903112	Vyčištění objektů do 3,5 m, čistíren, nádrží a pod.	m2	6,225	52,95	329,61	
	VV		4,15*1,5		6,225			
	VV		Součet		6,225			
127	K	08211320	Voda pitná - vodné	m3	11,205	176,30	1 975,44	
	VV		4,15*1,5*1,8		11,205			
	VV		Součet		11,205			
128	K	136102030000	Plech hladký jakost 42531.0 4x1000x2000 mm	kg	90,880	19,56	1 777,61	
	VV		(4,6+4,6+2,5+2,5)*0,2*32		90,880			
	VV		Součet		90,880			
129	K	59222400	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 800/2500 VT	kus	3,000	8 959,46	26 878,38	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D 838 Trubní vedení-vtokový objekt VO2							211 972,66	
130	K	131201101	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	102,486	194,87	19 971,45	
131	K	131201109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	102,486	6,26	641,56	
132	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	36,800	62,41	2 296,69	
	VV		z objektu VO1:					
	VV		4,6*2,5*3,2		36,800			
	VV		Součet		36,800			
133	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	36,800	25,98	956,06	
	VV		z objektu VO1:					
	VV		4,6*2,5*3,2		36,800			
	VV		Součet		36,800			
134	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	36,800	2,85	104,88	
	VV		z objektu VO1:					
	VV		4,6*2,5*3,2		36,800			
	VV		Součet		36,800			
135	K	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	65,686	134,63	8 843,31	
136	K	341361921	Výztuž stěn a příček svařovanou sítí svařov.sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,979	22 518,40	22 045,51	
137	K	380321452	Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 30/37 do 30 cm XF1,XA2	m3	16,630	4 879,01	81 137,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	380356231	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zříz.	m2	70,140	478,99	33 596,36	
139	K	380356232	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed.	m2	70,140	238,82	16 750,83	
140	K	451315114	Podklad vrstva -10cm beton C12/15	m2	7,050	307,36	2 166,89	
	VV		4,7*1,5		7,050			
	VV		Součet		7,050			
141	K	452311131	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,623	2 589,02	1 612,96	
	VV		4,15*1,5*0,1		0,623			
	VV		Součet		0,623			
142	K	465511511	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	6,225	437,25	2 721,88	
143	K	899521411	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton s vysekáním otvoru v betonu	kus	7,000	388,48	2 719,36	
144	K	922111411	Podkl vrstva štěrkopísek	m3	2,268	714,23	1 619,87	
145	K	933901111	Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3	m3	11,205	794,28	8 899,91	
	VV		4,15*1,5*1,8		11,205			
	VV		Součet		11,205			
146	K	939941112	Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou	m	14,200	127,08	1 804,54	
	VV		4,6+4,6+2,5+2,5		14,200			
	VV		Součet		14,200			
147	K	952903112	Vyčištění objektů do 3,5 m,čistíren, nádrží a pod.	m2	6,225	52,95	329,61	
	VV		4,15*1,5		6,225			
	VV		Součet		6,225			
148	K	08211320	Voda pitná - vodné	m3	11,205	176,30	1 975,44	
	VV		4,15*1,5*1,8		11,205			
	VV		Součet		11,205			
149	K	136102030000	Plech hladký jakost 42531.0 4x1000x2000 mm	kg	90,880	19,56	1 777,61	
	VV		(4,6+4,6+2,5+2,5)*0,2*32		90,880			
	VV		Součet		90,880			

D 99 Staveništní přesun hmot 3 808,84

150	K	998274101	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	1 573,902	2,42	3 808,84	
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------	--

D 767 Konstrukce zámečnické 90 406,99

151	K	dodávka	Zábradlí ocelové z trubek 50/5 s povrchnou úpravou ze žárového zinkování	m	28,200	2 663,57	75 112,67	
152	K	767161110	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdíva do 20 kg VO1 na chemické kotvy	m	28,200	510,61	14 399,20	
153	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,000	895,12	895,12	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Protierozní opatření Pořín
Objekt:

105-2 - polní cesta C33 část 1.etapy

KSO: 822 29
Místo: Pořín

Zadavatel:
KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2017

IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 258 038,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 258 038,95	21,00%	264 188,18
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 522 227,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protierozní opatření Pořín

Objekt:

105-2 - polní cesta C33 část 1.etapy

Místo:

Pořín

Datum:

24.08.2017

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 258 038,95

HSV - Práce a dodávky HSV

1 258 038,95

1 - Zemní práce

450 727,79

3 - Svislé a kompletní konstrukce

104 776,66

4 - Vodorovné konstrukce

700 753,26

998 - Přesun hmot

1 781,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protierozní opatření Pořín

Objekt:

105-2 - polní cesta C33 část 1.etapy

Místo:

Pořín

Datum:

24.08.2017

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 258 038,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 258 038,95

D 1

Zemní práce

450 727,79

1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	304,350	19,10	5 813,09	CS ÚRS 2016 01
	VV		"prodloužení záchytného příkopu podél cesty C33 v km 0,560-0,820" 1346*0,15		201,900			
	VV		"záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče" 683*0,15		102,450			
	VV		Součet		304,350			
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	768,500	44,33	34 067,61	CS ÚRS 2016 01
	VV		"prodloužení záchytného příkopu podél cesty C33 v km 0,560-0,820 - 50% z výkopu" 1278,8*0,5		639,400			
	VV		"záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče - 50% z výkopu" 258,2*0,5		129,100			
	VV		Součet		768,500			
3	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	768,500	44,33	34 067,61	CS ÚRS 2016 01
	VV		"prodloužení záchytného příkopu podél cesty C33 v km 0,560-0,820 - 50% z výkopu" 1278,8*0,5		639,400			
	VV		"záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče - 50% z výkopu" 258,2*0,5		129,100			
	VV		Součet		768,500			
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	639,400	23,55	15 057,87	CS ÚRS 2016 01
	VV		"prodloužení záchytného příkopu podél cesty C33 v km 0,560-0,820 - 50% z výkopu" 1278,8*0,5		639,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	61,300	56,73	3 477,55	CS ÚRS 2016 01
VV		"ornice na ohumusování svahů příkopu v km 0,560-0,820 podél cesty C33" 613*0,1			61,300			
6	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	243,050	56,73	13 788,23	CS ÚRS 2016 01
VV		"odvoz přebytku ornice na skládku" 304,35-61,3			243,050			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 537,000	78,06	119 978,22	CS ÚRS 2016 01
VV		"odvoz přebytku z výkopů na skládku" 1537			1 537,000			
8	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	19 981,000	3,36	67 136,16	CS ÚRS 2016 01
VV		"Příplatek za odvoz zeminy na skládku - dalších 13km" 1537*13			19 981,000			
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	61,300	25,98	1 592,57	CS ÚRS 2016 01
VV		"ornice na meziskládce pro ohumusování" 61,3			61,300			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	243,050	2,85	692,69	CS ÚRS 2016 01
VV		"přebytek ornice na skládku" 304,35-61,3			243,050			
VV		Součet			243,050			
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 074,000	34,04	104 638,96	CS ÚRS 2016 01
VV		"přebytek zeminy na skládku" 1537*2			3 074,000			
12	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 568,400	20,69	32 450,20	CS ÚRS 2016 01
VV		"prodloužení záchytného příkopu podél cesty C33 v km 0,560-0,820" 1072			1 072,000			
VV		"záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče" 496,4			496,400			
VV		Součet			1 568,400			
13	K	182301131	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	613,000	29,31	17 967,03	CS ÚRS 2016 01
VV		"ornice na ohumusování svahů příkopu v km 0,560-0,820 podél cesty C33" 613			613,000			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					104 776,66	
14	K	326211341	Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného na maltu MC 10 s vyspárováním maltou MCS, s vypracováním líce, objemu přes 3 m3 řádkového hrubého svisle provazovaného	m3	17,100	5 673,42	97 015,48	CS ÚRS 2016 01
VV		"záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče (km0,1928-0,2047 příkopu)" 17,1			17,100			
15	K	326211901	Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného Příplatek k cenám za lícování rubu zdiva	m3	17,100	453,87	7 761,18	CS ÚRS 2016 01
VV		"záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče (km0,1928-0,2047 příkopu)" 17,1			17,100			
D 4		Vodorovné konstrukce					700 753,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm	m2	910,500	295,29	268 861,55	CS ÚRS 2016 01
	VV		"opevnění záchytného příkopu"					
	VV		"prodloužení záchytného příkopu podél cesty C33 v km 0,560-0,820" 459		459,000			
	VV		"záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče (km 0,0146-0,1928 příkopu)" 427.7		427,700			
	VV		"záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče (km0,1928-0,2047 příkopu)" 23,8		23,800			
	VV		Součet		910,500			
17	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli	m2	613,000	5,30	3 248,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		"prodloužení záchytného příkopu podél cesty C33 v km 0,560-0,820" 613		613,000			
18	M	618940110	Výrobky z přírodních materiálů síť kokosová 2 x 50 m (700 g/m2)	m2	704,950	29,39	20 718,48	CS ÚRS 2016 01
19	K	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer	m3	15,000	653,88	9 808,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		"opevnění vodoteče pod zaústěním záchytného příkopu" 15		15,000			
20	K	465511521	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm	m2	910,500	437,25	398 116,13	CS ÚRS 2016 01
	VV		"opevnění záchytného příkopu"					
	VV		"prodloužení záchytného příkopu podél cesty C33 v km 0,560-0,820" 459		459,000			
	VV		"záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče (km 0,0146-0,1928 příkopu)" 427.7		427,700			
	VV		"záchytný příkop v km 0,820-zaústění do vodoteče (km0,1928-0,2047 příkopu)" 23,8		23,800			
	VV		Součet		910,500			
D 998			Přesun hmot				1 781,24	
21	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	736,051	2,42	1 781,24	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Protierozní opatření Pořín

Objekt:

106 - Záchytný příkop

KSO:

Místo: Pořín

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.08.2017

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 428 651,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 428 651,65	21,00%	300 016,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 728 668,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protierozní opatření Pořín

Objekt:

106 - Záchytný příkop

Místo:

Pořín

Datum:

24.08.2017

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 428 651,65

HSV - Práce a dodávky HSV

1 351 542,50

1 - Zemní práce

1 271 495,77

4 - Vodorovné konstrukce

80 034,63

998 - Přesun hmot

12,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

77 109,15

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

73 024,29

VRN3 - Zařízení staveniště

3 971,39

VRN9 - Ostatní náklady

113,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protierozní opatření Pořín

Objekt:

106 - Záchytný příkop

Místo:

Pořín

Datum:

24.08.2017

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 428 651,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 351 542,50

D 1

Zemní práce

1 271 495,77

1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	323,475	19,10	6 178,37	CS ÚRS 2016 01
VV		2156,5*0,15			323,475			
2	K	131101203	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	862,600	194,87	168 094,86	CS ÚRS 2016 01
VV		"40% z výkopů" 2156,5*0,4			862,600			
3	K	131201203	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 293,900	194,87	252 142,29	CS ÚRS 2016 01
VV		"60% z výkopů" 2156,5*0,6			1 293,900			
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	76,500	56,73	4 339,85	CS ÚRS 2016 01
VV		"přesun zeminy v trase na násypy" 76,5			76,500			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 868,000	78,06	145 816,08	CS ÚRS 2016 01
VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku" 1868			1 868,000			
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	24 284,000	3,36	81 594,24	CS ÚRS 2016 01
VV		"Příplatek za odvoz zeminy na skládku - dalších13km"1868*13			24 284,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	312,400	23,62	7 378,89	CS ÚRS 2016 01
	VV		"násyp hrázky příkopu" 312,4		312,400			
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 736,000	34,04	127 173,44	CS ÚRS 2016 01
	VV		"přebytek zeminy na skládku" 1868*2,0		3 736,000			
9	K	181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	5 909,800	29,31	173 216,24	CS ÚRS 2016 01
	VV		4609+746,5+554,3		5 909,800			
10	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 909,800	17,02	100 584,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		4609+746,5+554,3		5 909,800			
11	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 146,700	17,02	19 516,83	CS ÚRS 2016 01
	VV		639,3+507,4		1 146,700			
12	M	005724800	<i>Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná</i>	kg	127,017	124,82	15 854,26	CS ÚRS 2016 01
	VV		5909,80*0,018		106,376			
	VV		1146,70*0,018		20,641			
	VV		Součet		127,017			
13	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 300,800	13,00	16 910,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		"úprava pláně v zářezu" 746,5		746,500			
	VV		"úprava pláně v násypech" 554,3		554,300			
	VV		Součet		1 300,800			
14	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	5 248,300	20,69	108 587,33	CS ÚRS 2016 01
15	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	507,400	20,69	10 498,11	CS ÚRS 2016 01
16	K	182301121	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	1 146,700	29,31	33 609,78	CS ÚRS 2016 01
	VV		639,3+507,4		1 146,700			
D 4 Vodorovné konstrukce							80 034,63	
17	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli	m2	2 047,000	5,30	10 849,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		"opevnění návodního svahu a dna průlehu" 2047		2 047,000			
18	M	618940110	<i>Výrobky z přírodních materiálů síť kokosová 2 x 50 m (700 g/m2)</i>	m2	2 354,050	29,39	69 185,53	CS ÚRS 2016 01
	VV		"opevnění návodního svahu a dna průlehu" 2047*1,15		2 354,050			
D 998 Přesun hmot							12,10	
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	5,000	2,42	12,10	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	77 109,15				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	73 024,29				
20	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	m	820,000	54,46	44 657,20	CS ÚRS 2016 01
VV			"vytýčení příkopu dl.820m" 820	820,000				
21	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	22 693,67	22 693,67	CS ÚRS 2016 01
22	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 673,42	5 673,42	CS ÚRS 2016 01
D VRN3			Zařízení staveniště	3 971,39				
23	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	3 971,39	3 971,39	CS ÚRS 2016 01
D VRN9			Ostatní náklady	113,47				
24	K	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	113,47	113,47	CS ÚRS 2016 01
VV			"vytýčení inženýrských sítí" 1	1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Protierozní opatření Pořín
Objekt:

107 - Spojka C33 a C37

KSO:
Místo: Pořín

Zadavatel:
KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2017

IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		170 552,09	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	170 552,09	21,00%	35 815,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	206 368,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protierozní opatření Pořín

Objekt:

107 - Spojka C33 a C37

Místo:

Pořín

Datum:

24.08.2017

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

170 552,09

HSV - Práce a dodávky HSV

151 653,51

4 - Vodorovné konstrukce

65 437,28

5 - Komunikace pozemní

48 414,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 878,10

997 - Přesun sutě

1 286,35

998 - Přesun hmot

637,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 898,58

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

11 409,67

VRN3 - Zařízení staveniště

6 808,10

VRN4 - Inženýrská činnost

567,34

VRN9 - Ostatní náklady

113,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protierozní opatření Pořín

Objekt:

107 - Spojka C33 a C37

Místo:

Pořín

Datum:

24.08.2017

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

170 552,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

151 653,51

D 4

Vodorovné konstrukce

65 437,28

1	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm	m2	80,000	295,29	23 623,20	CS ÚRS 2016 01
VV					"přejezdny prahy v km 0,030-0,035, 0,079-0,084, 0,142-0,147" 29+28,5+22,5			
2	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	11,000	184,03	2 024,33	CS ÚRS 2016 01
VV					"opevnění šikmých čel propustku" 5,5*2			
3	K	465511511	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 200 mm	m2	91,000	437,25	39 789,75	CS ÚRS 2016 01
VV					"opevnění šikmých čel propustku" 5,5*2			
VV					"přejezdny prahy v km 0,030-0,035, 0,079-0,084, 0,142-0,147" 29+28,5+22,5			
VV					Součet			

D 5

Komunikace pozemní

48 414,23

4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	417,400	115,99	48 414,23	CS ÚRS 2016 01
VV					"vyrovnání stávající vozovky" 417,4			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 878,10

5	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,000	3 042,04	6 084,08	CS ÚRS 2016 01
VV					"propust v km 0,00157" 8*0,25			
6	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných (např. typ Pecor Optima) se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	8,000	708,76	5 670,08	CS ÚRS 2016 01
VV					"propust v km 0,00157" 8			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	562411130	Stavební části z polyetylénu a polypropylénu (PE,PP) trouby a spojky Pecor Optima spirálovitě rýhovaný HDPE délka 6, 7 nebo 8 m, kruhová tuhost 8 kPa, SN8 hrdlo, hladký konec, těsnící kroužek d = 600 mm	m	8,000	2 528,33	20 226,64	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce:					
VV			trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou					
			"propust v km 0,00157" 8		8,000			
8	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	5,000	779,46	3 897,30	CS ÚRS 2016 01
VV			"stávající propustek v místě napojení na polní cestu C33" 5		5,000			
D 997			Přesun sutě				1 286,35	
9	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,900	13,62	66,74	CS ÚRS 2016 01
10	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	142,100	4,67	663,61	CS ÚRS 2016 01
VV			4,9*29 'Přepočtené koeficientem množství		142,100			
11	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	4,900	113,47	556,00	CS ÚRS 2016 01
D 998			Přesun hmot				637,55	
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	263,450	2,42	637,55	CS ÚRS 2016 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				18 898,58	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 409,67	
13	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	m	147,000	54,46	8 005,62	CS ÚRS 2016 01
VV			"Prostorové vytýčení stavby komunikace odpovědným geodetem" 147		147,000			
14	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	2 269,37	2 269,37	CS ÚRS 2016 01
VV			"Geometrický plán komunikace-geodetické zaměření ke kolaudaci" 1		1,000			
15	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 134,68	1 134,68	CS ÚRS 2016 01
D VRN3			Zařízení staveniště				6 808,10	
16	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	3 971,39	3 971,39	CS ÚRS 2016 01
17	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 836,71	2 836,71	CS ÚRS 2016 01
VV			"zpracování a realizace přechodného dopravního značení -DIO" 1		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				567,34	
18	K	043134000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové	kpl	1,000	567,34	567,34	CS ÚRS 2016 01
VV			"Zkoušky únosnosti podloží" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D		VRN9	Ostatní náklady				113,47	
19	K	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	113,47	113,47	CS ÚRS 2016 01
VV			"vytyčení inženýrských sítí" 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Protierozní opatření Pořín

Objekt:

108 - Polní cesta C34- propustky

KSO: 822 29

Místo: Pořín

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.08.2017

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

215 886,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	215 886,22	21,00%	45 336,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

261 222,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protierozní opatření Pořín

Objekt:

108 - Polní cesta C34- propustky

Místo:

Pořín

Datum:

24.08.2017

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

215 886,22

HSV - Práce a dodávky HSV

215 886,22

1 - Zemní práce

19 254,20

2 - Zakládání

21 619,38

4 - Vodorovné konstrukce

12 944,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

161 667,54

998 - Přesun hmot

400,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protierozní opatření Pořín

Objekt:

108 - Polní cesta C34- propustky

Místo:

Pořín

Datum:

24.08.2017

Zadavatel:

KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

215 886,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

215 886,22

D 1

Zemní práce

19 254,20

1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	6,930	194,87	1 350,45	CS ÚRS 2016 01
	VV		"základ propustku" 3,5*0,7*0,9*2		4,410			
	VV		"příčný práh" 3,5*0,4*0,9*2		2,520			
	VV		Součet		6,930			
2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	6,930	6,26	43,38	CS ÚRS 2016 01
	VV		"základ propustku" 3,5*0,7*0,9*2		4,410			
	VV		"příčný práh" 3,5*0,4*0,9*2		2,520			
	VV		Součet		6,930			
3	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	58,760	194,87	11 450,56	CS ÚRS 2016 01
	VV		"HS v km 0,015 L" 15,5*2*1,3		40,300			
	VV		"propust v km 0,010" 1,7*4,8+10,3		18,460			
	VV		Součet		58,760			
4	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,300	6,26	252,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		15,5*2*1,3		40,300			
5	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	32,866	62,41	2 051,17	CS ÚRS 2016 01
	VV		"základ propustku" 3,5*0,7*0,9*2		4,410			
	VV		"příčný práh" 3,5*0,4*0,9*2		2,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		6,930			
	VV		"odpočet potrubí" 15,5*0,73*0,73*3,14		25,936			
	VV		Součet		32,866			
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	32,866	25,98	853,86	CS ÚRS 2016 01
	VV		"základ propustku" 3,5*0,7*0,9*2		4,410			
	VV		"příčný práh" 3,5*0,4*0,9*2		2,520			
	VV		Mezisoučet		6,930			
	VV		"odpočet potrubí" 15,5*0,73*0,73*3,14		25,936			
	VV		Součet		32,866			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	32,866	2,85	93,67	CS ÚRS 2016 01
	VV		"základ propustku" 3,5*0,7*0,9*2		4,410			
	VV		"příčný práh" 3,5*0,4*0,9*2		2,520			
	VV		Mezisoučet		6,930			
	VV		"odpočet potrubí" 15,5*0,73*0,73*3,14		25,936			
	VV		Součet		32,866			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,660	105,06	1 225,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"HS v km 0,015 L" 15,5*1,2*0,6/2		5,580			
	VV		"propust v km 0,010" 1,1*4,8+0,8		6,080			
	VV		Součet		11,660			
9	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	14,364	134,63	1 933,83	CS ÚRS 2016 01
	VV		15,5*2*1,3		40,300			
	VV		"odpočet potrubí" -15,5*0,73*0,73*3,14		-25,936			
	VV		Součet		14,364			
D 2			Zakládání				21 619,38	
10	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	1,155	714,23	824,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		"základ propustku" 3,5*0,7*0,15*2		0,735			
	VV		"příčný práh" 3,5*0,4*0,15*2		0,420			
	VV		Součet		1,155			
11	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	6,930	3 000,64	20 794,44	CS ÚRS 2016 01
	VV		"základ propustku" 3,5*0,7*0,9*2		4,410			
	VV		"příčný práh" 3,5*0,4*0,9*2		2,520			
	VV		Součet		6,930			
D 4			Vodorovné konstrukce				12 944,58	
12	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	17,500	302,44	5 292,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,5*5		17,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	465511511	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 200 mm	m2	17,500	437,25	7 651,88	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,5*5		17,500			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				161 667,54	
14	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	4,000	9 198,87	36 795,48	CS ÚRS 2016 01
	VV		"HS v km 0,015 L" 2		2,000			
	VV		"propust v km 0,010" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
15	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	6,000	708,76	4 252,56	CS ÚRS 2016 01
	VV		"propust v km 0,010" 6		6,000			
16	K	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm	m	15,500	708,76	10 985,78	CS ÚRS 2016 01
	VV		"HS v km 0,015 L" 15,5		15,500			
17	M	592224120	Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 800/2500 integro DEHA 80 x 250 x 11,5	kus	7,000	8 959,46	62 716,22	CS ÚRS 2016 01
	VV		"HS v km 0,015 L" 7		7,000			
18	M	592224100	Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 integro 60 x 250 x 10	kus	3,000	4 323,46	12 970,38	CS ÚRS 2016 01
	VV		"propust v km 0,010" 3		3,000			
19	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	12,468	2 722,74	33 947,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		"HS v km 0,015 L" 15,5*1,1*1,1		18,755			
	VV		"HS v km 0,015 L" -15,5*3,14*0,4*0,4		-7,787			
	VV		Mezisoučet		10,968			
	VV		"propust v km 0,010" 6*0,25		1,500			
	VV		Součet		12,468			
D 998			Přesun hmot				400,52	
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	165,503	2,42	400,52	CS ÚRS 2016 01

Stavba: Polní cesty Pořín

Objekt: 105-1 - polní cesta C33-1.etapa - komunikace - VÍCEPRÁCE

Objednatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Zhotovitel:

Místo: Pořín

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	1 713 515,74	9 106,880
------------	----------------------------	-------------	-------------	---------------------	------------------

1	Zemní práce	0,00	0,00	535 481,41	0,085
----------	--------------------	-------------	-------------	-------------------	--------------

3	001	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	2 055,500	24,82	0,00	0,00	51 017,51	0,000	0,000
Chyba ve výpočtu											
	001	122201401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	2 033,000	32,98	0,00	0,00	67 048,34	0,000	0,000
	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	2 033,000	44,33	0,00	0,00	90 122,89	0,000	0,000
	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2 033,000	6,21	0,00	0,00	12 624,93	0,000	0,000
		162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 066,000	56,73	0,00	0,00	230 664,18	0,000	0,000
		181301117	Rozproštění ornice tl vrstvy do 500 mm	m2	4 066,000	20,66	0,00	0,00	84 003,56	0,000	0,000

5	Komunikace pozemní	0,00	0,00	417 056,80	9 053,227
----------	---------------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------

29	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	3 160,000	131,98	0,00	0,00	417 056,80	0,386	2 956,689
----	-----	-----------	---	----	-----------	--------	------	------	------------	-------	-----------

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	213 862,11	0,000
----------	--	-------------	-------------	-------------------	--------------

35a		919411121	Čelo propustku zbetonu prostého - propustek DN 600	ks	6,000	9 198,87	0,00	0,00	55 193,22		
35b		919521140	Zřízení silničního propustku z trub železobetonových DN 600	m	30,000	708,76	0,00	0,00	21 262,80		
35c		592224100	Trouby železobetonové přímé DN 600	ks	12,000	4 323,46	0,00	0,00	51 881,52		
35d		919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	7,500	2 722,74	0,00	0,00	20 420,55		
35e		919411121	Čelo propustku zbetonu prostého - propustek DN 800	ks	2,000	9 198,87	0,00	0,00	18 397,74	0,000	0,000

Stavba: Polní cesty Pořín

Objekt: 105-1 - polní cesta C33-1.etapa - komunikace - VÍCEPRÁCE

Objednatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Zhotovitel:

Místo: Pořín

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
35f		919521160	Zřízení silničního propustku z trub železobetonových DN 800	m	7,500	708,76	0,00	0,00	5 315,70	0,000	0,000
35g		592224120	Trouby železobetonové přímé DN 800	ks	3,000	8 959,46	0,00	0,00	26 878,38	0,000	0,000
35h		919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	5,330	2 722,74	0,00	0,00	14 512,20	0,000	0,000

Trativod v km							0,00	0,00	220 652,65	0,000	0,000
44a		132201101	Hloubení rýh š 600 mm	m3	57,900	194,87	0,00	0,00	11 282,97	0,000	0,000
44b		132201109	Hloubení rýh š 600 mm příplatek za lepivost	m3	57,900	6,26	0,00	0,00	362,45	0,000	0,000
44c		161101101	Svislé přemístění výkopku	m3	57,900	23,55	0,00	0,00	1 363,55	0,000	0,000
44d		162401102	Vodorovné přemístění výkopku do 2 km	m3	57,900	56,73	0,00	0,00	3 284,67	0,000	0,000
44e		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	57,900	2,85	0,00	0,00	165,02	0,000	0,000
44f		212752213	Trativod z drenážních trub plastových DN 160	m	772,000	229,00	0,00	0,00	176 788,00	0,000	0,000
44g		21156111	Výplň odvodňovacích žebírek trativodů kamenivem	m3	48,250	568,00	0,00	0,00	27 406,00	0,000	0,000

Odvodňovací žlab v km							0,00	0,00	326 462,76	0,000	0,000
45a		124203101	Výkopávky pro koryta vodotečí s nalož na dopr prostředek v hornině 3 do 1000 m3	m3	165,900	65,96	0,00	0,00	10 942,76	0,000	0,000
45b		124203109	Výkopávky pro koryta vodotečí s nalož na dopr prostředek v hornině 3 do 1000 m3 - příplatek za lepivost	m3	165,900	65,96	0,00	0,00	10 942,76	0,000	0,000

Stavba: Polní cesty Pořín

Objekt: 105-1 - polní cesta C33-1.etapa - komunikace - VÍCEPRÁCE

Objednatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Zhotovitel:

Místo: Pořín

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
45c		162401102	Vodorovné přemístění výkopku do 2 km	m3	165,900	56,73	0,00	0,00	9 411,51	0,000	0,000
45d		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	165,900	2,85	0,00	0,00	472,82	0,000	0,000
45e		935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl. 100 mm z beton tvárnic	m	474,000	157,72	0,00	0,00	74 759,28	0,000	0,000
45f		451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu z betonu prostého tl. Do 100 mm	m2	426,600	183,60	0,00	0,00	78 323,76	0,000	0,000
45g			Příkopová tvárnice betonová přírodní TBM Q 100-600	ks	948,000	145,00	0,00	0,00	137 460,00	0,000	0,000
45h		174101101	Zásyp sypaninou z jakékoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů	m3	47,400	87,55	0,00	0,00	4 149,87	0,000	0,000
Celkem							0,00	0,00	1 713 515,74		0,000

Stavba: Polní cesty Pořín

Objekt: 101 - Polní cesta C33-2.etapa - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Zhotovitel:

Místo: Pořín

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	0,00	113,47	0,000	
VRN9		Ostatní náklady					0,00	0,00	113,47	0,000	
48	000	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	113,47	0,00	0,00	113,47	0,000	0,000
					"vytýčení inženýrských sítí" 1		1,000				
		Celkem					0,00	0,00	113,47	0,00	

Stavba: Polní cesty Pořín
 Objekt: 102 - Polní cesta C48 - MÉNĚPRÁCE

Objednatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor
 Zhotovitel:
 Místo: Pořín

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
21			Úprava podloží a základ.spáry				0,00	0,00	43 828,50		0,000
21	R	Nab -2	Aplikace Dorosol - příplatek za dalších 0,5%	m2	14 370,000	3,05	0,00	0,00	43 828,50	0,000	0,000
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	0,00	113,47		0,000
VRN9			Ostatní náklady				0,00	0,00	113,47		0,000
43	000	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	113,47	0,00	0,00	113,47	0,000	0,000
					"vytýčení inženýrských sítí" 1						
					1,000						
			Celkem				0,00	0,00	43 941,97		0,000

Stavba: Polní cesty Pořín
 Objekt: 103 - Polní cesta NC10 - MÉNĚPRÁCE

Objednatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor
 Zhotovitel:
 Místo: Pořín

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
21 Úprava podloží a základ.spáry							0,00	0,00	17 763,20		0,000
15	R	Nab -2	Aplikace Dorosol - příplatek za dalších 0,5%	m2	5 824,000	3,05	0,00	0,00	17 763,20	0,000	0,000
									0,00		
									0,00		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	0,00	113,47		0,000
VRN9 Ostatní náklady							0,00	0,00	113,47		0,000
33	000	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	113,47	0,00	0,00	113,47	0,000	0,000
Celkem							0,00	0,00	17 876,67		0,000

Stavba: Polní cesty Pořín
 Objekt: 104 - Polní cesta C43 - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor
 Zhotovitel:
 Místo: Pořín

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
21			Úprava podloží a základ.spáry				0,00	0,00	27 050,45		0,000
15	R	Nab -2	Aplikace Dorosol - příplatek za dalších 0,5%	m2	8 869,000	3,05	0,00	0,00	27 050,45	0,000	0,000
			"příplatek za další 3,5%" 1267*7		8 869,000				0,00		
			Součet		8 869,000				0,00		
HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	27 050,45		0,000
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	0,00	113,47		0,000
VRN9			Ostatní náklady				0,00	0,00	113,47		0,000
36	000	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	113,47	0,00	0,00	113,47	0,000	0,000
			"vytýčení inženýrských sítí" 1		1,000						
Celkem							0,00	0,00	27 163,92		0,000

Stavba: Polní cesty Pořín
 Objekt: 105-1 - polní cesta C33-1.etapa - komunikace - MÉNĚPRÁCE

Objednatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor
 Zhotovitel:
 Místo: Pořín

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	0,00	324 746,56	9 106,880	
2		Zakládání					0,00	0,00	210 084,00	0,00	
23	R	Nab -2	Aplikace Dorosol - příplatek za dalších 0,5%	m2	68 880,000	3,05	0,00	0,00	210 084,00	0,000	0,000
					68 880,000				0,00		
					Součet	68 880,000				0,00	
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	0,00	114 662,56	0,00	
34	221	919442313	Hospodářský přejezd l 4 m z ŽB trub DN 400 s čely z lomového kamene s převýšením do 1000 mm	kus	4,000	18 327,46	0,00	0,00	73 309,84	0,000	0,000
					"hospodářské sjezdy v průběhu trasy polní cesty - umístění po dohodě s nájemcem nebo majitelem pozemku" 4	4,000				0,00	
35	221	919492913	Příplatek ZKD 1 m l nad 4 m hospodářského přejezdu z trub DN 400 z ŽB	kus	24,000	1 723,03	0,00	0,00	41 352,72	0,000	0,000
					"hospodářské sjezdy v průběhu trasy polní cesty - prodloužení o dalších 6m pro každý sjezd" 4*6	24,000					
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	0,00	113,47	0,000	
VRN9		Ostatní náklady					0,00	0,00	113,47	0,000	
43	000	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	113,47	0,00	0,00	113,47	0,000	0,000
					"vytýčení inženýrských sítí" 1	1,000					
Celkem							0,00	0,00	324 860,03	0,000	

Stavba: Polní cesty Pořín
 Objekt: 108 - Polní cesta C34-komunikace - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor
 Zhotovitel:
 Místo: Pořín

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	46 455,47		1 973,273
		2	Zakládání				0,00	0,00	46 455,47		0,00
20	R	Nab -2	Aplikace Dorosol - příplatek za dalších 0,5%	m2	15 231,300	3,05	0,00	0,00	46 455,47	0,000	0,000
									0,00		
									0,00		
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	0,00	113,47		0,000
		VRN9	Ostatní náklady				0,00	0,00	113,47		0,000
38	000	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	113,47	0,00	0,00	113,47	0,000	0,000
			"vytýčení inženýrských sítí" 1		1,000						
			Celkem				0,00	0,00	46 568,94		0,00

Stavba: Protierozní opatření Pořín

Objekt: 105-1 - Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE

Objednatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Zhotovitel:

Místo: Pořín

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

1	Zemní práce	0,00	0,00	9 905,04	0,000
---	-------------	------	------	----------	-------

7	R	124203101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	72,000	65,96	0,00	0,00	4 749,12	0,000	0,000
8	R	124203109	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	72,000	6,35	0,00	0,00	457,20	0,000	0,000
9	R	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	72,000	62,41	0,00	0,00	4 493,52	0,000	0,000
10	R	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	72,000	2,85	0,00	0,00	205,20	0,000	0,000

5	Komunikace	0,00	0,00	2 853,97	0,000
---	------------	------	------	----------	-------

19	R	289971221	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:2,5 š.do 3 m	m2	72,000	5,84	0,00	0,00	420,48	0,000	0,000
26	R	693660216	Kokosová síť 700g/m2	m2	82,800	29,39	0,00	0,00	2 433,49	0,000	0,000

81	Potrubí z trub betonových	0,00	0,00	448 677,37	0,000
----	---------------------------	------	------	------------	-------

41	R	894221118N	Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C25/30 na stokách kruh DN 1100 nebo 1200 dno beton C 25/30	kus	1,000	15 952,39	0,00	0,00	15 952,39	0,000	0,000
42	R	899304111	Osazení poklopu s rámem železobetonového	kus	1,000	317,71	0,00	0,00	317,71	0,000	0,000
44	R	592231350	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 120/250	kus	34,000	12 657,62	0,00		430 359,08	0,000	0,000
34					34,000						
Součet					34,000						
45	R	59225710	Poklop betonový šachtový	kus	1,000	2 048,19	0,00	0,00	2 048,19	0,000	0,000

835	Trubní vedení-trub.propustek2x stan. 0,87807	0,00	0,00	108 592,00	0,000
-----	--	------	------	------------	-------

97	R	131201101	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	67,386	194,87	0,00	0,00	13 131,51	0,000	0,000
98	R	131201109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	67,386	6,26	0,00	0,00	421,84	0,000	0,000
99	R	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	0,940	194,87	0,00	0,00	183,18	0,000	0,000
100	R	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	0,940	6,26	0,00	0,00	5,88	0,000	0,000
101	R	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	23,205	194,87	0,00	0,00	4 521,96	0,000	0,000
102	R	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	23,205	6,26	0,00	0,00	145,26	0,000	0,000

Stavba: Protierozní opatření Pořín

Objekt: 105-1 - Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE

Objednatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Zhotovitel:

Místo: Pořín

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
103	R	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	27,430	62,41	0,00	0,00	1 711,91	0,000	0,000
104	R	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	27,430	25,98	0,00	0,00	712,63	0,000	0,000
105	R	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	27,430	2,85	0,00	0,00	78,18	0,000	0,000
107	R	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny hutněný	m3	54,700	134,63	0,00	0,00	7 364,26	0,000	0,000
108	R	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	22,566	134,63	0,00	0,00	3 038,06	0,000	0,000
109	R	271571111	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,155	714,23	0,00	0,00	110,71	0,000	0,000
110	R	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	0,940	3 000,64	0,00	0,00	2 820,60	0,000	0,000
112	R	380321452	Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 30/37 do 30 cm XF1,XA2	m3	8,880	4 879,01	0,00	0,00	43 325,61	0,000	0,000
113	R	380356231	Bednění kompl.konstr.neomit.BO pl.rovinných,zřiz.	m2	13,640	478,99	0,00	0,00	6 533,42	0,000	0,000
114	R	380356232	Bednění kompl.konstr.neomit.BO pl.rovinných,odbed.	m2	13,640	238,82	0,00	0,00	3 257,50	0,000	0,000
115	R	451315114	Podklad vrstva -10cm beton C12/15	m2	0,750	307,36	0,00	0,00	230,52	0,000	0,000
116	R	452311131	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,368	2 589,02	0,00	0,00	3 541,78	0,000	0,000
118	R	465511511	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	2,775	437,25	0,00	0,00	1 213,37	0,000	0,000
119	R	899521411	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton s vysekáním otvoru v betonu	kus	2,000	388,48	0,00	0,00	776,96	0,000	0,000
122	R	919535555	Obetonování trub propustku betonem prostým C16/20	m3	4,891	2 722,74	0,00	0,00	13 316,92	0,000	0,000
123	R	922111411	Podkl vrstva štěrkopísek	m3	1,668	714,23	0,00	0,00	1 191,34	0,000	0,000
125	R	939941112	Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou	m	3,800	127,08	0,00	0,00	482,90	0,000	0,000
128	R	136102030000	Plech hladký jakost 42531.0 4x1000x2000 mm	kg	24,320	19,56	0,00	0,00	475,70	0,000	0,000

838 Trubní vedení-vtokový objekt VO2

0,00 0,00 209 766,05 0,000

130	R	131201101	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	100,036	194,87	0,00	0,00	19 494,02	0,000	0,000
131	R	131201109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	100,036	6,26	0,00	0,00	626,23	0,000	0,000
132	R	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	34,350	62,41	0,00	0,00	2 143,78	0,000	0,000
133	R	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	34,350	25,98	0,00	0,00	892,41	0,000	0,000
134	R	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	34,350	2,85	0,00	0,00	97,90	0,000	0,000
135	R	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	65,686	134,63	0,00	0,00	8 843,31	0,000	0,000

Stavba: Protierozní opatření Pořín

Objekt: 105-1 - Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

Zhotovitel:

Místo: Pořín

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
136	R	341361921	Výztuž stěn a příček svařovanou sítí svařov.sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,979	22 518,40	0,00	0,00	22 045,51	0,000	0,000
137	R	380321452	Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 30/37 do 30 cm XF1,XA2	m3	16,630	4 879,01	0,00	0,00	81 137,94	0,000	0,000
138	R	380356231	Bednění kompl.konstr.neomit.BO pl.rovinných,zříf.	m2	70,140	478,99	0,00	0,00	33 596,36	0,000	0,000
139	R	380356232	Bednění kompl.konstr.neomit.BO pl.rovinných,odbed.	m2	70,140	238,82	0,00	0,00	16 750,83	0,000	0,000
140	R	451315114	Podklad vrstva -10cm beton C12/15	m2	7,050	307,36	0,00	0,00	2 166,89	0,000	0,000
			4,7*1,5		7,050						
			Součet		7,050						
141	R	452311131	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,623	2 589,02	0,00	0,00	1 612,96	0,000	0,000
			4,15*1,5*0,1		0,623						
			Součet		0,623						
142	R	465511511	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	3,225	437,25	0,00	0,00	1 410,13	0,000	0,000
143	R	899521411	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton s vysekáním otvoru v betonu	kus	7,000	388,48	0,00	0,00	2 719,36	0,000	0,000
144	R	922111411	Podkl vrstva štěrkopísek	m3	2,018	714,23	0,00	0,00	1 441,32	0,000	0,000
145	R	933901111	Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3	m3	11,205	794,28	0,00	0,00	8 899,91	0,000	0,000
			4,15*1,5*1,8		11,205						
			Součet		11,205						
146	R	939941112	Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou	m	14,200	127,08	0,00	0,00	1 804,54	0,000	0,000
			4,6+4,6+2,5+2,5		14,200						
			Součet		14,200						
147	R	952903112	Vyčištění objektů do 3,5 m,čištění, nádrží a pod.	m2	6,225	52,95	0,00	0,00	329,61	0,000	0,000
			4,15*1,5		6,225						
			Součet		6,225						
148	R	08211320	Voda pitná - vodné	m3	11,205	176,30	0,00	0,00	1 975,44	0,000	0,000
			4,15*1,5*1,8		11,205						
			Součet		11,205						
149	R	136102030000	Plech hladký jakost 42531.0 4x1000x2000 mm	kg	90,880	19,56	0,00	0,00	1 777,61	0,000	0,000
			(4,6+4,6+2,5+2,5)*0,2*32		90,880						

Stavba: Protierozní opatření Pořín

 Objekt: 105-1 - Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE

Objednatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor

 Zhotovitel:

 Místo: Pořín

Zpracoval:

 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					90,880						
99 Staveništní přesun hmot							0,00	0,00	519,65		0,000
150	R	998274101	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	214,732	2,42	0,00	0,00	519,65	0,000	0,000
767 Konstrukce zámečnické							0,00	0,00	44 755,94		0,000
151	R	dodávka	Zábradlí ocelové z trubek 50/5 s povrchvou úpravou ze žárového zinkování	m	14,100	2 663,57	0,00	0,00	37 556,34	0,000	0,000
152	R	767161110	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg VO1 na chemické kotvy	m	14,100	510,61	0,00	0,00	7 199,60	0,000	0,000
Celkem							0,00	0,00	825 070,02		0,000

Stavba: Protierozní opatření Pořín
 Objekt: 106 - Záchytný příkop - MÉNĚPRÁCE

Objednatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor
 Zhotovitel:
 Místo: Pořín

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	0,00	113,47		0,000
VRN9		Ostatní náklady					0,00	0,00	113,47		0,000
24	000	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	113,47	0,00	0,00	113,47	0,000	0,000
					"vytýčení inženýrských sítí" 1						
					1,000						
Celkem							0,00	0,00	113,47		0,000

Stavba: Protierozní opatření Pořín
 Objekt: 107 - Spojka C33 a C37 - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor
 Zhotovitel:
 Místo: Pořín

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	0,00	113,47		0,000
VRN9		Ostatní náklady					0,00	0,00	113,47		0,000
19	000	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	113,47	0,00	0,00	113,47	0,000	0,000
					"vytýčení inženýrských sítí" 1						
					1,000						
Celkem							0,00	0,00	113,47		0,000

Stavba: Protierozní opatření Pořín
 Objekt: 108 - Polní cesta C34- propustky - MÉNĚPRÁCE

Objednatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor
 Zhotovitel:
 Místo: Pořín

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	0,00	73 702,00	0,00	0,00
16	221	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	15,500	708,76	0,00	0,00	10 985,78	0,000	0,000
"HS v km 0,015 L" 15,5					15,500				0,00		
17	592	592224120	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm	kus	7,000	8 959,46	0,00	0,00	62 716,22	0,000	0,000
"HS v km 0,015 L" 7					7,000						
Celkem							0,00	0,00	73 702,00	0,000	

Stavba: Protierozní opatření Pořín
 Objekt: 105-1 - Polní cesta C33-1.etapa - propustky - VÍCEPRÁCE

Objednatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor
 Zhotovitel:
 Místo: Pořín

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
81 Potrubí z trub betonových							0,00	0,00	304 621,64		0,000
44a	R	592224120	Trouba betonová hrdlová TZh-Q 800/2500	kus	34,000	8 959,46	0,00	0,00	304 621,64	0,000	0,000
835 Trubní vedení-trub.propustek2x stan. 0,87807							0,00	0,00	3 858,60		0,000
118a	R		Beton C 30/37 - ochrana dna vtokového objektu	m3	1,090	3 540,00	0,00	0,00	3 858,60	0,000	0,000
Celkem							0,00	0,00	308 480,24		0,000

Stavba: Protierozní opatření Pořín
 Objekt: 108 - Polní cesta C34- propustky - VÍCEPRÁCE

Objednatel: KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor
 Zhotovitel:
 Místo: Pořín

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	0,00	62 512,92		0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	0,00	62 512,92		0,000
15	221	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	15,000	708,76	0,00	0,00	10 631,40	0,000	0,000
"HS v km 0,015 L" 15					15,000						
18	592	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	12,000	4 323,46	0,00	0,00	51 881,52	0,000	0,000
"HS v km 0,015 L" 2x6					12,000						
Celkem							0,00	0,00	62 512,92		0,000