

# ROZPOČET

Stavba: Polní cesta HPC 2 v k. ú. Malovice u Netolic

**Objekt: SO 102 - Polní cesta HPC2**

Místo: Malovice u Netolic

Datum: 5. 2. 2018

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro JČK, Pobočka Prachatice

Projektant: Michal Pešek, DiS., Sweco I

Uchazeč:

Zpracovatel: Bc. Gabriela Krchová, Swec

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**0,00**

#### 1 - Zemní práce

**0,00**

9	K	12210140R	Nákup a dovoz vhodného materiálu na výměnu podloží dle kubaturového listu 3227,33*0,50 Součet	m3	1 613,665		
					1 613,665		
					1 613,665		
10	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapazene pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 výkop dle kubaturového listu 3227,33*0,50 Součet	m3	1 613,665		
					1 613,665		
					1 613,665		
11	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 1613,665*0,3 Součet	m3	484,100		
					484,100		
					484,100		
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přebytečná zemina z výkopu 1613,665 Součet	m3	1 613,665		
					1 613,665		
					1 613,665		
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky přebytečná zemina 1613,665 Součet	m3	1 613,665		
					1 613,665		
					1 613,665		
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním výměna podloží 3227,33*0,50 Součet	m3	1 613,665		
					1 613,665		
					1 613,665		

#### 2 - Zakládání

39	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m cesta 549,80*5,40 Součet	m2	2 968,920		
					2 968,920		
					2 968,920		
40	M	69311202	geotextilie netkaná PES+PP 500 g/m2	m2	3 414,258		

#### 998 - Přesun hmot

82	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,123		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--