



Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	16 802 00	HIP:	Ing. Václav HONZÍK	 Plzeň, Plánská 5, 301 00 tel: +420 377259512 fax: +420 377259426
			377259512, honzik@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Václav HONZÍK	
			377259512, honzik@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Jana DOBYÁŠOVÁ	Vypracoval:	Ing. Václav HONZÍK	
			377259512, honzik@pontex.cz	

Objednatel:	Pozemkový úřad Plzeň	Obec:	Vysoká Libyně	Kraj:	Plzeňský
Akce:	VPC 7, část HPC 2, část VPC 2 a IP 9 v k.ú. Vysoká Libyně			Datum	Stupeň
				02/2017	DSP/PDPS
Objekt:				Souprava	Č. přílohy
					B.4
Příloha:	BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ				

Stupeň dokumentace: **Polní cesta VPC 7 v k.ú. Vysoká Libyně**
 DSP/PDPS
 Číslo zakázky 16 802 00

TABULKA BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

ZEMNÍ PRÁCE		
Výkop:	3712,4	m3
- komunikace	1361,1	
- sanační vrstva	2107,5	
- trativod	243,8	
Násyp:	0,0	m3
- komunikace	0,0	
sanace z lomového kamene	2181,1	m3
zásyp svahu ŠD	232,5	m3
Ohumusování:	45,7	m2
- rovina tl. 0,15m	0,0	
- svah tl. 0,15 m	45,7	

Stupeň dokumentace: **Polní cesta HPC 2 v k.ú. Vysoká Libyně**
 DSP/PDPS
 Číslo zakázky 16 802 00

TABULKA BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

ZEMNÍ PRÁCE		
Výkop:	769,7	m3
- cesta HPC2	336,7	
- sanace HPC2:	433,0	
Násyp:		
sanace z lomového kamene	433,0	m3
- sanace z LK HPC2:	433,0	
zásyp svahu ŠD	75,3	m3
- cesta HPC2	75,3	
Ohumusování:	171,4	m2
- rovina tl. 0,15m	26,0	
- svah tl. 0,15 m	145,4	

Stupeň dokumentace: DSP/PDPS
 Číslo zakázky 16 802 00

Polní cesta VPC 2 v k.ú. Vysoká Libyně

TABULKA BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

ZEMNÍ PRÁCE		
Výkop:	350,6	m3
- cesta VPC2	58,6	
- sanace VPC2:	175,3	
- prodloužení propustky DN 800	25,9	
- zatrubnění příkopu DN 1000	90,9	
Násyp:	79,7	m3
- propustky	79,7	
sanace z lomového kamene	175,3	m3
- sanace z LK VPC2:	175,3	
zásyp svahu ŠD	24,8	m3
- cesta VPC2	24,8	
Ohumusování:	151,2	m2
- rovina tl. 0,15m	52,8	
- svah tl. 0,15 m	98,4	