

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Oprava kaple Panny Marie
Objekt: Kaple Panny Marie parc.č. 1895/1
Rozpočet: Oprava kaple

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
46	Zpevněné plochy	HSV			0,00	
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
765	Krytiny tvrdé	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	Oprava kaple Panny Marie
O:	Kaple Panny Marie parc.č. 1895/1
R:	Oprava kaple

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 odkop terénu pro okap.chodník : 0,6*0,3*5,7*2+0,4*0,3*(3,6+0,7*2) pod novou podlahu : 0,15*(2,4*2,45+0,5*1,6+1,5*0,9)	m3	3,85650 2,65200 1,20450		0,00
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,85650		0,00
3	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,85650		0,00
4	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,85650		0,00
5	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 3,8565*1,7	t	6,55605 6,55605		0,00
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				0,00
6	111201501	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	10,00000		0,00
7	111203111	Odstranění pařezu odřezováním až do hloubky 50 cm 0,6*0,6*2+0,4*0,4*3	m2	1,20000 1,20000		0,00
8	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	5,00000		0,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				0,00
9	1801	Výsadba+dodávka nových stromů - lípa s obvodem kmínku 16-18 cm, min výška 2,4 m vč.opěrného kůlu, výkop iamkv. ohumusování. ochrana proti hlodavcům	kus	4,00000		0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
10	331231114	Zdivo pilířů a říms cihelné z CP 29 P15 na MVC, s použitím suché maltové směsi doplnění původních vikýřků : 0,3*0,6*0,8*4+0,15*0,25*1,0*2*4	m3	0,87600 0,87600		0,00
Díl:	46	Zpevněné plochy				0,00
11	451571222	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 15 cm pro okap.chodník : 0,6*5,7*2+0,4*(3,6+0,7*2)	m2	8,84000 8,84000		0,00
12	639571215	Okapový chodník podél budovy z valounů tl. 150 mm	m2	8,84000		0,00
13	639571311	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	12,00000		0,00
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				0,00
14	271531114	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm pod novou podlahu : 0,15*(2,4*2,45+0,5*1,6+1,5*0,9)	m3	1,20450 1,20450		0,00
15	611422133	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková celá plocha : 2,45*2,4*1,3+0,85*2,4*1,3+0,25*2,0+1,6*0,6	m2	11,75600 11,75600		0,00
16	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková celá plocha : 2,3*(2,4+2,45*2+0,6*2+0,35*2)- 1,5*2,0+2,3*(2,4*2+0,9*2)-1,5*2,0+0,25*4,4	m2	31,44000 31,44000		0,00
17	622421144	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3 celá plocha : 3,6*3,3+1,8*1,9- 1,3*2,0+0,3*1,8*4+0,15*0,4*2 3,6*3,3+1,8*1,9+0,15*0,4*2 (5,0*3,3+0,6*0,8*2+0,15*(0,7+0,9*4+2,2+0,3)+0,15*3,3*4)* 2	m2	71,32000 14,98000 15,42000 40,92000		0,00
18	622471318	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátová barevná skupina II	m2	71,32000		0,00
19	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm parapety v zadní části : 0,45*0,75*2+0,25*1,5	m2	1,05000 1,05000		0,00
20	632939221	Pokládka dlažby cihelné tl.do 60mm do drtě tl.30mm pod novou podlahu : 2,4*2,45+0,5*1,6+1,5*0,9	m2	8,03000 8,03000		0,00

21	59610269,A	Cihla lícová TERCA plná český formát 14x29x6,5, červená tmavá 8,03*24,06*1,05	kus	202,86189 202,86189		0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
22	941941051	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m 3,3*(7,0*2+5,0*2)+1,0*2	m2	81,20000 81,20000		0,00
23	941941391	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	81,20000		0,00
24	941941851	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	81,20000		0,00
25	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2,45*2,4+0,85*2,4	m2	7,92000 7,92000		0,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
26	952901411	Vyčištění ostatních objektů 4,0*5,0	m2	20,00000 20,00000		0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
27	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 0,15*8,03	m3	1,20450 1,20450		0,00
28	965081712	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické pro novou podlahu : 2,4*2,45+0,5*1,6+1,5*0,9	m2	8,03000 8,03000		0,00
29	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,3*2,0	m2	2,60000 2,60000		0,00
30	978012191	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	11,57600		0,00
31	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	31,44000		0,00
32	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	69,00000		0,00
33	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, před otlučením omítek - průzkum 31,44+11,576	m2	43,01600 43,01600		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
34	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	18,56407		0,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				0,00
35	762311103	Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel, na chem kotvu	kus	8,00000		0,00
36	762332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 námětky : 0,8*14	m	11,20000 11,20000		0,00
37	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 pozednice 16/12 : 4,7*2+2,9*2 krokve 12/16 : 2,5*14+1,0*2*4+0,3*2*4+1,6*2*4+0,8*4 hambalky 12/14 : 1,1*7	m	84,30000 15,20000 61,40000 7,70000		0,00
38	762332130	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 sloupky 16/16 : 0,6*4	m	2,40000 2,40000		0,00
39	762331812	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 pozednice : 4,7*2+2,9*2 krokve : 2,5*14 hambalky : 1,1*7	m	57,90000 15,20000 35,00000 7,70000		0,00
40	762342202	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	30,72000		0,00
41	762342811	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	29,12000		0,00
42	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 0,16*0,16*2,4+0,16*0,12*15,2+0,12*0,16*61,4+0,12*0,14*7,7+0,12*0,1*0,8*14 latě : 0,04*0,06*30,8/0,17 kontralatě : 0,04*0,06*(2,8*14+1,0*8+0,3*8+1,6*16)	m3	2,41122 1,79592 0,43482 0,18048		0,00
43	765799231	Montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m	m2	30,72000		0,00
44	783781002	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolín 2x 0,36*11,2+0,56*15,2+0,56*61,4+0,52*7,7+0,64*2,4	m2	52,46800 52,46800		0,00
45	31175101	Závitová tyč+matka+podložka (kotvení pozednice)	kus	8,00000		0,00
46	60515218	Hranol SM/JD 1 1,79592*1,1	m3	1,97551 1,97551		0,00

47	60517102	Lat' SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm impregnované latě : (0,04*0,06*30,8/0,17)*1,1 kontralatě : (0,04*0,06*(2,8*14+1,0*8+0,3*8+1,6*16))*1,1	m3	0,67683 0,47831 0,19853		0,00
48	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			0,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				0,00
49	765311521	Krytina z bobrovek střež slož., šupinová, na sucho, režné taškv kulatý řez. vč. doplňkových tašek 2,8*5,2*2+1,0*1,0*4-1,2*0,5*4	m2	30,72000 30,72000		0,00
50	765319412	Montáž krajních tašek do malty, bobrovka 2,8*4+1,0*2*4	m	19,20000 19,20000		0,00
51	765311534	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi 1,1*4+5,2	m	9,60000 9,60000		0,00
52	765901102	Fólie podstřešní paropropustná Tuning Fol - N	m2	30,72000		0,00
53	767392802	Demontáž krytin střež z plechů, šroubovaných 2,8*5,2*2	m2	29,12000 29,12000		0,00
54	998765201	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%			0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00
55	766101	D+M dř. dveře vchodové 2-kř. 1300/2000 mm+zárubeň+mříže, vč.nátěru a kování	kus	1,00000		0,00
56	766102	D+M dř. parapetních desek z hobl.fošen tl.38mm vč.nátěru parapety v zadní části : 0,45*0,75*2+0,25*1,5	m2	1,05000 1,05000		0,00
57	766103	D+M nových sedáků na žulové podstavce - fošny tl.38mm hoblované+nátěr+kotvení 0,4*1,8	m2	0,72000 0,72000		0,00
58	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			0,00
Díl: 784		Malby				0,00
59	784181201	Penetrace podkladu nátěrem silikátovým,1x stěny+strop : 31,44+11,576	m2	43,01600 43,01600		0,00
60	784185112	Malba tekutá silikátová, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	43,01600		0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
61	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,29902		0,00
62	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,29902		0,00
63	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	92,69118		0,00
64	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,29902		0,00
65	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,29902		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
66	001T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		0,00
67	005122 R	Provozní vlivy (zásobování elektřinou, odlehlé místo)	Soubor	1,00000		0,00

Celkem

0,00

Poznámky uchazeče k zadání