







PŮDORYS - KROV



PŮDORYS



LEGENDA KONSTRUKCÍ

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- KERAMICKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA - BOBROVKA REŽNÁ - ŠUPINOVÉ KLADENÍ
- LAŽOVÁNÍ 60/40 - DLE VÝKRESU A TECHNICKÉHO LISTU VÝROBCE KRYTINY
- KONTRALATÉ 60/40
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFÚZNÍ FOLIE
- NOVÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

PODLAHOVÁ KONSTRUKCE

- CIHELNÁ DLAŽBA
- KLADEČÍ VRSTVA - DRCENÉ KAMENIVO 30 MM, FRAKCE 4-8 MM
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA - DRCENÉ KAMENIVO - MIN. 100 MM, FRAKCE 8-16 MM
- DUSANÁ ZEMINA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

NAVRŽENÉ OPRAVY

- DOJDE K ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY, PO SEJMUTÍ KRYTINY BUDE PRAVDĚPODOBĚ ODSTRANĚNA I STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, ZDRAVÉ PRVKY KROVU LZE PŘÍPADNĚ ZNOVU POUŽÍT
- NOVOU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE TVORIT HAMBÁLKOVÝ KROV ULOŽENÝ NA POZEDNICOVÝ RÁM
- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE DOPLNĚNA O MALÉ VÍKÝRKY UKONČUJÍCÍ BIČNÍ PILÍŘE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO TVARU (JEDNÁ SE O PŮVODNÍ TVAR STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - VIZ PAMÁTKOVÁ KATALOG NPÚ)
- STŘEŠNÍ KRYTINU BUDE TVORIT PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA - BOBROVKA S ŠUPINOVÝ KRYTÍM
- STĚNY KAPLE BUDOU V CELÉ PLOŠE OŠKRÁBÁNY, PO TĚ BUDE ZA ÚČASTI PRACOVNÍKŮ NPÚ A STAVEBNÍHO DOZORU ROZHODNUTO O DALŠÍM POSTUPU (PŮVODNÍ OBRAZCE BUDOU PONECHÁNY, ZBYTEK BUDE NOVĚ NAŠTUKOVÁN A BUDE PROVEDENA VÝMALBA)
- Z PODHLAHY BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ DLAŽBA, VČETNĚ PODKLADNÍ BETONOVÉ MAZANINY
- PODLAHA BUDE VYROVNÁNA VRTVOU ŠTĚRKU
- NOVOU PODLAHU BUDE TVORIT CIHELNÁ DLAŽBA KLADENÁ DO KAMENNÉ DRŤE
- OKOLO KAPLE BUDE NOVĚ VYTVOŘEN OKAPOVÝ CHODNÍK Z VALOUNŮ KLADENÝCH DO PÍSKOVÉHO LOŽE
- NOVÉ DVĚŘE KAPLE BUDOU PROVEDENY V TRADIČNÍM VZHLEDU (VIZ POHLEDY) - DO HORNÍ OTVORU BUDE OSAZENA KOVANÁ MŘÍŽ
- DO STÁVAJÍCÍ VÝKLENKŮ UVNITŘ KAPLE BUDOU OSAZENY PARAPETNÍ PRKNA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- STÁVAJÍCÍ STROMY V OKOLÍ KAPLE BUDOU Z DŮVODŮ ŠPATNÉHO STAVU VYKÁCENY - NOVĚ DOJDE K VYKÁCENÍ DVOU LIP PŘED KAPLÍ
- NA PŮVODNÍ ŽULOVÉ PODSTAVCE LAVIČKY BUDOU OSAZENA NOVÁ PRKNA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

POZN.

PŘED ZAPOČETÍM JEDNOTLIVÝCH ETAP BUD STAVBA KONZULTOVÁNA ZA PŘÍTOMNOSTI PRACOVNÍKŮ NPÚ A STAVEBNÍHO DOZORU

AW PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ		: PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBLASTI POZEMNÍ STAVBY, ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY, PRŮKAZY ENB, ZNALECKÉ POSUDKY A OCENOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ					
MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD:	KRAJ:	DATUM:	ZAK. ČÍSLO:	MĚŘÍTKO:	STUPEŇ PD:	FORMÁT:	ČÍSLO PAR:
HORŠOVSKÝ TÝN	PLZEŇSKÝ	11/2017	45/2017	1:50	SP	420 x 594	
AKCE:		KAPLE PANNY MARIE U HORŠOVSKÉHO TÝNA PARCELNÍ ČÍSLO 1895/1 OPRAVA KAPLE					
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA:		STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, HUSINECKÁ 1024/11A, 130 00 PRAHA 3					
NÁZEV PŘÍLOHY:		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST					
VYPRACOVAL:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ČÍSLO AUTORIZACE:		OZN. PŘÍLOHY:	
ING. JAKUB HALÍK		ING. ZBYNĚK WOLF		0201261		D.1.1.02	