

Příloha č. 4

Krycí list nabídkové ceny k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

Realizace PSZ v k. ú. Chvalšiny - HPC 1, VPC 12

Uchazeč/zájemce Obchodní firma nebo název:	SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Sídlo/místo podnikání:	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ:	480 35 599

řádek	Rozpočtové náklady	Cena bez DPH
1	dle výkazu výměr zadávací dokumentace	13 930 501,00 Kč
2	zhotovení a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby. Doba umístění tohoto informačního a propagačního opatření nesmí být kratší 5 let od ukončení závazku EAFRD	10 000,00 Kč
3	archeologický dohled popř. dozor	10 000,00 Kč
	Celková cena bez DPH	13 950 501,00 Kč

Celková cena bez DPH*	DPH*	Celková cena včetně DPH*
13 950 501,00 Kč	2 929 605,00 Kč	16 880 106,00 Kč

**shodná s cenou uvedenou ve smlouvě*

Oprávněná osoba za uchazeče:

Podpis oprávněné osoby:	
Titul, jméno, příjmení:	xxxxxx xxxxxx
Funkce:	oba na základě plné moci

Oprávněná osoba za zadavatele:

Podpis oprávněné osoby:	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
Funkce:	ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 101	Polní cesta HPC 1 k.ú. Chvalšiny	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
1308-2	Polní cesty v k.ú. Chvalšiny		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
1308	Polní cesty Český Krumlov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	AF - CITYPLAN s.r.o.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	7 348 104	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 920	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	2 600	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	7 352 624	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost, zaměření stavby atd.	0
	ZRN+HZS	7 352 624	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	7 352 624	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	7 352 624 Kč	
DPH		21,0	%	1 544 051 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				8 896 675 Kč	

Poznámka :

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude mezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet : SO 101
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Polní cesta HPC 1 k.ú. Chvalšiny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	810 489	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	303 631	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	15 500	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	32 615	0	0	0	0
5 Komunikace	5 268 685	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	557 543	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	166 466	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	31 891	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	56 807	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	2 600	1 920	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	104 476	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 348 104	0	2 600	1 920	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost, zaměření stavby atd.			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 101
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Polní cesta HPC 1 k.ú. Chvalšiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	4 063,20	6,50	26 410,80
2	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 30 cm (5802*1,0001*1,286)*0,25	m2	1 865,53 1 865,53	20,00	37 310,59
3	113107224R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 40 cm	m2	854,65	22,00	18 802,30
4	113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl. 5 cm 949,8+(5802*1,0004*1,023)*0,25	m2	2 434,26 2 434,26	26,00	63 290,63
5	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 (198,13+954,15+161,38+13,86)/2	m3	663,76 663,76	105,00	69 694,80
6	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (198,13+954,15+161,38+13,86)/2	m3	663,76 663,76	105,00	69 694,80
7	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3 (198,13+954,15+161,38+13,86)/2*0,3	m3	199,13 199,13	13,00	2 588,66
8	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 1000 m3 (14,56+22,65+33,15+31,68+15,2+8,4)	m3	125,64 125,64	218,00	27 389,52
9	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 3 (14,56+22,65+33,15+31,68+15,2+8,4)*0,3	m3	37,69 37,69	26,00	979,99
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m mezideponie :225,35	m3	225,35 225,35	34,00	7 661,90
11	162602112R00	Vodorovné přemístění drnu do 5000 m	m2	4 063,20	5,00	20 316,00
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m odkopávky:(198,13+954,15+161,38+13,86)-225,35 rýhy:(14,56+22,65+33,15+31,68+15,2+8,4) ornice:2333,45*0,1	m3	1 461,16 1 102,17 125,64 233,35	84,00	122 737,02
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km odkopávky:((198,13+954,15+161,38+13,86)-225,35)*10 rýhy:(14,56+22,65+33,15+31,68+15,2+8,4)*10 ornice :2333,45*0,1*5	m3	13 444,83 11 021,70 1 256,40 1 166,73	0,50	6 722,41
14	162702119R00	Příplatek k přemístění drnu, za dalších 1000 m 4063,2*15	m2	60 948,00 60 948,00	0,50	30 474,00
15	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy drny	m3	406,32	10,00	4 063,20
16	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	225,35	25,00	5 633,75
17	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m 187,45+29,83	m3	217,28 217,28	182,00	39 544,96
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m mezideponie :225,35 odkopávky:(198,13+954,15+161,38+13,86)-225,35 rýhy:(14,56+22,65+33,15+31,68+15,2+8,4) drny:406,32	m3	1 859,48 225,35 1 102,17 125,64 406,32	6,50	12 086,62
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny propustky:(7,55+8,71+12,75+10,96+6,18) chránička:8,08	m3	54,23 46,15 8,08	265,00	14 370,95
20	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny zásyp základu	m3	1,77	520,00	920,40
21	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4 770,74	10,00	47 707,40
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 odkopávky:(198,13+954,15+161,38+13,86)-225,35 rýhy:(14,56+22,65+33,15+31,68+15,2+8,4)	m3	1 227,81 1 102,17 125,64	20,00	24 556,20
23	181050010RA0	Terénní modelace	m2	2 333,45	10,00	23 334,50
24	181300010RAA	Rozproštění ornice v rovině tloušťka do 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	2 333,45	21,00	49 002,45
25	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	233,35	150,00	35 001,75

Slepý rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 101
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Polní cesta HPC 1 k.ú. Chvalšiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32 A 46,15*1,9+1,77*1,9	T	91,05 91,05	250,00	22 762,00
27	693660212	Textilie netkaná šíře 200 cm, 300g/m2 4770,74*1,15	m2	5 486,35 5 486,35	5,00	27 431,76
Celkem za 1 Zemní práce						810 489,36
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
28	272314116R00	Beton základových kleneb prostý C 25/30 XA betonové prahy na ukončení dlažby 1,32+2,3+2,2+1,32+1,21+1,7+0,97	m3	11,02 11,02	3 575,00	39 396,50
29	272321411R00	Železobeton základových kleneb C 25/30 1,89+1,32+0,66	m3	3,87 3,87	3 575,00	13 835,25
30	272351215R00	Bednění stěn základových kleneb - zřízení	m2	17,61	500,00	8 805,00
31	272351216R00	Bednění stěn základových kleneb - odstranění	m2	17,61	100,00	1 761,00
32	272361821R00	Výztuž základových kleneb z oceli 10 505 čelo a římsa propustku 3,87*150/1000	t	0,58 0,58	39 000,00	22 639,50
33	272362021R00	Výztuž základových kleneb ze svař.sítí KARI (19,11+28,7+40,5+27,72+15,2)*0,026	t	3,41 3,41	32 000,00	109 184,00
34	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m 4770,74*2	m2	9 541,48 9 541,48	0,50	4 770,74
35	278381299	Římsy železobetonové mostů včetně bednění	m3	6,93	7 120,00	49 341,60
36	289601199	Statické zátěžové zkoušky pro zjištění únosnosti podloží	soubor	5,00	2 550,00	12 750,00
37	693102999	Geomříž stabilizační trojosá radiální tuhost 405 kN/m při 0,5 % deformací 4770,74*1,15	m2	5 486,35 5 486,35	7,50	41 147,63
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						303 631,22
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					
38	8103910199	Seřiznutí čel železobetonové trouby DN do 400	kus	6,00	1 550,00	9 300,00
39	8103911199	Seřiznutí čel železobetonové trouby DN do 600	kus	4,00	1 550,00	6 200,00
Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry						15 500,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
40	451576111R00	Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm 10,92+15,38+22,5+15,84+9,98	m2	74,62 74,62	80,00	5 969,60
41	452111111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2 8+10+12+12+8	kus	50,00 50,00	158,00	7 900,00
42	452311161R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 25/30	m3	0,27	5 750,00	1 552,50
43	465511422R00	Dlažba z lom.kam. suchá nad 20 m2 vysp.MCS, 25 cm 0 propustek km 1.480:5,07	m2	5,07 5,07	1 320,00	6 692,40
44	59217009	Betonový podkladní práh 14/60 pro průměr 500-800 mm	kus	22,00	210,00	4 620,00
45	59217008	Betonový podkladní práh 12/60 pro průměr 300 a 400 mm	kus	28,00	210,00	5 880,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						32 614,50
Díl: 5	Komunikace					
46	564113504R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.4 cm lokální vyrovnání 7464,36+77,92	m2	7 542,28 7 542,28	17,00	128 218,76
47	564113505R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm 7464,36+1861,59	m2	9 325,95 9 325,95	24,00	223 822,80
48	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm parapláň	m3	954,15	518,00	494 248,66

Slepý rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 101
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Polní cesta HPC 1 k.ú. Chvalšiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4770,74*0,2		954,15		
49	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9 069,45	110,00	997 639,50
		4298,71+4770,74		9 069,45		
50	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	7 701,52	233,00	1 794 454,16
		6164,19+1537,33		7 701,52		
51	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	m2	1 649,00	82,00	135 218,00
		1649,0		1 649,00		
52	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	9 401,65	8,00	75 213,20
		7464,36+1861,59+75,7		9 401,65		
53	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	24 521,86	6,00	147 131,16
		5937,82+1480,87+75,7+6164,19+1537,33+7464,36+1861,59		24 521,86		
54	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	7 494,39	154,00	1 154 136,06
		5937,82+1480,87+75,7		7 494,39		
55	597081120R00	Svodnice ocelová 100	m	6,00	1 685,00	10 110,00
56	597101114RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton.lože C25/30, zatížení E 600, F 900 kN	m	17,60	725,00	12 760,00
57	599142111R00	Úprava záhlavky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	66,70	90,00	6 003,00
58	553961499	Žlab šterbinový šířky 200 mm pro vysokou zátěž bez spádu s litinovou hranou délka 1000 mm	kus	18,00	2 125,00	38 250,00
59	55396289	Rošt litinový 500/247/25 D 400 kN	kus	36,00	1 430,00	51 480,00
	Celkem za	5 Komunikace				5 268 685,30
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
60	911231111R00	Osazení a montáž silniční zábradlí ocelového,2 madla	m	3,00	475,00	1 425,00
61	911331122U00	Svodidlo JSM-úroveň zadržení H2 sloupky po2m	m	28,00	1 700,00	47 600,00
		28		28,00		
62	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm vč. dna a přilehlého svahu 1 m před/za propustkem	kus	9,00	10 640,00	95 760,00
63	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm vč. dna a přilehlého svahu 1 m před/za propustkem	kus	4,00	16 925,00	67 700,00
64	919511111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 30 cm	m	9,50	1 580,00	15 010,00
65	919512111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 40 cm	m	22,30	1 580,00	35 234,00
		9,1+13,2		22,30		
66	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm	m	25,25	1 580,00	39 895,00
		10,25+15		25,25		
67	919536111R00	Obetonování trub propustku bet. C 25/30 včetně betonového lože	m3	34,68	2 690,00	93 289,20
		4,55+8,2+12+6,6+3,33		34,68		
68	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	860,00	75,00	64 500,00
69	914001111R00	Přemístění stávajícího směrového sloupku Z11c Z11d	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
70	914111111	DIO	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
71	5534690299	Zábradlí silniční výšky 1,1 m	m	3,00	1 280,00	3 840,00
72	59222407.A	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 300/2500 integro	kus	4,00	1 960,00	7 840,00
73	59222408.A	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 400/2500 integro	kus	10,00	2 850,00	28 500,00
		4+6		10,00		
74	59222410	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 600/2500 integro	kus	11,00	4 450,00	48 950,00
		5+6		11,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				557 543,20
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
75	938902103R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	1 466,00	29,00	42 514,00
76	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	7 542,28	14,00	105 591,92
		7464,36+77,92		7 542,28		
77	939902233	Pročištění stávajících propustků	m	43,20	425,00	18 360,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 101
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Polní cesta HPC 1 k.ú. Chvalšiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				166 465,92
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
78	963051111R00	Bourání mostních nos. konstrukcí železobetonových římsy	m3	4,20	3 150,00	13 230,00
79	966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm	m	13,00	300,00	3 900,00
80	966008119	Bourání čela trubního propustku z trub DN 20 cm 3,0*1,42*1,1	m3	4,69 4,69	3 150,00	14 760,90
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				31 890,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
81	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	9 467,83	6,00	56 806,96
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				56 806,96
Díl: M23		Montáže potrubí				
82	230191051R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 355x20,1 mm	m	16,00	120,00	1 920,00
83	28324850	Chránička kabelová komplet 800x170x155mm PVC černá 16/0,8	kus	20,00 20,00	130,00	2 600,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				4 520,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
84	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	1 492,52	32,00	47 760,64
85	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	4 477,56	6,00	26 865,36
86	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 492,52	20,00	29 850,40
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				104 476,40

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 104.1	Polní cesta VPC 12 (pozemky č. 602	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
1308-2		Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
1308		Polní cesty Český Krumlov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	AF - CITYPLAN s.r.o.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	5 263 016	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	5 263 016	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost, zaměření stavby atd.	0
	ZRN+HZS	5 263 016	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	5 263 016	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	5 263 016 Kč	
DPH		21,0	%	1 105 233 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				6 368 249 Kč	

Poznámka :

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude mezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet : SO 104.1
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Polní cesta VPC 12 (pozemky č. 602/5 a

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 293 563	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	252 752	0	0	0	0
5 Komunikace	3 581 580	0	0	0	0
8 Trubní vedení	82 800	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	1 450	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	50 871	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 263 016	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost, zaměření stavby atd.			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 104.1
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Polní cesta VPC 12 (pozemky č. 602/5 a 467/17)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	1 354,00	6,50	8 801,00
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	16,00	46,00	736,00
3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,00	1 000,00	4 000,00
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	1 254,08	75,00	94 056,00
		1118,68+1354*0,1		1 254,08		
5	122102203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 10000 m3	m3	1 293,75	105,00	135 843,23
		(2895,8-4,71-10,8-292,8)/2		1 293,75		
6	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	1 293,75	105,00	135 843,23
		(2895,8-4,71-10,8-292,8)/2		1 293,75		
7	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	388,12	13,00	5 045,61
		(2895,8-4,71-10,8-292,8)/2*0,3		388,12		
8	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	292,80	218,00	63 830,40
		(493+971)*0,5*0,4		292,80		
9	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	87,84	26,00	2 283,84
		292,8*0,3		87,84		
10	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	15,51	370,00	5 738,70
		4,71+10,8		15,51		
11	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	4,65	50,00	232,65
		(4,71+10,8)*0,3		4,65		
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	586,92	34,00	19 955,35
		ornice na mezideponii:922,42*0,1		92,24		
		zemina pro zpětný zásyp (tam a zpátky na stavbu):(2,4+5,1+239,84)*2		494,68		
13	162602112R00	Vodorovné přemístění drnu do 5000 m	m2	1 354,00	5,00	6 770,00
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3 810,29	84,00	320 064,19
		zbytek ornice na skládku:1118,67-922,42*0,1+1354*0,1		1 161,83		
		zbytek zeminy na skládku:2895,8-(2,4+5,1+239,84)		2 648,46		
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	38 102,88	0,50	19 051,44
		zbytek ornice na skládku:(1118,67-922,42*0,1+1354*0,1)*10		11 618,28		
		zbytek zeminy na skládku:(2895,8-(2,4+5,1+239,84))*10		26 484,60		
16	162702119R00	Příplatek k přemístění drnu, za dalších 1000 m	m2	20 310,00	0,50	10 155,00
		1354*15		20 310,00		
17	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy ornice a drny	m3	1 297,23	10,00	12 972,28
		zbytek ornice:1118,67-922,42*0,1+1354*0,1		1 161,83		
		drny:1354*0,1		135,40		
18	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	339,58	25,00	8 489,55
		ornice z mezideponie:922,42*0,1		92,24		
		zemina pro zpětný zásyp z mezideponie:2,4+5,1+239,84		247,34		
19	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	239,84	182,00	43 650,88
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	4 285,27	6,50	27 854,26
		zbytek ornice na skládku:1118,67-922,42*0,1+1354*0,1		1 161,83		
		zbytek zeminy na skládku:2895,8-(2,4+5,1+239,84)		2 648,46		
		ornice na mezideponii:922,42*0,1		92,24		
		zemina pro zpětný zásyp:2,4+5,1+239,84		247,34		
		drny:135,4		135,40		
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním revizní šachty a horní vrstva vsakovacích jam	m3	7,50	182,00	1 365,00
		2,4+5,1		7,50		
22	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění vsakovací jáma a podélný trativod	m3	201,10	182,00	36 600,20

Slepý rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 104.1
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Polní cesta VPC 12 (pozemky č. 602/5 a 467/17)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6,9+971*0,4*0,5		201,10		
23	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	7 614,90	10,00	76 149,00
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2 648,46	20,00	52 969,20
		zbytek zeminy:2895,8-(2,4+5,1+239,84)		2 648,46		
25	181050010RA0	Terénní modelace	m2	922,42	10,00	9 224,20
26	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	922,42	21,00	19 370,82
27	583415056	Kamenivo drcené frakce 8/16	T	368,98	350,00	129 143,00
		trativod:(971*0,4*0,5)*1,9		368,98		
28	58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	13,11	250,00	3 277,50
		6,9*1,9		13,11		
29	693660212	Textilie netkaná šíře 200 cm, 300g/m2	m2	7 039,87	5,00	35 199,35
30	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	265,00	6,00	1 590,00
31	111212131R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem	m2	265,00	6,00	1 590,00
32	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	265,00	5,00	1 325,00
	Celkem za	1 Zemní práce				1 293 563,09
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
33	211971121R00	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m	m2	2 665,60	23,00	61 308,80
		drenáž, trativod a vsakovací jámy:493*1,8+971*1,8+(34,96/1,15)		2 665,60		
34	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	12 243,24	0,50	6 121,62
		6121,62*2		12 243,24		
35	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	493,00	143,00	70 499,00
36	289601199	Statické zátěžové zkoušky pro zjištění únosnosti podloží	soubor	15,00	2 500,00	37 500,00
37	693102999	Geomříž stabilizační trojosá radiální tuhost 405 kN/m při 0,5 % deformací	m2	7 039,87	7,50	52 799,03
38	69370572	Geotextilie 500g/m2	m2	3 065,44	8,00	24 523,52
		drenáž, trativod a vsakovací jámy:(493*1,8+971*1,8+(34,96/1,15))*1,15		3 065,44		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				252 751,97
Díl: 5		Komunikace				
39	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm paraplán	m3	1 224,32	520,00	636 648,48
		6121,62*0,2		1 224,32		
40	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	14 674,75	110,00	1 614 222,50
		7059,85+7614,9		14 674,75		
41	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	m2	1 375,37	82,00	112 780,34
42	573411112R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,0 kg/m2	m2	4 937,03	30,00	148 110,90
43	573411113R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	m2	4 937,03	33,00	162 921,99
44	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	m2	5 277,85	153,00	807 511,05
45	597081120R00	Svodnice ocelová 100	m	53,00	1 685,00	89 305,00
46	599142111R00	Úprava záhlvky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	112,00	90,00	10 080,00
	Celkem za	5 Komunikace				3 581 580,26
Díl: 8		Trubní vedení				
47	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm	kus	6,00	6 400,00	38 400,00
48	286971501	Dno šachtové 600/160mm přímé pro potrubí KG	kus	4,00	4 650,00	18 600,00
49	28697153	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	6,00	2 300,00	13 800,00
50	286971632	Poklop plastový 1,5 t na konus plastový	kus	6,00	2 000,00	12 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				82 800,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				

Slepý rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 104.1
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Polní cesta VPC 12 (pozemky č. 602/5 a 467/17)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00	75,00	450,00
52	914111111	DIO	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 450,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
53	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	8 478,46	6,00	50 870,77
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				50 870,77

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 105	Polní cesta VPC 12 - brod k.ú. Chva	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
1308-2		Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
1308		Polní cesty Český Krumlov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	AF - CITYPLAN s.r.o.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	494 823	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	494 823	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost, zaměření stavby atd.	0
	ZRN+HZS	494 823	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	494 823	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	494 823 Kč	
DPH		21,0	%	103 913 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				598 736 Kč	

Poznámka :

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude mezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet : SO 105
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Polní cesta VPC 12 - brod k.ú. Chvalšiny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	78 918	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	43 889	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	226 627	0	0	0	0
5 Komunikace	8 265	0	0	0	0
8 Trubní vedení	67 475	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	66 491	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 158	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	494 823	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost, zaměření stavby atd.			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 105
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Polní cesta VPC 12 - brod k.ú. Chvalšiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	34,00	6,50	221,00
2	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m2	94,00	108,00	10 152,00
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	60,00	100,00	6 000,00
4	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	1 000,00	10 000,00
5	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3 64,77/2	m3	32,39 32,39	105,00	3 400,43
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 64,77/2	m3	32,39 32,39	105,00	3 400,43
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 64,77/2	m3	32,39 32,39	13,00	421,01
8	122201109R01	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 2 64,77/2	m3	32,39 32,39	13,00	421,01
9	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa 60*0,1	m3	6,00 6,00	105,00	630,00
10	129103101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.2	m3	15,00	220,00	3 300,00
11	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 (se souhlasem TDI)	m3	25,60	325,00	8 320,00
12	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 (se souhlasem TDI)	m3	2,56	25,00	64,00
13	151101101R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 2m (se souhlasem TDI)	m2	66,56	100,00	6 656,00
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m (se souhlasem TDI)	m2	66,56	50,00	3 328,00
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (se souhlasem TDI)	m3	25,60	37,00	947,20
16	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m zemina pro zpětný zásyp na mezideponii a zpět:5,9*2	m3	11,80 11,80	34,00	401,20
17	162602112R00	Vodorovné přemístění drnu do 5000 m	m2	34,00	5,00	170,00
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zemina minus zpětný zásyp:64,77-5,9 nakoupená ornice:23,35*0,1 přeložka vodovodu:2,052 (se souhlasem TDI)	m3	63,26 58,87 2,34 2,05	84,00	5 313,59
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km zemina minus zpětný zásyp:(64,77-5,9)*10 nakoupená ornice:23,35*0,1*5 přeložka vodovodu:2,052*10 (se souhlasem TDI)	m3	620,90 588,70 11,68 20,52	0,50	310,45
20	162702119R00	Příplatek k přemístění drnu, za dalších 1000 m 34*15	m2	510,00 510,00	0,50	255,00
21	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy ornice a drny 34,0*0,1	m3	3,40 3,40	10,00	34,00
22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,90	25,00	147,50
23	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	5,90	182,00	1 073,80
24	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20%	m3	30,00	182,00	5 460,00
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m zemina:64,77 přeložka:2,052 (se souhlasem TDI) drny:3,4	m3	70,22 64,77 2,05 3,40	6,50	456,44
26	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (se souhlasem TDI)	m3	23,55	182,00	4 285,74
27	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (se souhlasem TDI)	m3	0,82	265,00	216,24

Slepý rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 105
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Polní cesta VPC 12 - brod k.ú. Chvalšiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	79,53	10,00	795,30
29	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 zemina minus zpětný zásyp:64,77-5,9 přeložka vodovodu:2,052 (se souhlasem TDI)	m3	60,92 58,87 2,05	20,00	1 218,44
30	181050010RA0	Terénní modelace	m2	23,35	10,00	233,50
31	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka do 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou	m2	23,35	21,00	490,35
32	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 23,35*0,1	m3	2,34 2,34	150,00	350,25
33	693660212	Textilie netkaná šíře 200 cm, 300g/m2	m2	89,01	5,00	445,05
Celkem za		1 Zemní práce				78 917,90
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
34	270210111R00	Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na MC 10 patky :17,22*0,5*0,5*2	m3	8,61 8,61	4 640,00	39 950,40
35	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m 77,4*2	m2	154,80 154,80	0,50	77,40
36	289601199	Statické zátěžové zkoušky pro zjištění únosnosti podloží	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
37	583312054	Kamenivo těžené frakce 0/4 (se souhlasem TDI) 0,816*1,89	T	1,54 1,54	450,00	693,99
38	693102999	Geomříž stabilizační trojosá radiální tuhost 405 kN/m při 0,5 % deformací	m2	89,01	7,50	667,58
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				43 889,36
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
39	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm (se souhlasem TDI)	m3	0,27	510,00	138,72
40	463212121R00	Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem dlažba kromě patek:48,58-17,22*0,5*0,5*2	m3	39,97 39,97	1 730,00	69 148,10
41	463212191R00	Příplatek za vypracování líce rovnání z lom.kam. 17,22*4	m2	68,88 68,88	140,00	9 643,20
42	463451112R00	Prolítí rovnání cementovou maltou MC 10	m3	48,58	2 580,00	125 336,40
43	464571121R00	Pohoz z hrub. těž. kameniva 32-63 mm, bez úpravy	m3	25,41	880,00	22 360,80
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				226 627,22
Díl: 5	Komunikace					
44	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm paraplán 60,54*0,2	m3	12,11 12,11	520,00	6 296,16
45	564861111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	12,62	156,00	1 968,72
Celkem za		5 Komunikace				8 264,88
Díl: 8	Trubní vedení					
46	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 (se souhlasem TDI)	kus	2,00	425,00	850,00
47	851261131U00	MTŽ po lit tl hr výk integ těsDN100 (se souhlasem TDI)	m	20,00	570,00	11 400,00
48	857261131U00	MTŽ tv 1osa hr výk integ těs DN100 (se souhlasem TDI)	kus	2,00	570,00	1 140,00
49	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 (se souhlasem TDI)	m	20,00	100,00	2 000,00
50	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 100 (se souhlasem TDI)	m	20,00	100,00	2 000,00
51	899711122R00	Zakrytí vodovodu výstražnou folií PVC, šířka 30 cm (se souhlasem TDI)	m	20,00	3,00	60,00
52	899911101U00	Kluz obj v 25mm prům potr -183mm (se souhlasem TDI)	kus	4,00	2 400,00	9 600,00
53	811447119	Kladení netěsněného potrubí z trub PE, DN 600	m	36,00	300,00	10 800,00
54	812261199	Příplatek za související zemní práce	m	36,00	100,00	3 600,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 105
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Polní cesta VPC 12 - brod k.ú. Chvalšiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	899914113	Montáž ocelové chráničky D 273 x 10 mm (se souhlasem TDI)	m	16,60	300,00	4 980,00
56	28314148	Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá (se souhlasem TDI)	m	20,00	6,00	120,00
57	28613315	Trouba kanalizační PE SN4 DN 630 l=6m	kus	3,00	6 975,00	20 925,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				67 475,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
58	14226104	Trubka bezešvá hladká D 273x10,0 mm (se souhlasem TDI)	m	16,60	2 220,00	36 852,00
59	55252199	Trouba vodovodní litinová hrdlová DN100 (se souhlasem TDI)	m	20,20	1 190,00	24 038,00
60	55254199	Přesuvka hrdlová litinová se šroub. spojem práškový epoxid, U - kus DN 100 mm (se souhlasem TDI)	kus	2,02	1 800,00	3 636,00
61	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	327,43	6,00	1 964,57
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				66 490,57
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
62	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	45,12	32,00	1 443,84
63	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	135,36	6,00	812,16
64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	45,12	20,00	902,40
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 158,40

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 801.1	Kácení dřevin polní cesta HPC 1 k.ú.	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
1308-2	Polní cesty v k.ú. Chvalšiny		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
1308	Polní cesty Český Krumlov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	AF - CITYPLAN s.r.o.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	20 554	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	20 554	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	20 554	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	20 554	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	20 554 Kč
DPH		21,0 %	4 316 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			24 870 Kč

Poznámka :

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet : SO 801.1
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Kácení dřevin polní cesta HPC 1 k.ú. Ch

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	20 554	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 554	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 801.1
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Kácení dřevin polní cesta HPC 1 k.ú. Chvalšiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	28,00	6,00	168,00
2	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	15,00	60,00	900,00
3	111212131R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem	m2	28,00	6,00	168,00
4	112101111R00	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	3,00	200,00	600,00
5	112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	7,00	300,00	2 100,00
6	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	2,00	400,00	800,00
7	112101114R00	Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, svah 1:5	kus	2,00	500,00	1 000,00
8	112101221R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	1,00	200,00	200,00
9	112201111R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	4,00	200,00	800,00
10	112201112R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	1,00	300,00	300,00
11	112201114R00	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5	kus	1,00	500,00	500,00
12	112201115R00	Odstranění pařezů o průměru do 60 cm, svah 1:5	kus	2,00	600,00	1 200,00
13	112201118R00	Odstranění pařezů o průměru do 90 cm, svah 1:5	kus	1,00	900,00	900,00
14	162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	10,00	50,00	500,00
15	162201402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	4,00	50,00	200,00
16	162201405R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30 cm do 1000 m	kus	1,00	50,00	50,00
17	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	10,00	50,00	500,00
18	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	4,00	50,00	200,00
19	162301415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	1,00	50,00	50,00
20	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	5,00	50,00	250,00
21	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	1,00	50,00	50,00
22	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	2,00	125,00	250,00
23	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	kus	1,00	125,00	125,00
24	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	28,00	6,00	168,00
25	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	30,00	50,00	1 500,00
26	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm	kus	12,00	50,00	600,00
27	162301915R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 30cm	kus	3,00	50,00	150,00
28	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	15,00	50,00	750,00
29	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	3,00	50,00	150,00
30	162301923R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm	kus	6,00	125,00	750,00
31	162301924R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 90cm	kus	3,00	125,00	375,00
32	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	5,00	300,00	1 500,00
33	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	1,00	500,00	500,00
34	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	2,00	700,00	1 400,00
35	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	1,00	900,00	900,00
	Celkem za	1 Zemní práce				20 554,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 802.1	Návrh výsadby polní cesta HPC 1 k.	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
1308-2	Polní cesty v k.ú. Chvalšiny		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
1308	Polní cesty Český Krumlov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	AF - CITYPLAN s.r.o.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	289 668	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	289 668	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	289 668	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	289 668	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		289 668 Kč	
DPH		21,0 %		60 830 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				350 498 Kč	

Poznámka :

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude mezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet : SO 802.1
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Návrh výsadby polní cesta HPC 1 k.ú. C

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	288 067	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 601	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	289 668	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 802.1
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Návrh výsadby polní cesta HPC 1 k.ú. Chvalšiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km v okolí výsadby, 2x za rok po dobu 3 let 885+130	m2	1 015,00 1 015,00	2,00	2 030,00
2	183101213R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	36,00	28,00	1 008,00
3	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	47,00	365,00	17 155,00
4	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	36,00	28,00	1 008,00
5	184201122R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, svah 1:2	kus	47,00	365,00	17 155,00
6	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	141,00	50,00	7 050,00
7	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	36,00	45,00	1 620,00
8	184806112R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m výchovný řez 1x ročně po dobu 3 let	kus	141,00	45,00	6 345,00
9	184806153R00	Řez průklestem netrnitých keřů D koruny do 5 m výchovný řez 1x ročně po dobu 3 let	kus	57,00	37,00	2 109,00
10	184806162R00	Řez průklestem trnitých keřů D koruny do 3 m výchovný řez 1x ročně po dobu 3 let	kus	51,00	37,00	1 887,00
11	184911111R00	Znovuvuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu kontrola příp. uvolnění 1x ročně po dobu 3 let	kus	141,00	32,00	4 512,00
12	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině při výsadbě + 1x ročně po dobu 3 let (6*0,01*47+6*0,01*36)*(1+3)/1000	t	0,02 0,02	11 000,00	218,90
13	185804241R00	Vypletí dřevin solitérních na svahu 1:1 1x za rok po dobu 3 let (1,0*47+0,5*36)*3	m2	195,00 195,00	30,00	5 850,00
14	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2 při výsadbě + 4x za rok po dobu 3 let (0,06*47+0,02*36)*(1+12)	m3	46,02 46,02	210,00	9 664,20
15	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	46,02	320,00	14 726,40
16	185851119R00	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody 46,02*14	m3	644,28 644,28	40,00	25 771,20
17	184804999	Ochrana dřevin před okusem zvěří v rovině z perforované plastové chráničky kruhové	kus	47,00	64,00	3 008,00
18	02651118	Bříza bělokorá - Betula pendula, obv.km.14-16 cm vysokokmen, kontejner	kus	4,00	3 680,00	14 720,00
19	02656002	Řešetlák - Rhamnus cathartica 60-100 cm kontejner	kus	5,00	100,00	500,00
20	026560098	Třešeň ptačí (Prunus avium) obv. km. 14-16 cm vysokokmen, kontejner	kus	12,00	3 825,00	45 900,00
21	02656014	Brslen evropský - Euonymus europaeus 60-100 cm	kus	13,00	100,00	1 300,00
22	02656019	Trnka obecná - Prunus spinosa 60-100 cm kontejner	kus	12,00	100,00	1 200,00
23	026560191	Topol osika - Populus tremula, obv.km. 14 -16 cm vysokokmen, kontejner	kus	3,00	3 680,00	11 040,00
24	026560192	Jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia, obv.km. 14 -16 cm vysokokmen, kontejner	kus	18,00	3 800,00	68 400,00
25	026560193	Střemcha obecná (Prunus padus), obv.km. 14 -16 cm vysokokmen, kontejner	kus	2,00	3 680,00	7 360,00
26	026560199	Jabloň lesní (Malus sylvestris), výška 125 cm kontejner	kus	8,00	320,00	2 560,00
27	026560291	bez červený - Sambucus racemosa 60-100 cm	kus	6,00	100,00	600,00
28	05217210	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.1 6-7 cm odkorněná	kus	141,00	62,00	8 742,00
29	25191199	Hnojivo	Kg	19,90	86,00	1 711,40
30	31322042	Tkanina rabicová Zn oko 16/d drátu 0,80 mm 36*1,5	m2	54,00 54,00	54,00	2 916,00
	Celkem za	1 Zemní práce				288 067,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	3,77	425,00	1 600,79

Slepý rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 802.1
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Návrh výsadby polní cesta HPC 1 k.ú. Chvalšiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 600,79

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 802.3	Návrh výsadby polní cesta VPC 12 k	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
1308-2	Polní cesty v k.ú. Chvalšiny		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
1308	Polní cesty Český Krumlov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	AF - CITYPLAN s.r.o.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	509 826	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	509 826	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	509 826	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	509 826	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	509 826 Kč	
DPH		21,0	%	107 063 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				616 889 Kč	

Poznámka :

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude mezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet : SO 802.3
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Návrh výsadby polní cesta VPC 12 k.ú. C

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	507 173	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 652	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	509 826	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1308 Polní cesty Český Krumlov	Rozpočet: SO 802.3
Objekt :	1308-2 Polní cesty v k.ú. Chvalšiny	Návrh výsadby polní cesta VPC 12 k.ú. Chvalšiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km v okolí výsadby, 2x za rok po dobu 3 let <u>1262+270</u>	m2	1 532,00 <u>1 532,00</u>	2,00	3 064,00
2	183101213R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	157,00	28,00	4 396,00
3	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	67,00	365,00	24 455,00
4	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	157,00	28,00	4 396,00
5	184201122R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, svah 1:2	kus	67,00	365,00	24 455,00
6	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	201,00	50,00	10 050,00
7	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	157,00	45,00	7 065,00
8	184806112R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m výchovný řez 1x ročně po dobu 3 let	kus	201,00	45,00	9 045,00
9	184806153R00	Řez průklestem netrnitých keřů D koruny do 5 m výchovný řez 1x ročně po dobu 3 let	kus	267,00	37,00	9 879,00
10	184806162R00	Řez průklestem trnitých keřů D koruny do 3 m výchovný řez 1x ročně po dobu 3 let	kus	204,00	37,00	7 548,00
11	184911111R00	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	201,00	32,00	6 432,00
12	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině při výsadbě + 1x ročně po dobu 3 let <u>(6*0,01*67+2*0,01*157)*(1+3)/1000</u>	t	0,03 <u>0,03</u>	11 000,00	314,60
13	185804241R00	Vypletí dřevin solitérních na svahu 1:1 1x za rok po dobu 3 let <u>(1,0*67+0,5*157)*3</u>	m2	436,50 <u>436,50</u>	30,00	13 095,00
14	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2 při výsadbě + 4x za rok po dobu 3 let <u>(0,06*67+0,02*157)*(1+12)</u>	m3	93,08 <u>93,08</u>	210,00	19 546,80
15	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	93,08	320,00	29 785,60
16	185851119R00	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody <u>93,08*14</u>	m3	1 303,12 <u>1 303,12</u>	40,00	52 124,80
17	184804999	Ochrana dřevin před okusem zvěří v rovině z perforované plastové chráničky kruhové	kus	67,00	64,00	4 288,00
18	02655310	Lípa - Tilia cordata 250 cm, obv. kmene 9-14 cm	kus	26,00	3 800,00	98 800,00
19	02655311	Lípa velkolistá-Tilia platyphyllos, obv.km.14-16 cm vysokokmen, kontejner	kus	22,00	3 800,00	83 600,00
20	02655391	Vrba jíva - Salix carpea, obv.km.14-16 cm vysokokmen, kontejner	kus	2,00	3 800,00	7 600,00
21	02656002	Řešetlák - Rhamnus cathartica 60-100 cm kontejner	kus	30,00	100,00	3 000,00
22	026560098	Třešeň ptačí (Prunus avium) obv. km. 14-16 cm vysokokmen, kontejner	kus	7,00	3 825,00	26 775,00
23	02656014	Brslen evropský - Euonymus europaeus 60-100 cm	kus	61,00	100,00	6 100,00
24	02656019	Trnka obecná - Prunus spinosa 60-100 cm kontejner	kus	38,00	100,00	3 800,00
25	026560192	Jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia, obv.km. 14 -16 cm vysokokmen, kontejner	kus	4,00	3 800,00	15 200,00
26	026560199	Jabloň lesní (Malus sylvestris), výška 125 cm kontejner	kus	6,00	320,00	1 920,00
27	026560291	bez červený - Sambucus racemosa 60-100 cm	kus	28,00	100,00	2 800,00
28	05217210	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.1 6-7 cm odkorněná	kus	201,00	62,00	12 462,00
29	25191199	Hnojivo	Kg	28,60	86,00	2 459,60
30	31322042	Tkanina rabicová Zn oko 16/d drátu 0,80 mm <u>157*1,5</u>	m2	235,50 <u>235,50</u>	54,00	12 717,00
	Celkem za	1 Zemní práce				507 173,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t	6,24	425,00	2 652,13
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 652,13