



PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ
ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVĚŘIT SONDAMI

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM S-ČJNS BALT P.V.

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVEDENÍ STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	SUDOP Project Plzeň a.s.		 SUDOP Project Plzeň a.s. projekty, engineering, stavby Plachého 35, 301 25 PLZEŇ Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107 E-mail: sudop@sudop-plzen.cz		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	JAN MIŠKA				
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJEKTU – SO					
VYPRACOVAL	JAN MIŠKA tel.733 188 071				
KONTROLOVAL	ING. KAREL NOLČ				
MÍSTO STAVBY	k.ú. Kokašice, k.ú. Čeliv				
OBJEDNATEL	ČR, SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov				
AKCE: ČELIV POLNÍ CESTA HPC 1N ROZDĚLENÍ CESTY NA INTRAVILÁN/EXTRAVILÁN			ČÍSLO ZAKÁZKY	428–18–1	
			DATUM	8/2018	
			FORMÁT		KOPIE Č.
			ČÁST DOKUMENTACE	.	
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA–DOPLNĚNÍ původní PD z r. 2016			.	1	

TECHNICKÁ ZPRÁVA – DOPLNĚNÍ

původní PD z r. 2016

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

a) označení stavby,

Identifikační údaje stavby:

Název stavby: **Čeliv, polní cesta HPC 1N**

ROZDĚLENÍ CESTY NA INTRAVILÁN/EXTRAVILÁN

<i>Místo stavby:</i>	bývalý okres Tachov, extravilán obce Kokašice a Čeliv
<i>Katastrální území:</i>	k.ú. Čeliv, Kokašice
<i>Kraj:</i>	Plzeňský
<i>Charakter stav. objektu:</i>	liniová stavba polní cesty
<i>Stupeň PD SO:</i>	dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání,

Objednatel dokumentace

<i>Objednatel (investor):</i>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj pobočka Tachov zastoupená: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky
<i>IČ:</i>	01312774
<i>DIČ:</i>	CZ01312774
<i>Adresa:</i>	T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji.

Zpracovatel dokumentace PD:

<i>Projektant SO komunikace:</i>	SUDOP Project Plzeň a.s.
<i>Adresa:</i>	Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň
<i>IČ:</i>	45359148
<i>DIČ:</i>	CZ45359148
<i>Vypracoval:</i>	Jan Miška, 733 188 071, jan.miska@sudop-plzen.cz
<i>Autorizace:</i>	ČKAIT – 0201885

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZMĚNY Č. 1

Projektová dokumentace řeší návrh rekonstrukce hlavní polní cesty v blízkosti obce Kokašice a Čeliv v katastrálním území Čeliv a Kokašice, býv. okres Tachov, kraj Plzeňský. Navržená projektová dokumentace je v souladu se schválenou komplexní pozemkovou úpravou zpracovanou (KoPÚ) v k.ú. Čeliv a v části trasy PC k.ú. Kokašice. KoPÚ byla vyhotovena firmou ENERGOECO Karlovy Vary se sídlem: Poděbradská 3, 360 01, tel. 353 564 367. Autoři návrhu KoPÚ Ing. Jaromír Bočan. Rok vyhotovení KoPÚ: 2011.

Polní cesta (PC) HPC 1N je navržena v kategorii P 4,5/30 dle ČSN 736109 - jednopruhová hlavní polní cesta od hrany dotčeného pozemku parc.č. 604 v k.ú. Čeliv v intravilánu obce Čeliv až k hraně pozemku parc.č. 1436 v k.ú. Kokašice v extravilánu obce Kokašice.

ROZDĚLENÍ CESTY NA INTRAVILÁN/EXTRAVILÁN

Původně navržená trasa HPC 1N je dle vyjádření zástupce SPÚ ČR pobočka Tachov vedena jak v nezastavitelné části obce Čeliv – EXTRAVILÁNU, tak i v zastavitelné části obce Čeliv – INTRAVILÁNU.

Z důvodu požadavku na financování stavby Čeliv – polní cesta HPC 1N z Programu rozvoje venkova, byl vznesen požadavek ze strany SPÚ ČR na rozdělení rozpočtu na dvě samostatné části: v zastavitelné části obce a zbývající část mimo obec. **Dle předložených podkladů hranic zastavitelného území obce Čeliv projektant určil hranici zastavitelného a nezastavitelného území v návrhu PC v km 0,027 57.**

Dle požadavku SPÚ ČR byly vypracovány oddělené rozpočty nákladů stavby na dvě části – v intravilánu obce (km 0,000 – 0,02757) a v extravilánu obce (km 0,02757-1,732).

V rámci rozdělení rozpočtů – v intravilánu obce (km 0,000 – 0,02757) a v extravilánu obce (km 0,02757-1,732) nebyly v PD provedeny žádné úpravy, změny či doplnění v technickém návrhu stavby.

Dle vyjádření zástupce SPÚ ČR budou obě části stavby v extravilánu i v intravilánu provedeny současně.

8/2018

Jan Miška

SUDOP Project Plzeň a.s.