

číslo smlouvy objednatele: 228-2019-505101

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš,
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Adresa: Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 727 966 733
E-mail: e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

zastoupený: Petrem Štolkou, jednatelem

Adresa: Mlýnská 361, 384 51 Volary

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

ID DS: iteqnue

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Petr Štolka, jednatel

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

1/26



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

číslo smlouvy objednatele: 228-2019-505101
číslo smlouvy zhotovitele:

Bankovní spojení:	ČS Prachatice
Číslo účtu:	3065630349/0800
IČO:	28149131
DIČ:	CZ28149131

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21388.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „**ZZVZ**“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 8. 3. 2019

Zadávací dokumentace ze dne: 21. 2. 2019

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne: 12. 3. 2019

Stavební povolení ze dne: 15. 12. 2016, 4. 4. 2017, 6. 9. 2017

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Černá v Pošumaví dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Realizace PSZ v k. ú. Černá v Pošumaví“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Realizace PSZ v k. ú. Černá v Pošumaví**

Místo stavby: **k. ú. Černá v Pošumaví, obec Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov, kraj Jihočeský**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností „Ing. Jiří Koplík, Hlinsko 49, České Budějovice, IČ 47232315 a ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice, IČ 28144864“. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu

- a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
 - k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Český Krumlov dne: 15. 12. 2016, č. j. MUCK 66166/2016/ODSH/Au, které nabylo právní moci dne 20. 1. 2017 – polní cesty C2, C3 a C70; 4. 4. 2017, č. j.: MUCK 18651/2017/ODSH/Trn, které nabylo právní moci dne 4. 5. 2017 – polní cesty C33 a C35; 6. 9. 2017, č. j.: MUCK 45275/2017/ODSH/Trn, které nabylo právní moci dne 23. 9. 2017 – polní cesta C111.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 8. 3. 2019.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	19 669 510 Kč
DPH 21 % činí	4 130 597 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	23 800 107 Kč
5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zadržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zadržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.

6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
9. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
10. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Český Krumlov, 5. května 287, 381 01 Český Krumlov.
11. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
12. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze

z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury.

15. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:

- a. vad a nedodělků díla,
- b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
- c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
- d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
- e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
- f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
- g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.

16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

17. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatel požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:

- a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
- b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014-2020.
- c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od oplacení dotace.

19. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 18. 10. 2019.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **18. 4. 2019**
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **18. 4. 2019**

c. Termín dokončení stavebních prací: **18. 10. 2019**

d. Termín předání a převzetí díla: **18. 10. 2019**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
 4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
 5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
 6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
 7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
 8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
 9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
 11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
 12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit před podpisem smlouvy seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji, který bude odpovídat údajům z nabídky zhotovitele.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 25 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
- ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
- iv. Objednateli byly předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhotovení,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl.IX bod 11, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

32. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb.,

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném

nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle smlouvy: celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).
8. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) a xls. pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

5.4.2019

5.4.2019

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Petr Štolka
jednatel ŠTOLKA – STAVKO s.r.o.

V technických záležitostech:

5.4.2019

.....

Ing. Josef Jakeš

vedoucí Pobočky Český Krumlov

Za správnost:

5.4.2019

.....

Ing. Jarmila Najmanová

KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha č. 1: Specifikace díla

Předmětem díla je stavba polních cest v k. ú. Černá v Pošumaví včetně kácení dřevin a návrhu výsadby. Povrch cest bude asfaltový. Rozsah stavby je 7 338 m, jednotlivé cesty mají délku:

C2 – 1 517 m

C3 – 1 562 m

C33 – 536 m

C35 – 75 m

C70 – 2 830 m

C111 – 818 m

Podrobnou definici předmětu díla a technické podmínky stanovují projektové dokumentace vypracované projekční společností „Ing. Jiří Koplík, Hlinsko 49, České Budějovice, IČ 47232315 a ATELIÉR DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice, IČ 28144864“, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Předmět díla je projektovými dokumentacemi členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

SO 101 – Polní cesta C2

SO 102 – Polní cesta C3

SO 103 – Polní cesta C70

SO 101 – Polní cesta C33

SO 102 – Polní cesta C35

SO 103 – Polní cesta C111

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

Příloha smlouvy o dílo – Realizace PSZ v k.ú. Černá v Pošumaví

Závazný časový harmonogram postupu prací

Postup prací:

Týden	Měsíc	Datum	
16.	04/2019	18.04.2019	Předání a převzetí staveniště
16.-20.	04/2019-05/2019	18.04.2019 19.05.2019	Zahájení stavebních prací, geodetické vytýčení stavby, přípravné práce, kácení, DIO.
21.-26.	05/2019-6/2019	20.05.2019 30.06.2019	Zemní práce, odstranění ornice, čištění příkopů, příprava zemní pláně, očištění vozovek a odstranění nánosů na krajnicích, rozrytí a odstranění stávajících povrchů a provedení zkoušek, zřízení stavebních objektů včetně drenáží
27.-33.	07/2019-08/2019	01.07. 2019-18.08.2019	Zřízení podkladních vrstev z kameniva včetně hospodářských sjezdů
34.-40.	8/2019-9/2019	19.08.2019-30.09.2019	Prolití podkladů z kameniva asfaltem, včetně posypu drceným kamenivem. Zřízení penetračního makadamu, včetně nátěrů, vyrovnaní povrchu asfaltovým betonem a pokládka asfaltových podkladních a obrusných vrstev včetně spojovacích nátěrů
41.-42.	10/2019	01.10.2019 17.10.2019	Zřízení krajnic, dokončovací práce, geodetické zaměření stavby, osazení dopravních značek, vypracování dokumentace skutečného provedení, vyklizení staveniště.
42.	10/2019	18.10.2019	Předání stavby

1 uzlový bod. 20.05. 2019 – předání vytyčené trasy

2. uzlový bod: 01.07. 2019 – předání zemní pláně

3.uzlový bod: 19.08. 2019- předání podkladních vrstev z kameniva

Všechny stavební objekty budou prováděny současně.

Ve Volarech, dne 04.04.2019

Petr Štolka, jednatel firmy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2014-32-I
Stavba: Polní cesty Černá v Pošumaví - I.etapa

KSO: 822 29
Místo: Černá v Pošumaví

CC-CZ:
Datum: 4.3.2019

Zadavatel:
Obec Černá v Pošumaví

IČ: 00245828
DIČ: CZ00245828

Uchazeč:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	13 348 650,83
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 348 650,83	2 803 216,67
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	16 151 867,50
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2014-32-I

Stavba: Polní cesty Černá v Pošumaví - I.etapa

Místo: Černá v Pošumaví

Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Obec Černá v Pošumaví

Projektant:

Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

13 348 650,83 16 151 867,50

101	Polní cesta C2	2 461 146,90	2 977 987,75	STA
102	Polní cesta C3	3 048 391,69	3 688 553,94	STA
103	Polní cesta C70	7 839 112,24	9 485 325,81	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Polní cesty Černá v Pošumaví - I.etapa

Objekt:

101 - Polní cesta C2

KSO: 822 29
Místo: Černá v Pošumaví

CC-CZ:
Datum: 04.03.2019

Zadavatel:
Obec Černá v Pošumaví

IČ: 00245828
DIČ: CZ00245828

Uchazeč:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 461 146,90
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 461 146,90	21,00%	516 840,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 977 987,75
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty Černá v Pošumaví - I.etapa

Objekt:

101 - Polní cesta C2

Místo:

Černá v Pošumaví

Datum:

04.03.2019

Zadavatel:

Obec Černá v Pošumaví

Projektant:

Uchazeč:

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 461 146,90

HSV - Práce a dodávky HSV

2 414 738,90

1 - Zemní práce

219 437,60

5 - Komunikace pozemní

2 013 371,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 970,00

997 - Přesun sutě

104 533,09

998 - Přesun hmot

32 427,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

46 408,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

43 408,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty Černá v Pošumaví - I.etapa

Objekt:

101 - Polní cesta C2

Místo: Černá v Pošumaví

Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Obec Černá v Pošumaví

Projektant:

Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 461 146,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 414 738,90

D 1

Zemní práce

219 437,60

15	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	900,000	34,00	30 600,00	CS ÚRS 2017 01
VV					"v km 0,850-1,300" 900			
					900,000			
16	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	900,000	7,00	6 300,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2 275,000	15,00	34 125,00	CS ÚRS 2017 01
VV					"odstranění stávajícího povrchu vozovky v km 0,822-1,51720" 2275			
					2 275,000			
24	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva	m2	2 275,000	17,00	38 675,00	CS ÚRS 2017 01
VV					"rozrytí stávajícího podkladu vozovky v km 0,822-1,51720" 2275			
					2 275,000			
17	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	390,600	120,00	46 872,00	CS ÚRS 2017 01
VV					"výkop pro výhybny" 390,6			
					390,600			
18	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	61,200	30,00	1 836,00	CS ÚRS 2017 01
VV					"zemina na dosypání krajnice u výhyben na meziskládku" 30,6			
VV					"zemina na dosypání krajnice u výhyben z meziskládky" 30,6			
					30,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			61,200			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	360,000	70,00	25 200,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"přebytek zeminy na skládku" 360			360,000			
20	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	30,600	36,00	1 101,60	CS ÚRS 2017 01
VV		"zemina na dosypání krajnic u výhyben na meziskládce" 30,6			30,600			
28	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	360,000	14,00	5 040,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"přebytek z výkopů na skládku" 360			360,000			
29	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	612,000	40,00	24 480,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"přebytek z výkopů na skládku" 360*1,7			612,000			
21	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	651,000	8,00	5 208,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"úprava pláně výhyben" 651			651,000			
D 5		Komunikace pozemní					2 013 371,00	
8	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	620,000	100,00	62 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"rozšíření vozovky ve výhybnách" 620			620,000			
6	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 536,000	50,00	126 800,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"km 0,822-1,51720" 2536			2 536,000			
9	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	372,000	100,00	37 200,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"rozšíření vozovky ve výhybnách" 372			372,000			
10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	651,000	160,00	104 160,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"rozšíření vozovky ve výhybnách" 651			651,000			
7	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	3 282,000	30,00	98 460,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"km 0,822-1,51720" 3282			3 282,000			
36	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 150 mm	m2	1 517,200	45,00	68 274,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"km 0,00-1,51720" 1517,20*0,5*2			1 517,200			
37	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	30,600	180,00	5 508,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"zemní krajnice u Výhyben" 30,6			30,600			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K		571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	2 387,000	8,00	19 096,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"km 0,822-1,51720" 2387		2 387,000			
30	K		572141111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm	m2	740,000	120,00	88 800,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"vyrovnaní nerovnostní pod nový povrch vozovky v km 0,00-0,822" 740		740,000			
3	K		573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	5 133,000	5,00	25 665,00	CS ÚRS 2017 01
5	K		573312111	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2	m2	2 387,000	24,00	57 288,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"km 0,822-1,51720" 2387		2 387,000			
1	K		577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	4 982,000	180,00	896 760,00	CS ÚRS 2017 01
2	K		577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 352,000	180,00	423 360,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"km 0,822-1,51720" 2352		2 352,000			
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 970,00	
22	K		938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	220,000	35,00	7 700,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"čištění příkopu v km 1,080-1,300" 220		220,000			
14	K		938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	4 982,000	1,00	4 982,00	CS ÚRS 2017 01
13	K		938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	4 982,000	1,00	4 982,00	CS ÚRS 2017 01
12	K		938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (utěsnění, popr. zajištění) nanášením živým silničním provozem, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	1 820,400	15,00	27 306,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"Odstranění nánosů z krajnice" 1517*0,6*2		1 820,400			
D		997		Přesun sutě				104 533,09	
25	K		997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 229,801	15,00	18 447,02	CS ÚRS 2017 01
26	K		997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	24 596,020	1,00	24 596,02	CS ÚRS 2017 01
VV				1229,801*20 'Přepočtené koeficientem množství		24 596,020			
27	K		997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	1 229,801	50,00	61 490,05	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
							32 427,21	
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 080,907	30,00	32 427,21	CS ÚRS 2017 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
							46 408,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
							43 408,00	
33	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	m	3 034,000	8,00	24 272,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"Vytýčení hranic silničního pozemku" 1517*2					
					3 034,000			
34	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	m	1 517,000	8,00	12 136,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"Zaměření skutečného provedení" 1517					
					1 517,000			
35	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN3			Zařízení staveniště					
							3 000,00	
32	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"Zpracování DIO a přechodné dopravní značení" 1					
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Polní cesty Černá v Pošumaví - I.etapa

Objekt:

102 - Polní cesta C3

KSO: 822 29
Místo: Černá v Pošumaví

CC-CZ:
Datum: 04.03.2019

Zadavatel:
Obec Černá v Pošumaví

IČ: 00245828
DIČ: CZ00245828

Uchazeč:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 048 391,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 048 391,69	21,00%	640 162,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 688 553,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty Černá v Pošumaví - I.etapa

Objekt:

102 - Polní cesta C3

Místo:

Černá v Pošumaví

Datum:

04.03.2019

Zadavatel:

Obec Černá v Pošumaví

Projektant:

Uchazeč:

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 048 391,69

HSV - Práce a dodávky HSV

3 000 903,69

1 - Zemní práce

226 818,40

5 - Komunikace pozemní

2 518 716,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

70 399,00

997 - Přesun sutě

137 710,37

998 - Přesun hmot

47 259,42

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

47 488,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

44 488,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty Černá v Pošumaví - I.etapa

Objekt:

102 - Polní cesta C3

Místo: Černá v Pošumaví

Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Obec Černá v Pošumaví

Projektant:

Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 048 391,69

D HSV Práce a dodávky HSV

3 000 903,69

D 1 Zemní práce

226 818,40

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	900,000	34,00	30 600,00	CS ÚRS 2017 01
VV "v kprůběhu trasy" 900					900,000			
2	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	900,000	7,00	6 300,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	3 622,000	15,00	54 330,00	CS ÚRS 2016 01
VV "odstranění stávajícího povrchu vozovky v km 0,35512-1,56247" 3622					3 622,000			
4	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva	m2	3 622,000	17,00	61 574,00	CS ÚRS 2017 01
VV "rozrytí stávajícího povrchu vozovky v km 0,35512-1,56247" 3622					3 622,000			
5	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	263,400	120,00	31 608,00	CS ÚRS 2017 01
VV "výkop pro výhybny" 263,4					263,400			
6	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	40,800	30,00	1 224,00	CS ÚRS 2017 01
VV "zemina na dosypání krajnice u výhyben na meziskládku" 20,4					20,400			
VV "zemina na dosypání krajnice u výhyben z meziskládky" 20,4					20,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			40,800			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	243,000	70,00	17 010,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"přebytek zeminy na skládku" 243			243,000			
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	20,400	36,00	734,40	CS ÚRS 2017 01
VV		"zemina na dosypání krajnic u výhyben na meziskládce" 20,4			20,400			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	243,000	14,00	3 402,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"přebytek z výkopů na skládku" 243			243,000			
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	413,100	40,00	16 524,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"přebytek z výkopů na skládku" 243*1,7			413,100			
11	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	439,000	8,00	3 512,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"úprava pláně výhyben" 439			439,000			
D 5		Komunikace pozemní					2 518 716,50	
12	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	418,000	100,00	41 800,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"rozšíření vozovky ve výhybnách" 418			418,000			
13	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4 310,000	50,00	215 500,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"km 0,35512-1,56247" 4310			4 310,000			
14	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	251,000	100,00	25 100,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"rozšíření vozovky ve výhybnách" 251			251,000			
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	439,000	160,00	70 240,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"rozšíření vozovky ve výhybnách" 439			439,000			
16	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	5 776,000	30,00	173 280,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"km 0,35512-1,56247" 5776			5 776,000			
36	K	569251111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těžným tl. 150 mm	m2	1 561,500	45,00	70 267,50	CS ÚRS 2017 01
VV		"dosypání krajnic v km 0,00-1,56247" 1561,50*0,5*2			1 561,500			
37	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	20,400	180,00	3 672,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"zemní krajnice u výhyben" 20,4			20,400			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K		571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	4 086,000	8,00	32 688,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"km 0,35512-1,56247" 4086		4 086,000			
18	K		572141111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm	m2	740,000	120,00	88 800,00	CS ÚRS 2016 01
VV				"vyrovnaní nerovností pod nový povrch vozovky v km 0,00-0,822" 740		740,000			
19	K		573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	5 421,000	5,00	27 105,00	CS ÚRS 2017 01
20	K		573312111	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2	m2	4 086,000	24,00	98 064,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"km 0,35512-1,56247" 4086		4 086,000			
21	K		577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5 265,000	180,00	947 700,00	CS ÚRS 2016 01
22	K		577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	4 025,000	180,00	724 500,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"km 0,35512-1,56247" 4025		4 025,000			
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				70 399,00	
23	K		938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	940,000	35,00	32 900,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"čištění příkopu v km 0,500-1,440" 940		940,000			
24	K		938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	4 687,000	1,00	4 687,00	CS ÚRS 2017 01
25	K		938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	4 687,000	1,00	4 687,00	CS ÚRS 2017 01
26	K		938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (utěsnění, popr. zaježdění) nanášením živým silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	1 875,000	15,00	28 125,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"Odstranění nánosů z krajnice" 1562,5*0,6*2		1 875,000			
D		997		Přesun sutě				137 710,37	
27	K		997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 620,122	15,00	24 301,83	CS ÚRS 2016 01
28	K		997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	32 402,440	1,00	32 402,44	CS ÚRS 2017 01
VV				1620,122*20 'Přepočtené koeficientem množství		32 402,440			
29	K		997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	1 620,122	50,00	81 006,10	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
							47 259,42	
30	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 575,314	30,00	47 259,42	CS ÚRS 2016 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
							47 488,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
							44 488,00	
31	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	m	3 124,000	8,00	24 992,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"Vytýčení hranic silničního pozemku" 1562*2					
					3 124,000			
32	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1 562,000	8,00	12 496,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"Zaměření skutečného provedení" 1562					
					1 562,000			
33	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN3			Zařízení staveniště					
							3 000,00	
34	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"Zpracování DIO a přechodné dopravní značení" 1					
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Polní cesty Černá v Pošumaví - I.etapa

Objekt:

103 - Polní cesta C70

KSO: 822 29
Místo: Černá v Pošumaví

CC-CZ:
Datum: 04.03.2019

Zadavatel:
Obec Černá v Pošumaví

IČ: 00245828
DIČ: CZ00245828

Uchazeč:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 839 112,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 839 112,24	21,00%	1 646 213,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 485 325,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesty Černá v Pošumaví - I.etapa

Objekt:

103 - Polní cesta C70

Místo:

Černá v Pošumaví

Datum:

04.03.2019

Zadavatel:

Obec Černá v Pošumaví

Projektant:

Uchazeč:

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 839 112,24

HSV - Práce a dodávky HSV

7 755 792,24

1 - Zemní práce

1 129 142,40

5 - Komunikace pozemní

6 316 278,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 430,00

997 - Přesun sutě

209 855,82

998 - Přesun hmot

41 086,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

83 320,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

80 320,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesty Černá v Pošumaví - I.etapa

Objekt:

103 - Polní cesta C70

Místo: Černá v Pošumaví

Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Obec Černá v Pošumaví

Projektant:

Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 839 112,24

D HSV Práce a dodávky HSV

7 755 792,24

D 1 Zemní práce

1 129 142,40

39	K	111201102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m2	5 860,000	24,00	140 640,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	5 860,000	7,00	41 020,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	172,500	200,00	34 500,00	CS ÚRS 2016 01
VV "ořezání větví stromů souběžného lesního porostu v průběhu trasy" 115*1,5					172,500			
54	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	75,000	251,00	18 825,00	CS ÚRS 2017 01
VV "v průběhu trasy" 75					75,000			
55	K	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	30,000	420,00	12 600,00	CS ÚRS 2017 01
VV "v průběhu trasy" 30					30,000			
56	K	112101103	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	10,000	660,00	6 600,00	CS ÚRS 2017 01
VV "v průběhu trasy" 10					10,000			
58	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m	kus	115,000	220,00	25 300,00	CS ÚRS 2016 01
VV "ořezání větví stromů souběžného lesního porostu v průběhu trasy" 115					115,000			
59	K	112251221	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	115,000	390,00	44 850,00	CS ÚRS 2017 01
VV "v průběhu trasy" 115					115,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	8 490,000	6,00	50 940,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnaní rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva	m ²	8 490,000	17,00	144 330,00	CS ÚRS 2017 01
VV "rozrytí stávajícího podkladu vozovky" 8490					8 490,000			
5	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	2 181,500	120,00	261 780,00	CS ÚRS 2017 01
VV "výkop v průběhu trasy" 1365					1 365,000			
VV "výkop pro výhybny" 816,5					816,500			
VV Součet					2 181,500			
60	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	115,000	15,00	1 725,00	CS ÚRS 2017 01
VV "v průběhu trasy" 115					115,000			
41	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	590,400	38,00	22 435,20	CS ÚRS 2017 01
VV "zemina na dosypání krajnice na meziskládku" 295,2					295,200			
VV "zemina na dosypání krajnice z meziskládky" 295,2					295,200			
VV Součet					590,400			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	1 886,300	70,00	132 041,00	CS ÚRS 2017 01
VV "přebytek zeminy na skládku" 1886,3					1 886,300			
42	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	295,200	36,00	10 627,20	CS ÚRS 2017 01
VV "zemina na dosypání krajnic na meziskládce" 295,2					295,200			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	755,300	14,00	10 574,20	CS ÚRS 2017 01
VV "přebytek z výkopů na skládku" 755,3					755,300			
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3 206,710	40,00	128 268,40	CS ÚRS 2017 01
VV "přebytek z výkopů na skládku" 1886,3*1,7					3 206,710			
11	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	5 260,800	8,00	42 086,40	CS ÚRS 2017 01
VV "úprava pláně v průběhu trasy" 3900					3 900,000			
VV "úprava pláně výhyben" 1360,8					1 360,800			
VV Součet					5 260,800			
D 5 Komunikace pozemní							6 316 278,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	4 884,000	100,00	488 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"doplnění konstrukce v průběhu trasy v km 1,170-1,950" 3588		3 588,000			
	VV		"rozšíření vozovky ve výhybnách" 1296		1 296,000			
	VV		Součet		4 884,000			
13	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	10 616,000	50,00	530 800,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	4 522,000	100,00	452 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"doplnění konstrukce v průběhu trasy v km 1,170-1,950" 3744		3 744,000			
	VV		"rozšíření vozovky ve výhybnách" 778		778,000			
	VV		Součet		4 522,000			
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	5 261,000	160,00	841 760,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"doplnění konstrukce v průběhu trasy v km 1,170-1,950" 3900		3 900,000			
	VV		"rozšíření vozovky ve výhybnách" 1361		1 361,000			
	VV		Součet		5 261,000			
16	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	3 282,000	30,00	98 460,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"km 0,822-1,51720" 3282		3 282,000			
17	K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 150 mm	m2	2 830,000	45,00	127 350,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"km 0,00-2,82986" 2830*0,5*2		2 830,000			
18	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	61,200	180,00	11 016,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zemní krajnice u Výhyben" 61,2		61,200			
19	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	9 811,000	8,00	78 488,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	573211111	Postřík spojovací P5 bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	9 528,000	5,00	47 640,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	573312111	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2	m2	9 811,000	24,00	235 464,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	9 245,000	180,00	1 664 100,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	9 670,000	180,00	1 740 600,00	CS ÚRS 2017 01

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 430,00

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K		938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šterkového	m2	8 490,000	1,00	8 490,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"odstranění zemního nánosů z povrchu stávajícího zpevnění" 8490		8 490,000			
28	K		938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (utěsněno, popr. zaježděno) nanášením vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	3 396,000	15,00	50 940,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"Odstranění nánosů z krajnice" 2830*0,6*2		3 396,000			
D		997		Přesun sutě				209 855,82	
29	K		997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2 468,892	15,00	37 033,38	CS ÚRS 2017 01
30	K		997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	49 377,840	1,00	49 377,84	CS ÚRS 2017 01
VV				2468,892*20 'Přepočtené koeficientem množství		49 377,840			
31	K		997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	2 468,892	50,00	123 444,60	CS ÚRS 2017 01
D		998		Přesun hmot				41 086,02	
32	K		998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 369,534	30,00	41 086,02	CS ÚRS 2017 01
D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				83 320,00	
D		VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				80 320,00	
33	K		012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	m	5 860,000	8,00	46 880,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"Vytýčení hranic silničního pozemku" 2930*2		5 860,000			
34	K		012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	m	2 930,000	8,00	23 440,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"Zaměření skutečného provedení" 2930		2 930,000			
35	K		013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
D		VRN3		Zařízení staveniště				3 000,00	
36	K		030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
37	K		034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV				"Zpracování DIO a přechodné dopravní značení" 1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-78G

Stavba: POLNÍ CESTY C33 a C35, Černá v Pošumaví

KSO: 822 29 6

Místo: Černá v Pošumaví

CZ-CPV: 45233123-7

CC-CZ: 21121

Datum: 4.3.2019

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:

Obec Černá v Pošumaví

IČ: 00245828

DIČ: CZ00245828

Uchazeč:

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131

DIČ: CZ28149131

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

IČ: 28144864

DIČ: CZ28144864

Zpracovatel:

Ing. Petr Peltan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

3 270 803,49

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 270 803,49	686 868,73
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 957 672,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-78G

Stavba: POLNÍ CESTY C33 a C35, Černá v Pošumaví

Místo: Černá v Pošumaví

Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Obec Černá v Pošumaví

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Petr Peltan

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

3 270 803,49

3 957 672,22

001	Vedlejší a ostatní náklady - C33	76 034,00	92 001,14	VON
002	Vedlejší a ostatní náklady - C35 zkrácená	28 600,00	34 606,00	STA
SO101	Polní cesta C33	2 848 057,51	3 446 149,59	STA
SO102	Polní cesta C35 (zkrácená do km 0,075)	318 111,98	384 915,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C33 a C35, Černá v Pošumaví

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - C33

KSO: 822 29 6
Místo: Černá v Pošumaví
CZ-CPV: 45233123-7

Zadavatel:
Obec Černá v Pošumaví

Uchazeč:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Projektant:
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Petr Peltan

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 04.03.2019
CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 00245828
DIČ: CZ00245828

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	76 034,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 034,00	21,00%	15 967,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	92 001,14
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C33 a C35, Černá v Pošumaví

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - C33

Místo:

Černá v Pošumaví

Zadavatel:

Obec Černá v Pošumaví

Uchazeč:

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Datum:

04.03.2019

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Petr Peltan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

76 034,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

76 034,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 520,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

12 500,00

VRN6 - Územní vlivy

2 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

9 514,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POLNÍ CESTY C33 a C35, Černá v Pošumaví

Objekt: 001 - Vedlejší a ostatní náklady - C33

Místo: Černá v Pošumaví Datum: 04.03.2019
Zadavatel: Obec Černá v Pošumaví Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.
Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Peltan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							76 034,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					76 034,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					50 520,00
1	K	011314000	Archeologický dohled	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	011324000	Archeologický průzkum	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
3	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	
P			Poznámka k položce: ve vykopávkách a v ornici					
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kus	144,000	80,00	11 520,00	
VV		"vytyč. body stavby: osa+krajnice" 32+56			88,000			
VV		"lom body hranic pozemků (všechny objekty)" 56			56,000			
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV		"zaměření skutečného provedení SO101 vč. geometrického plánu pro zásah mimo obecní pozemek" 1			1,000			
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště					1 000,00
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
VV		1 "kpl"			1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost					12 500,00
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	
P			Poznámka k položce: Statické zkoušky přetvárnosti pláně a podkladní vrstvy					
VV		6			6,000			
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	500,00	500,00	
D	VRN6		Územní vlivy					2 500,00
10	K	060001000	Územní vlivy	kus	1,000	500,00	500,00	
VV		1 "kpl"			1,000			
11	K	06000200AD	Čištění navazujících komunikací, uvedení okolí stavby do původního stavu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy					9 514,00
12	K	072002001AD	Silniční provoz - "případné vyřízení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání silnice"	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
13	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	180,000	5,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*90		180,000			
15	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	12,000	160,00	1 920,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2 "na koncích polní cesty" + 10 "pracovní místo na silnici"		12,000			
16	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	320,000	5,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*90+10*14		320,000			
17	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2		2,000			
18	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	180,000	5,00	900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*90 "DNÍ"		180,000			
19	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"pracovní místo na silnici" 4		4,000			
20	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	56,000	5,00	280,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4*14		56,000			
21	K	913331115	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítlny včetně akumulátoru	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	913331215	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115	kus	42,000	7,00	294,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		3*14		42,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C33 a C35, Černá v Pošumaví

Objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady - C35 zkrácená

KSO: 822 29 6
Místo: Černá v Pošumaví

Zadavatel:
Obec Černá v Pošumaví

Uchazeč:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Projektant:
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Petr Peltan

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.03.2019

IČ: 00245828
DIČ: CZ00245828

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				28 600,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 600,00	21,00%	6 006,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	34 606,00
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C33 a C35, Černá v Pošumaví

Objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady - C35 zkrácená

Místo:

Černá v Pošumaví

Datum:

04.03.2019

Zadavatel:

Obec Černá v Pošumaví

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč:

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Petr Peltan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

28 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 600,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 600,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 500,00

VRN6 - Územní vlivy

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POLNÍ CESTY C33 a C35, Černá v Pošumaví

Objekt: 002 - Vedlejší a ostatní náklady - C35 zkrácená

Místo: Černá v Pošumaví

Zadavatel: Obec Černá v Pošumaví

Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Datum: 04.03.2019

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Petr Peltan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 600,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							28 600,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							20 600,00	
1	K	011314000	Archeologický dohled	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	K	011324000	Archeologický průzkum	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
3	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: ve vykopávkách a v ornici					
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kus	20,000	80,00	1 600,00	
VV					10,000			
VV					10,000			
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV					1,000			
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
VV					1,000			
D VRN3 Zařízení stavenišť							500,00	
7	K	030001000	Zařízení stavenišť	kus	1,000	500,00	500,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							6 500,00	
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
P			Poznámka k položce: Statické zkoušky přetvárnosti pláně a podkladní vrstvy					
VV					3,000			
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	500,00	500,00	
VV					1,000			
D VRN6 Územní vlivy							1 000,00	
10	K	060001000	Územní vlivy	kus	1,000	500,00	500,00	
11	K	06000200AD	Čištění navazujících komunikací, uvedení okolí stavby do původního stavu	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C33 a C35, Černá v Pošumaví

Objekt:

SO101 - Polní cesta C33

KSO: 822 29 6
Místo: Černá v Pošumaví
CZ-CPV: 45233123-7

Zadavatel:
Obec Černá v Pošumaví

Uchazeč:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Projektant:
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Petr Peltan

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 04.03.2019
CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 00245828
DIČ: CZ00245828

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	2 848 057,51
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 848 057,51	21,00%	598 092,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 446 149,59
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C33 a C35, Černá v Pošumaví

Objekt:

SO101 - Polní cesta C33

Místo:

Černá v Pošumaví

Zadavatel:

Obec Černá v Pošumaví

Uchazeč:

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Datum:

04.03.2019

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Petr Peltan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 848 057,51

HSV - Práce a dodávky HSV

2 848 057,51

1 - Zemní práce

764 949,13

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

31 954,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

167 397,00

5 - Komunikace pozemní

1 935 409,66

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 159,00

998 - Přesun hmot

145 539,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POLNÍ CESTY C33 a C35, Černá v Pošumaví

Objekt: SO101 - Polní cesta C33

Místo:Černá v Pošumaví

Zadavatel:Obec Černá v Pošumaví

Uchazeč:ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Datum:04.03.2019

Projektant:ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:Ing. Petr Peltan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 848 057,51	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 848 057,51	
D 1 Zemní práce							764 949,13	
1	K	131201103	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 268,854	44,00	55 829,58	CS ÚRS 2019 01
VV					301,920			
VV					966,934			
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1 268,854	12,00	15 226,25	CS ÚRS 2019 01
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	81,600	369,00	30 110,40	CS ÚRS 2019 01
VV					81,600			
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	81,600	101,00	8 241,60	CS ÚRS 2019 01
5	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	140,000	38,00	5 320,00	CS ÚRS 2019 01
VV					140,000			
6	M	583312010	šterkopisek netříděný zásypový	t	252,000	140,00	35 280,00	CS ÚRS 2019 01
VV					252,000			
7	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	83,520	671,00	56 041,92	CS ÚRS 2019 01
VV					81,600			
VV					1,920			
8	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	1 039,200	19,00	19 744,80	CS ÚRS 2019 01
VV					1 022,400			
VV					16,800			
9	M	693112430	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	1 039,200	15,00	15 588,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	510,000	140,00	71 400,00	CS ÚRS 2019 01
VV					510,000			
11	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 350,562	42,00	56 723,60	CS ÚRS 2019 01
VV					1 350,562			
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	47 269,670	1,00	47 269,67	CS ÚRS 2019 01
VV					47 269,670			
13	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	1 350,562	14,00	18 907,87	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"objem všech výkopků a hloubení z rozpočtu" 1350,562		1 350,562			
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2 431,012	40,00	97 240,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		"objem všech výkopků a hloubení z rozpočtu" 1350,562* 1,8 "tonáž"		2 431,012			
15	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	465,000	28,00	13 020,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"plocha zemních svahů" 465		465,000			
16	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 456,745	8,00	19 653,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		"plocha PMH" pmh*1,15 "na šířku spodní vrstvy"		2 456,745			
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				31 954,00	
17	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	70,000	34,00	2 380,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"odstranění křovin na začátku trasy" 70		70,000			
18	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	70,000	7,00	490,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	112151112	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	11,000	251,00	2 761,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4 "samostatné" +3+4 "na společných pařezech"		11,000			
20	K	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	4,000	725,00	2 900,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4 "samostatné"		4,000			
21	K	112201118	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm	kus	2,000	6 904,00	13 808,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2 "společn pařezy"		2,000			
22	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	11,000	354,00	3 894,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	4,000	131,00	524,00	CS ÚRS 2019 01
24	K	112211113	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m	kus	2,000	653,00	1 306,00	CS ÚRS 2019 01
25	K	162301401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	11,000	19,00	209,00	CS ÚRS 2019 01
26	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	70,00	280,00	CS ÚRS 2019 01
27	K	162301424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	581,00	1 162,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	70,000	32,00	2 240,00	CS ÚRS 2019 01
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				167 397,00	
29	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	523,000	41,00	21 443,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"objem odhumusování z příčných řezů" 523		523,000			
30	K	182301132	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	668,000	24,00	16 032,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ohumusování ze situace" 668		668,000			
31	K	181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	4 268,000	5,00	21 340,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ROZPROSTŘENÍ PŘEBYTEČNÉ ORNICE" (523+10*0,4-668*0,15)/0,1 "tloušťka rozprostření přebytečné ornice"		4 268,000			
32	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1 046,000	58,00	60 668,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"objem ze sejmutí ornice" 523*2 "objem rozprostření 668*0,15"		1 046,000			
33	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	523,000	30,00	15 690,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"objem ze sejmutí ornice" 523		523,000			
34	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 448,000	6,00	8 688,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ohumusování" 668		668,000			
	VV		"zbylá plocha pozemku" 780		780,000			
35	M	005724801AD	osiva pícnin směsi travní luční	kg	21,720	100,00	2 172,00	
	VV		1448*0,015		21,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	183101315	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	10,000	498,00	4 980,00	CS ÚRS 2019 01
37	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,500	700,00	2 450,00	CS ÚRS 2019 01
VV					10*0,35	3,500		
38	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	10,000	206,00	2 060,00	CS ÚRS 2019 01
VV					5+5 "jabloně + třešně"	10,000		
39	M	02656104AD	dřevina listnatá Jabloň, polokmen, s balem	kus	5,000	300,00	1 500,00	
40	M	02656105AD	dřevina listnatá Třešeň, polokmen, s balem	kus	5,000	300,00	1 500,00	
41	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	10,000	228,00	2 280,00	CS ÚRS 2019 01
42	M	605912570	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	30,000	70,00	2 100,00	CS ÚRS 2019 01
VV					10*3	30,000		
43	M	605912571AD	příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50x8cm	kus	30,000	12,00	360,00	
VV					10*3	30,000		
44	M	605912572AD	úvazek bavlňný, š. 3 cm	m	20,000	138,00	2 760,00	
VV					10*2	20,000		
45	K	184501121	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10,000	38,00	380,00	CS ÚRS 2019 01
VV					10*1 "m2/strom"	10,000		
46	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2019 01
47	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7,000	32,00	224,00	CS ÚRS 2019 01
VV					10*0,7 "0,7m2/strom"	7,000		
48	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	0,700	600,00	420,00	CS ÚRS 2019 01
VV					10*0,7*0,1	0,700		
D 5 Komunikace pozemní							1 935 409,66	
49	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	805,000	25,00	20 125,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"délka výměny podloží lomovým kamenem tl.0,6" 100 * "šířka vrstvy" 3,5*1,15 * 2 "vrstvy"	805,000		
50	M	583806540	kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg	t	869,400	145,00	126 063,00	CS ÚRS 2019 01
P					Poznámka k položce: Rozpočtována skutečná cena lomového kamene z nejbližšího lomu, zvýšená o dopravu. "plocha sanace kamenem" 805* "tloušťka vrstev" 0,6*1,8 "t/m3"			
VV						869,400		
51	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 456,745	120,00	294 809,40	CS ÚRS 2019 01
VV					"plocha PMH" pmh * 1,15 "na šířku vrstev"	2 456,745		
52	K	564851114	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	4 030,190	144,00	580 347,36	CS ÚRS 2019 01
VV					"výměna podloží z kameniva fr. 63/250" 435,8 * "šířka vrstvy" 3,5*1,15 * 2 "vrstvy" + "v rozšířeních" (49+10+150+52)*2	4 030,190		
53	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 456,745	160,00	393 079,20	CS ÚRS 2019 01
VV					"plocha PMH" pmh * 1,15 "na šířku vrstev"	2 456,745		
54	K	569841111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 120 mm	m2	260,250	40,00	10 410,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"levá" 517*0,25+ "pravá" 524*0,25	260,250		
55	K	573411104	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,50 kg/m2	m2	2 136,300	37,00	79 043,10	CS ÚRS 2019 01
56	K	573411106	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,90 kg/m2	m2	2 136,300	42,00	89 724,60	CS ÚRS 2019 01
57	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 136,300	160,00	341 808,00	CS ÚRS 2019 01
VV					535,8*3,5	1 875,300		
VV					"rozš. v rozjezdu + rozš. v obloucích + sjezdy + výhybny" 49+10+150+52	261,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							2 159,00	
58	K	919735112	Řezání stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	17,000	77,00	1 309,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV"řezání krytu na napojení na silnici" 17					17,000			
59	K	599141112AD	Vyplnění spár krytu živičnou zálivkou s posypem	m	17,000	50,00	850,00	
VV"řezání krytu na napojení na silnici" 17					17,000			
D	998	Přesun hmot					145 539,72	
60	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4 851,324	30,00	145 539,72	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C33 a C35, Černá v Pošumaví

Objekt:

SO102 - Polní cesta C35 (zkrácená do km 0,075)

KSO: 822 29 6

Místo: Černá v Pošumaví

Zadavatel:

Obec Černá v Pošumaví

Uchazeč:

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Petr Peltan

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2019

IČ:

00245828

DIČ:

CZ00245828

IČ:

28149131

DIČ:

CZ28149131

IČ:

28144864

DIČ:

CZ28144864

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

318 111,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	318 111,98	21,00%	66 803,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

384 915,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C33 a C35, Černá v Pošumaví

Objekt:

SO102 - Polní cesta C35 (zkrácená do km 0,075)

Místo:

Černá v Pošumaví

Zadavatel:

Obec Černá v Pošumaví

Uchazeč:

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Datum:

04.03.2019

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Petr Peltan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

318 111,98

HSV - Práce a dodávky HSV

318 111,98

1 - Zemní práce

86 326,40

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

15 391,70

5 - Komunikace pozemní

217 725,00

998 - Přesun hmot

14 060,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POLNÍ CESTY C33 a C35, Černá v Pošumaví

Objekt: SO102 - Polní cesta C35 (zkrácená do km 0,075)

Místo: Černá v Pošumaví Datum: 04.03.2019
Zadavatel: Obec Černá v Pošumaví Projektant: ATELIÉR DoPl, s.r.o.
Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Peltan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								318 111,98
D	HSV	Práce a dodávky HSV					318 111,98	
D	1	Zemní práce					86 326,40	
1	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	124,270	91,00	11 308,57	CS ÚRS 2019 01
P		Poznámka k položce: Vsakovací jámka se zřídí na konci zkrácené stavby ve staničení km 0,075, přestože není zakreslena v situaci.						
VV		"pro konstrukci" 22 + "vsakovací jámka" 3*0,8*0,8					23,920	
VV		"pro výměny podloží" 557,5*0,18					100,350	
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	124,270	12,00	1 491,24	CS ÚRS 2019 01
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	11,840	369,00	4 368,96	CS ÚRS 2019 01
VV		"trativody" 74*0,4*0,4					11,840	
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	11,840	101,00	1 195,84	CS ÚRS 2019 01
5	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	5,000	38,00	190,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"objem násypů po stranách" 5					5,000	
6	M	583312010	šterkopísek netříděný zásypový	t	9,000	140,00	1 260,00	CS ÚRS 2019 01
VV		5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					9,000	
7	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	13,760	671,00	9 232,96	CS ÚRS 2019 01
VV		"trativody" 74*0,4*0,4					11,840	
VV		"vsakovací jámka" 3*0,8*0,8					1,920	
8	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	164,800	19,00	3 131,20	CS ÚRS 2019 01
VV		"trativod" 74*2					148,000	
VV		"vsakovací jámka" (3+2*0,8+3+2*0,4)*2					16,800	
9	M	693112430	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	164,800	15,00	2 472,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	74,000	140,00	10 360,00	CS ÚRS 2019 01
VV		"drenážní trubky DN150 v trativodu" 74					74,000	
11	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	136,110	42,00	5 716,62	CS ÚRS 2019 01
VV		"objem všech výkopků a hloubení z rozpočtu" 124,27+11,84					136,110	
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 763,850	1,00	4 763,85	CS ÚRS 2019 01
VV		"objem všech výkopků a hloubení z rozpočtu" 136,11* "příplatek za 35km" 35 "(celkem 36km na skládku Zátoň)"					4 763,850	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin	m3	136,110	14,00	1 905,54	CS ÚRS 2019 01
VV					"objem všech výkopků a hloubení z rozpočtu" 136,11			
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	244,998	40,00	9 799,92	CS ÚRS 2019 01
VV					"objem všech výkopků a hloubení z rozpočtu" 136,11* 1,8 "tonáž"			
15	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	53,000	28,00	1 484,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"plocha zemních svahů" 53			
16	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	281,750	8,00	2 254,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"plocha PMH" 245*1,15 "na šířku spodní vrstvy"			
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							15 391,70	
17	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	58,000	41,00	2 378,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"objem odhumusování z příčných řezů" 58			
18	K	182301122	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	53,000	52,00	2 756,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"plocha ohumusování" 53			
19	K	181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	500,500	5,00	2 502,50	CS ÚRS 2019 01
VV					"ROZPROSTŘENÍ PŘEBYTEČNÉ ORNICE: (sejmutí-ohumusování*tloušťka) (58-53*0,15)/0,1 "tloušťka rozprostření přebytké ornice"			
20	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	116,000	58,00	6 728,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"objem ze sejmutí ornice" 58* 2 "cesty"			
21	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	7,950	36,00	286,20	CS ÚRS 2019 01
VV					"plocha rozprostření*tloušťka" 53*0,15			
22	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	78,000	8,00	624,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"ohumusování" 53			
VV					"zbylá plocha pozemku" 25			
23	M	005724801AD	osiva pícnin směsi travní luční	kg	1,170	100,00	117,00	
VV					"plocha osetí * měrná spotřeba osiva" 78*0,015			
D 5 Komunikace pozemní							217 725,00	
24	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	281,750	120,00	33 810,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"plocha pmh" 245 * 1,15 "na šířku vrstev"			
25	K	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	557,500	144,00	80 280,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"výměna podloží z kameniva fr. 63/250" 75 * "šířka vrstvy" 3*1,15 * 2 "vrstvy" + "v rozšíření" 20*2			
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	281,750	160,00	45 080,00	CS ÚRS 2019 01
VV					"plocha pmh" 245 * 1,15 "na šířku vrstev"			
27	K	573411104	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,50 kg/m2	m2	245,000	37,00	9 065,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	573411106	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,90 kg/m2	m2	245,000	42,00	10 290,00	CS ÚRS 2019 01
29	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	245,000	160,00	39 200,00	CS ÚRS 2019 01
VV					75*3+20			
D 998 Přesun hmot							14 060,58	
30	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	468,686	30,00	14 060,58	CS ÚRS 2019 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-13

Stavba: POLNÍ CESTY C111, Černá v Pošumaví

KSO: 822 29 62

Místo: Černá v Pošumaví

CZ-CPV: 45233160-8

CC-CZ: 21121

Datum: 4.3.2019

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:

Obec Černá v Pošumaví

IČ: 00245828

DIČ: CZ00245828

Uchazeč:

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

IČ: 28149131

DIČ: CZ28149131

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

IČ: 28144864

DIČ: CZ28144864

Poznámka:

Cena bez DPH

3 050 055,53

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 050 055,53	640 511,66
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 690 567,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-13

Stavba: POLNÍ CESTY C111, Černá v Pošumaví

Místo: Černá v Pošumaví

Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Obec Černá v Pošumaví

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 050 055,53	3 690 567,19	
001	Vedlejší a ostatní náklady - C111	92 850,00	112 348,50	VON
S0103	Polní cesta C111	2 957 205,53	3 578 218,69	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

POLNÍ CESTY C111, Černá v Pošumaví

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - C111

KSO: 822 29 62
Místo: Černá v Pošumaví
CZ-CPV: 45233123-7

Zadavatel:
Obec Černá v Pošumaví

Uchazeč:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Projektant:
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 04.03.2019
CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 00245828
DIČ: CZ00245828

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

Cena bez DPH

92 850,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 850,00	21,00%	19 498,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

112 348,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C111, Černá v Pošumaví

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - C111

Místo: Černá v Pošumaví

Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Obec Černá v Pošumaví

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	92 850,00
-------------------------------	------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	92 850,00
-----------------------------------	-----------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	52 920,00
---	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
----------------------------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost	12 500,00
---------------------------	-----------

VRN6 - Územní vlivy	2 500,00
---------------------	----------

VRN7 - Provozní vlivy	23 930,00
-----------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C111, Černá v Pošumaví

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - C111

Místo: Černá v Pošumaví

Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Obec Černá v Pošumaví

Projektant: ATELIER DoPI, s.r.o.

Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

92 850,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 92 850,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 52 920,00

1	K	011314000	Archeologický dohled	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
2	K	011403000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	

P Poznámka k položce:
ve vykopávkách a v ornici

3	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kus	124,000	80,00	9 920,00	
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------	--

VV "vytyč. body stavby: osa+krajnice" 48+33 81,000

VV "lom body hranic pozemků (všechny objekty)" 43 43,000

4	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

VV "skutečné zaměření celé stavby vč. vypracování geometrických plánů" 1 1,000

5	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00

6	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů - zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

VV 1 "kpl" 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 12 500,00

7	K	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Statické zkoušky přetvárnosti pláně a podkladní vrstvy					
VV			"počet zkoušených vrstev" 3* "počet zkoušek na každé" 2		6,000			
8	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost - kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	500,00	500,00	
VV			1 "kpl"		1,000			
D	VRN6		Územní vlivy				2 500,00	
9	K	060001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů - územní vlivy	kus	1,000	500,00	500,00	
VV			1 "kpl"		1,000			
10	K	06000200AD	Čištění navazujících komunikací, uvedení okolí stavby do původního stavu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				23 930,00	
11	K	072002001AD	Silniční provoz - "případné vyřízení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání silnice"	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
12	K	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"značky na sloupku jinými" 6		6,000			
13	K	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	540,000	5,00	2 700,00	CS ÚRS 2016 01
VV			6*90		540,000			
14	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	13,000	160,00	2 080,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"značky vč. sloupku" 13		13,000			
15	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	1 170,000	5,00	5 850,00	CS ÚRS 2016 01
VV			13*90		1 170,000			
16	K	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 2,5 m	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
VV			2 "na koncích účelovky"		2,000			
17	K	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1112	kus	180,000	5,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
VV			2*90 "dní"		180,000			
18	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky Z4 základní	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 01
VV			6		6,000			
19	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	540,000	5,00	2 700,00	CS ÚRS 2016 01
VV			6*90		540,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	913331115	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítily EKO včetně akumulátoru	kus	6,000	400,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 01
VV		6			6,000			
21	K	913331215	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115	kus	540,000	7,00	3 780,00	CS ÚRS 2016 01
VV		6*90			540,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

POLNÍ CESTY C111, Černá v Pošumaví

Objekt:

SO103 - Polní cesta C111

KSO: 822 29 62
Místo: Černá v Pošumaví
CZ-CPV: 45233123-7

Zadavatel:
Obec Černá v Pošumaví

Uchazeč:
ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Projektant:
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 04.03.2019
CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 00245828
DIČ: CZ00245828

IČ: 28149131
DIČ: CZ28149131

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

Cena bez DPH

2 957 205,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 957 205,53	21,00%	621 013,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 578 218,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C111, Černá v Pošumaví

Objekt:

SO103 - Polní cesta C111

Místo:

Černá v Pošumaví

Datum:

04.03.2019

Zadavatel:

Obec Černá v Pošumaví

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Uchazeč:

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 957 205,53

HSV - Práce a dodávky HSV

2 957 205,53

1 - Zemní práce	797 108,94
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	2 920,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	172 287,33
5 - Komunikace	1 991 392,81
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 600,00
998 - Přesun hmot	164 103,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

POLNÍ CESTY C111, Černá v Pošumaví

Objekt:

SO103 - Polní cesta C111

Místo: Černá v Pošumaví

Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Obec Černá v Pošumaví

Projektant: ATELIER DoPI, s.r.o.

Uchazeč: ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 957 205,53

D HSV Práce a dodávky HSV

2 957 205,53

D 1 Zemní práce

797 108,94

1	K	131201103	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 689,787	44,00	74 350,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro konstrukci" 405		405,000			
	VV		"pro výměny podloží" 3222*0,25+1572,024*0,3		1 277,107			
	VV		"vsakovací jímky" 4*3*0,8*0,8		7,680			
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1 689,787	12,00	20 277,44	CS ÚRS 2016 01
	VV		1689,787 "objem hloubení jam"		1 689,787			
3	K	132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	127,840	350,00	44 744,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"trativody" (332+327+116+24)*0,4*0,4		127,840			
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	127,840	101,00	12 911,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		127,84 "objem hloubení rýh"		127,840			
5	K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	140,000	38,00	5 320,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"objem násypů po stranách" 140		140,000			
6	M	583312010	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu štěrkopísek netříděný (stabilizační zemina)	t	252,000	140,00	35 280,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		140*1,8 "t/m3"			252,000			
7	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	135,520	671,00	90 933,92	CS ÚRS 2016 01
VV		"trativody" (332+327+116+24)*0,4*0,4			127,840			
VV		"vsakovací jímky" 4*3*0,8*0,8			7,680			
8	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	1 663,600	19,00	31 608,40	CS ÚRS 2016 01
VV		"trativody" (332+327+116+24)*2			1 598,000			
VV		"vsakovací jímky" 4*(2*3+2*0,8+0,6)*2			65,600			
9	M	693112430	geotextilie netkané HQ PP (polypropylen) použití: při výstavbě silnic, dálnic, železnic, mostů zakládání spodních staveb a do střešních pláštů materiál: POP stříž, odolnost vůči alkáliím, kyselinám a mikroorganismům, použije se šíře 200 cm, 300g/m2, filtrační separační funkce	m2	1 663,600	15,00	24 954,00	CS ÚRS 2016 01
10	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm	m	799,000	140,00	111 860,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"drenážní trubky DN150 v trativodu" (332+327+116+24)			799,000			
11	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 817,627	42,00	76 340,33	CS ÚRS 2016 01
P		Poznámka k položce: Automaticky sečtený objem výkopku z položek (hloubení) v dílu 1.						
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	18 176,270	1,00	18 176,27	CS ÚRS 2016 01
VV		1817,627*10 'Přepočtené koeficientem množství			18 176,270			
13	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	1 817,627	14,00	25 446,78	CS ÚRS 2016 01
P		Poznámka k položce: objem všech výkopků a hloubení z rozpočtu						
14	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	850,000	28,00	23 800,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"plocha ohumusování" 850			850,000			
15	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 237,250	8,00	25 898,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"plocha PMH" pmh*1,15 "na šířku spodní vrstvy"			3 237,250			
D 11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce					2 920,00	
16	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	40,000	34,00	1 360,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"křoviny a stromy do 10 cm" 20+20			40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	40,000	7,00	280,00	CS ÚRS 2016 01
18	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	40,000	32,00	1 280,00	CS ÚRS 2016 01
VV		20+20		40,000				
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu			172 287,33		
19	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	733,000	41,00	30 053,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"plocha odhumusování" (2815+850)* "tloušťka" 0,2		733,000				
20	K	182301133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	850,000	29,00	24 650,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"plocha ohumusování" 850		850,000				
21	K	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	3 753,333	7,00	26 273,33	CS ÚRS 2017 01
VV		"ROZPROSTŘENÍ PŘEBYTEČNÉ ORNICE: (sejmutí-ohumusování*tloušťka)" (733-850*0,2)/0,15 "tloušťka rozprostření přebytké ornice"		3 753,333				
22	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	733,000	36,00	26 388,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"objem sejmutí ornice" 733		733,000				
23	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 466,000	38,00	55 708,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"objem sejmutí ornice" 733*2 "přemístění na hromadu a z hromady"		1 466,000				
24	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	970,000	8,00	7 760,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"ohumusování" 850		850,000				
VV		"okraje okolí stavby" 120		120,000				
25	M	005724801AD	osiva pícnin směsi travní luční	kg	14,550	100,00	1 455,00	
VV		"plocha osetí * měrná spotřeba osiva" 970*0,015		14,550				
D		5	Komunikace			1 991 392,81		
26	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	3 222,000	22,00	70 884,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"délka výměny podloží lomovým kamenem tl.0,5"(400 * "šířka vrstvy" 3*1,15+ "výhybny" 72+75+72+ "sjezdy" 12) * "vrstvy" 2		3 222,000				
27	M	583806540	Kámen přírodní pro zdivo (kámen lomový, kopáky, haklíky, kvádry) kámen lomový neupravený žula (materiálová skupina I/2) záhozový do 200 kg	t	1 369,350	145,00	198 555,75	CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Rozpočtována skutečná cena lomového kamene z nejbližšího lomu, zvýšená o dopravu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		3222*0,25* "přepočet na tuny" 1,7			1 369,350			
28	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 572,024	25,00	39 300,60	CS ÚRS 2016 01
VV		"délka výměny podloží drceným kamenivem tl.0,3" 417,83 * "šířka vrstvy" 3*1,15 + "v rozšířeních" 66+29+35,51			1 572,024			
29	M	583439840	kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 MN	t	801,732	155,00	124 268,46	CS ÚRS 2017 01
VV		1572,024*0,3* "přepočet na tuny" 1,7			801,732			
30	K	564851111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 040,200	120,00	364 824,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"plocha PMH" pmh * 1,08 "na šířku vrstev"			3 040,200			
31	K	564861111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 237,250	160,00	517 960,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"plocha PMH" pmh * 1,15 "na šířku vrstev"			3 237,250			
32	K	573411105	Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,70 kg/m2	m2	5 630,000	40,00	225 200,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: Podle vzorových příčných řezů se provedou dva nátěry o množstvích asfaltu 1,9 a 1,5 kg/m2. Protože v cenikové databázi nejsou nově od ledna 2017 položky s vhodným množstvím, rozpočtu je se 2x 1,7 kg/m2.								
VV		"plocha penetračního makadamu" pmh* "vrstvy" 2			5 630,000			
33	K	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živici, s posypem drti a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 815,000	160,00	450 400,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"délka* šířka" 817,83*3+ "v rozšířeních" 66+29+35,51			2 584,000			
VV		"výhybny" 72+75+72+ "sjezdy" 12			231,000			
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					4 600,00	
34	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
35	M	404451580	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"směrový sloupek Z11g červený" 2			2,000			
36	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	25,000	55,00	1 375,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"řezání krytu na napojení na silnici" 25			25,000			
37	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	25,000	85,00	2 125,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"řezání krytu na napojení na silnici" 25			25,000			
D 998		Přesun hmot					164 103,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5 470,126	30,00	164 103,78	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:

P

Položky štěrkodrtí, lomového kamene a penetračního makadamu se do přesunů hmot v souladu s podmínkami URS nezapočítávají (nastavena nulová hmotnost). Tyto materiály lze z blízkého lomu navážet přímo na stavbu.