

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	SPÚ,		
Projektant			
Zhotovitel	P O P R spol. s r.o.	46509283	CZ46509283
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
		18.3.2019	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v

CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 7 021 694,14	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 5 494 673,51	9	Bez pevné podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 161 632,35
7	ZRN (r. 1-6) 12 516 367,65	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 161 632,35
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 12 678 000,00
Objednatel		24 DP % z 0,00 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 DP % z 12 678 000,00 2 662 380,00
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 15 340 380,00
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění 0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I. etapa

Datum:

Objednatel: SPÚ,

Projektant:

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

Zpracoval: Vrzáň

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
N19027-00	Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I. etapa	12 678 000,00	0,00	2 662 380,00	15 340 380,00	0,00	12 516 367,65	0,00	161 632,35	0,00
1/2017	Polní cesta HC6 Hrochův Týnec	7 047 138,63	0,00	1 479 899,11	8 527 037,74	0,00	6 966 506,28	0,00	80 632,35	0,00
1/2017-1	SO 101 Polní cesta HC 6	6 929 440,90	0,00	1 455 182,59	8 384 623,49	0,00	6 929 440,90	0,00	0,00	0,00
1/2017-0	Vedlejší a ostatní náklady	80 632,35	0,00	16 932,79	97 565,14	0,00	0,00	0,00	80 632,35	0,00
1/2017-2	Doprovodná zeleň	37 065,38	0,00	7 783,73	44 849,11	0,00	37 065,38	0,00	0,00	0,00
2/2017	Polní cesta VC 28 s průlehem Hrochův Týnec	5 630 861,37	0,00	1 182 480,89	6 813 342,26	0,00	5 549 861,37	0,00	81 000,00	0,00
2/2017-1	SO 101 Polní cesta VC 28	3 350 935,32	0,00	703 696,42	4 054 631,74	0,00	3 350 935,32	0,00	0,00	0,00
2/2017-2	SO 301 Zsakovací průleh	1 928 037,85	0,00	404 887,95	2 332 925,80	0,00	1 928 037,85	0,00	0,00	0,00
2/2017-0	Vedlejší a ostatní náklady	81 000,00	0,00	17 010,00	98 010,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
2/2017-3	Doprovodná zeleň	270 888,20	0,00	56 886,52	327 774,72	0,00	270 888,20	0,00	0,00	0,00
Celkem		12 678 000,00	0,00	2 662 380,00	15 340 380,00	0,00	12 516 367,65	0,00	161 632,35	0,00

Nabídkový rozpočet

Stavba: Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

Objekt: Polní cesta HC6 Hrochův Týnec

Část: SO 101 Polní cesta HC 6

Objednatel: ČR - MZ - SPÚ KPÚ pro PK pob. Chrudim

Zhotovitel: tendr

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

6 929 440,90

1 Zemní práce

1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	903,000		
2	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	9,030		
3	111251215	Prořezávky listnaté výšky do 2,5 m do 300 kusů	ar	3,000		
4	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	6,000		
5	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000		
6	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	2 285,312		
7	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	290,200		
8	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 764,554		
9	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	882,277		
10	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	1 764,554		
11	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	882,277		
12	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	590,156		
13	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	65,708		
14	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	327,932		
15	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	37,000		
16	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 184,972		
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	4 184,972		
18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 184,972		
19	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	69,000		
20	583441550. 32	štěrkodrt' pro násyp 0-32	t	131,100		
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4 184,972		
22	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	7 951,447		
23	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	18,710		
24	583373450	štěrkopísek frakce 0-32 (D)	t	35,549		
25	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,998		
26	583373690	štěrkopísek frakce 0-63 třída B	t	89,296		
27	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	714,000		
28	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	1 291,200		
29	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	40,124		
30	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5 159,800		

31	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 005,150		
32	946201100. 33nákup	<i>zemina vhodná k ohumusování bez kamení</i>	t	313,149		
33	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	197,000		
34	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	942,000		
35	182201101	Svahování násypů	m2	105,000		
36	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	23,000		

2 Zakládání

37	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	283,500		
38	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	306,656		
39	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	82,110		
40	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	785,400		
41	286112230	<i>trubka drenážní flexibilní D 100 mm</i>	m	903,210		
42	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	567,000		
43	286112260	<i>trubka drenážní flexibilní D 200 mm</i>	m	623,700		
44	894811131	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	8,000		

4 Vodorovné konstrukce

45	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	106,600		
46	38899521tel	D+M Chráníčka kabelů dělená HDPE DN 165	m	106,600		
47	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,196		

5 Komunikace

48	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťných v aktivní zóně	m3	1 231,108		
49	583441980	<i>štěrkořtř frakce 0-63 žula,rula</i>	t	1 543,809		
50	583439300	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 16-32</i>	t	771,904		
51	564851111	Podklad ze štěrkořtř ŠDa tl 150 mm	m2	3 543,200		
52	564861111	Podklad ze štěrkořtř ŠDa tl 200 mm	m2	3 543,200		
53	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	3 543,200		
54	573231111	kg/m2	m2	3 185,790		
55	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	3 185,790		
56	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 185,790		
57	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zářivkou	m	23,000		
58	569903311	Zřívění zemních krajnic se zhuťněním	m3	56,100		
59	569851111	Zpevnění krajnic štěrkořtř tl 150 mm	m2	347,000		
60	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	74,000		
61	592174680	<i>obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm</i>	kus	76,960		

8 Trubní vedení

62	817312121	Montáž betonových tvarovek jednoosých hrdlových DN 150	kus	6,000		
63	5922839522 2Vcelo	<i>tvarovka betonová výtokové čelo TBM-Q 600/600-170</i>	kus	6,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

64	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000		
----	-----------	--	-----	-------	--	--

65	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	2,000		
----	-----------	---	-----	-------	--	--

997 Přesun sutě

66	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	9 880,245		
67	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1 097,805		
68	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 097,805		
69	1	Poplatek za skládku - suť	t	1 097,805		

998 Přesun hmot

70	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	5 879,188		
----	-----------	--	---	-----------	--	--

Celkem

6 929 440,90

Nabídkový rozpočet

Stavba: Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

Objekt: Polní cesta HC6 Hrochův Týnec

Část: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: ČR - MZ - SPÚ KPÚ pro PK pob. Chrudim

Zhotovitel: tendr

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	soubor	1,000		
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000		
3	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000		
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		
5	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000		
6	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000		
7	043194000	Ostatní zkoušky	soubor	1,000		
8	075603000	Jiná ochranná pásma	soubor	1,000		
9	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000		

Celkem

80 632.35

Nabídkový rozpočet

Stavba: Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

Objekt: Polní cesta HC6 Hrochův Týnec

Část: Doprovodná zeleň

Objednatel: ČR - MZ - SPÚ KPÚ pro PK pob. Chrudim

Zhotovitel: tendr

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

37 065,38

1 Zemní práce

1	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	9,000		
2	184004613	Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky D 500 mm hl 500 mm bal D nad 300 do 400 mm	kus	9,000		
3	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	27,000		
4	605912520	<i>kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm</i>	<i>kus</i>	<i>27,000</i>		
5	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	9,000		
6	2523402RF	<i>nátěrová hmota proti okusu zvířel univerzál bal. 10 kg</i>	<i>kg</i>	<i>0,500</i>		
7	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	36,000		
8	185804312	Zalítí rostlin vodou	m3	3,600		
9	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,600		

3 Svislé a kompletní konstrukce

10	21212VD	<i>Popruhy na uvazování stromů</i>	<i>m</i>	<i>9,000</i>		
11	123RFPVD	<i>Dodání sazenic stromů dle výkazu výměr a technické zprávy</i>	<i>ks</i>	<i>9,000</i>		

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

12	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7,200		
13	103911000	<i>výrobky ostatní kůra mulčovací VL</i>	<i>m3</i>	<i>0,432</i>		

998 Přesun hmot

14	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,500		
----	-----------	---	---	-------	--	--

Celkem

37 065,38

Nabídkový rozpočet

Stavba: Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I. etapa

Objekt: Polní cesta VC 28 s průlehem Hrochův Týnec

Část: SO 101 Polní cesta VC 28

Objednatel: ČR-SPÚ KPÚ pro PK Pobočka Chrudim

Zhotovitel: tendr

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

3 350 935,32

1 Zemní práce

1	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	4 046,000		
2	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1 044,400		
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	522,200		
4	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	166,425		
5	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	83,213		
6	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 733,025		
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 637,925		
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 637,925		
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,000		
10	583439840	<i>kamenivo drcené hrubé (Olbramovice) frakce 63-125 MN</i>	t	26,000		
11	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	951,000		
12	005724100	<i>osivo směs travní parková rekreační</i>	kg	5,706		
13	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 611,000		
14	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	951,000		
15	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	20,000		
16	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	20,000		
17	979097115	Poplatek za skládku - ostatní a ornice	t	2 784,473		

2 Zakládání

18	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	166,425		
19	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	475,500		
20	286112230	<i>trubka drenážní flexibilní D 100 mm</i>	m	523,050		
21	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 371,600		
22	693110750	<i>geoNetex S 400 šíře 500 cm, 400 g/m2</i>	m2	2 727,340		

geoNETEX S 400, Plošná hmotnost: 400 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 23/15 kN/m, Statické protržení (CBR): 3100 N, Funkce: F, F+S Šířka max.: 5 m, Délka nábalu: 100 m

4 Vodorovné konstrukce

23	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,000		
24	38899521tel	D+M Chránička kabelů dělená HDPE DN 165	m	15,000		
25	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	16,000		

5 Komunikace

26	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	522,200		
27	583441980	<i>šterkodrt' frakce 0-63 žula,rula</i>	<i>t</i>	<i>992,180</i>		
28	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 350 mm plochy do 5000 m2	m2	2 615,170		
29	585910630	<i>pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin (Dorosol) C 70</i>	<i>t</i>	<i>71,092</i>		
30	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠDa tl 150 mm	m2	2 321,000		
31	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠDa tl 150 mm	m2	2 321,000		
32	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm	m2	436,000		
33	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	22,000		
34	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	65,400		
35	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 918,890		
36	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 918,890		
37	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 918,890		
38	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 918,890		
39	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	5,550		
40	583801600	<i>kostka dlažební velká, materiálová skupina I/2 velikost 10/10 třída II šedá</i>	<i>t</i>	<i>2,886</i>		
41	599141111	Vyplnění spár mezi dílci živičnou zálivkou	m	38,000		
42	916431111	Osazení bezbariérového nájezdového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	74,000		
43	592174680	<i>obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm</i>	<i>kus</i>	<i>74,000</i>		

8 Trubní vedení

44	817312121	Montáž betonových tvarovek jednoosých hrdlových DN 150	kus	3,000		
45	5922839522 2Vcelo	<i>tvarovka betonová výtokové čelo TBM-Q 600/600-170</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		
46	93511221rp	Osazení šterbin a svodnic do betonu tl 200 mm z betonových tvárníc š 600 mm	m	16,000		
47	592284290	<i>žlab šterbinový betonový TZD-Q 40/50/400 základní dl. 400 cm</i>	<i>m</i>	<i>16,000</i>		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

48	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	4,000		
49	404451500	<i>sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		

997 Přesun sutě

50	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot (10km)	t	34,920		
51	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3,880		
52	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,880		
53	997221815.s uť	Poplatek za uložení sutí na skládce (skládkovné)	t	3,880		

998 Přesun hmot

54	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	2 960,280		
----	-----------	--	---	-----------	--	--

Celkem

3 350 935,32

Nabídkový rozpočet

Stavba: Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

Objekt: Polní cesta VC 28 s průlehem Hrochův Týnec

Část: SO 301 Zasakovací průleh

Objednatel: ČR-SPÚ KPÚ pro PK Pobočka Chrudim

Zhotovitel: tendr

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1 928 037,85

1 Zemní práce

1	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	7 716,000		
2	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	3 086,400		
3	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	3 333,500		
4	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	3 333,500		
5	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1 666,750		
6	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	138,600		
7	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	69,300		
8	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	9 892,000		
9	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9 892,000		
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6 805,600		
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6 805,600		
12	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	3 086,400		
13	181301116	Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7 716,000		
14	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7 716,000		
15	005721000	<i>osivo jetelotráva intenzivní víceletá 25 kg bal</i>	kg	30,864		
16	181451123	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	7 716,000		
18	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	6 834,000		
19	212755214.300	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože oprava a podchycení stávající drenáže	m	300,000		
20	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	12 930,640		

2 Zakládání

21	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	138,600		
----	-----------	--	----	---------	--	--

4 Vodorovné konstrukce

22	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,000		
23	38899521tel	D+M Chránička kabelů dělená HDPE DN 165	m	20,000		
24	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,200		

998 Přesun hmot

25	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	3,170		
----	-----------	--	---	-------	--	--

Celkem

1 928 037,85

Nabídkový rozpočet

Stavba: Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

Objekt: Polní cesta VC 28 s průlehem Hrochův Týnec

Část: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: ČR-SPÚ KPÚ pro PK Pobočka Chrudim

Zhotovitel: tendr

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	soubor	1,000		
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000		
3	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000		
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		
5	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000		
6	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000		
7	043194000	Ostatní zkoušky	soubor	1,000		
8	075603000	Jiná ochranná pásma	soubor	1,000		
9	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000		

Celkem

81 000.00

Nabídkový rozpočet

Stavba: Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

Objekt: Polní cesta VC 28 s průlehem Hrochův Týnec

Část: Doprovodná zeleň

Objednatel: ČR-SPÚ KPÚ pro PK Pobočka Chrudim

Zhotovitel: tendr

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

270 888,20

1 Zemní práce

1	183101113.k	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	97,000		
2	183101114.s	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	58,000		
3	184004512	Výsadba sazenic stromů nebo keřů do jamky D 250 mm hl 250 mm v kelímcích D nad 110 do 150 mm	kus	97,000		
4	184004613	Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky D 500 mm hl 500 mm bal D nad 300 do 400 mm	kus	58,000		
5	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	174,000		
6	605912520	<i>kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm</i>	<i>kus</i>	<i>174,000</i>		
7	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	58,000		
8	2523402R	<i>nátěrová hmota proti okusu zvířel univerzál bal. 10 kg</i>	<i>kg</i>	<i>3,500</i>		
9	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	620,000		
10	185804312	Zalítí rostlin vodou	m3	62,000		
11	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	62,000		

3 Svislé a kompletní konstrukce

12	21212VD	<i>Popruhy na uvazování stromů</i>	<i>m</i>	<i>58,000</i>		
13	123RFPVD.S	<i>Dodání sazenic stromů dle výkazu výměr a technické zprávy</i>	<i>ks</i>	<i>58,000</i>		
14	123RFPVD.K	<i>Dodání sazenic keřů dle výkazu výměr a technické zprávy</i>	<i>ks</i>	<i>97,000</i>		

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

15	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	124,000		
16	103911000	<i>výrobky ostatní kůra mulčovací VL</i>	<i>m3</i>	<i>7,440</i>		

998 Přesun hmot

17	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,464		
----	-----------	---	---	-------	--	--

Celkem

270 888,20