


PODROBNÁ SITUACE STAVBY
MĚŘITKO 1:500



REKAPITULACE KÁCENÍ	
KŘOVÍ	1760m ²
STROMY Ø 10 AŽ 30cm	179ks+31ks pořezů
STROMY Ø 30 AŽ 50cm	86ks+17ks pořezů
PAŘEZY Ø 50 AŽ 70cm	42ks+2ks pořezů
PAŘEZY Ø 70 AŽ 90cm	19ks pořezů

STROMY BUDOU POKÁCENY V DOBĚ VEGETAČNÍHO KLIDU, DŘEVO BUDE VYKÁCENO STAVEBNÍKEM A ODVEZENO ZÁSTUPCÍ OBCE NA VLASTNÍ NAKLADY, VĚTVĚ A KŘOVÍ BUDE SPÁLENO NA MÍSTĚ, PAŘEZY VYTRHANY A ODVEZENY NA ŘÍZENOU SKLÁDKU DO VZDÁLENOSTI 20km

CHARAKTERISTIKA NÁDRŽE	
KÓTA NORMÁLNÍHO NADRŽENÍ	352,60 mn.m.
OBJEM PŘI NORMÁLNÍM NADRŽENÍ	19 376 m ³
PLOCHA ZATOPENÍ PŘI NORM.HLADINĚ	6494,0 m ²
KÓTA MAXIMÁLNÍHO NADRŽENÍ	353,10 mn.m.
OBJEM PŘI MAXIMÁLNÍM NADRŽENÍ	22 995 m ³
PLOCHA ZATOPENÍ PŘI MAX.HLADINĚ	7984,0 m ²
KÓTA DNA VÝPUSTĚ	348,19 mn.m.
KÓTA KORUNY HRÁZE	353,50 mn.m.
DĚLKA KORUNY HRÁZE	125,0 m
KÓTA BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU	352,70 mn.m.
DĚLKA BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU	15,0 m

LEGENDA :

- SOUČASNÝ ZAMĚŘENÝ STAV
- NAVRŽENÝ NOVÝ STAV
- HRANICE PARCEL KN
- PŘÍSTUPOVÁ CESTA
- KÁCENÍ ZELENĚ
- 381,10m n.m. Q_{norm}
- 381,60m n.m. Q_{max}

Vypracoval	Zodpovědný Projektant	Zodpovědný Zástupce	Kontrola
Kraj : Liberecký PÚsRP : Frýdlant			
OÚ : Heřmanice u Frýdlantu			
Investor : ČR-SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, Liberec, 460 07			
Akce :			
"2 vodní nádrže v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu"			
Obsah : Podrobná situace vodního díla SO - 05			
Stupeň :	DSP		
Datum :	03.2018		
Formát :	6 A4		
Zak.číslo :	036 30/17		
Měřítka :	1:500		
Příloha :	C.4.		