

Číslo smlouvy vlastníka HK 2017_0038_1
Číslo smlouvy stavebníka 1019-2017-514201

SAP
Registr smluv: ANO

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. HK 2017_0038, 1019-2017-514201
uzavřené dne 03.10.2017

Vlastník sítě elektronických komunikací :

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem, Výstavba pevné přístupové sítě

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací ::

Česká republika – Státní pozemkový úřad,

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové

se sídlem Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

zastoupená: Lenkou Boguschovou , pověřenou řízením Pobočky Hradec Králové

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

(dále jen „Stavebník“)

I.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2017_0038, 1019-2017-514201, uzavřené dne 03.10.2017 (dále jen „Smlouva“).

II.

2.1 Text čl. 5 Náklady spojené s překládkou SEK, bod 5.2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

Výše nákladů Překládky původně orientačně stanovených na základě Cenového a technického návrhu a následně upravených na základě předloženého výkazu výměr z Projektu činí 275 721,00 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc sedm set dvacet jedna korun českých). Překládka je dle Zákona o elektronických komunikacích mimo předmět daně z přidané hodnoty.

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

III.

- 3.1 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření tohoto dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tento dodatek č. 1 ke Smlouvě uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN nový dodatek č. 1 ke Smlouvě, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění tomuto dodatku č. 1 ke Smlouvě (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.5 Stavebník prohlašuje, že podmínky platnosti právního jednání ve smyslu § 17 až 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny

V Pelhřimově dne 29.04.2019

V Hradci Králové dne 03.06.2019

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Miroslav Kot
Supervizor, Výstavba přístupové sítě

Státní pozemkový úřad
Lenka Boguschová
pověřena řízením Pobočky Hradec Králové

Příloha č. 1: Příloha č. 2 Smlouvy - Specifikace nákladů dle Projektu

Název stavby: Nepesice(HK), cesta HCZA, HC2B, překl., VPIC
 Číslo SPP prvku: 16010-043591
 Zhotovitel PD:
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.195	KMP:	5.260	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.643	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	52 642 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	95 547 Kč
MONTÁŽ	53 982 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	6 269 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	12 212 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 950 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	32 869 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný	0 Kč
POPLATKY	16 398 Kč

Celkové náklady: 275 721 Kč bez DPH

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	20174.80 JV	20 175 Kč
		PD úložná trasa Z1 (0,101 - 0,400 km) = 14480,-		
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	28024.00 JV	28 024 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
951624 S		Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba	5.00 m	247 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	31.00 m	574 Kč
952369 S		Pokládka žlabů ostatních	7.00 m	432 Kč
952367 S		Pokládka žlabů TK1	5.00 m	370 Kč
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	9.00 m	489 Kč
951549 S		Přesun lávky přechodové z ocelové desky	7.00 ks	259 Kč
955552 S		Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	16.00 m	257 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	178.00 m	61 519 Kč
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	73.00 m	7 209 Kč
954956 S		Rýha vjezd kostky 35/70-90	5.00 m	4 752 Kč
954967 S		Rýha vjezd litý bet. 35/70-90rozš.o 10cm	14.00 m	4 372 Kč
954957 S		Rýha vjezd litý beton 35/70-90	12.00 m	13 034 Kč

MONTÁŽ	955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	183.00 m	2 033 Kč
	955093 S	Demontáž objektu samost. SIS do 50 čtyř.	1.00 ks	926 Kč
	955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	35.00 m	648 Kč
	952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	10.00 ks	1 605 Kč
	952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	29.00 ks	1 074 Kč
	952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	14.00 ks	346 Kč
	952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	86 Kč
	955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	56.00 ks	1 728 Kč
	955288 S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks	99 Kč
	955299 S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	1 064 Kč
	955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	14.00 ks	16 416 Kč
	954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	678.00 m	14 231 Kč
	955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 126 Kč
	955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	34.00 ks	839 Kč
	955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	9.00 ks	3 222 Kč
	958469 S	Úvedení stavby do provozu	5208.00 JV	5 208 Kč
	958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666 Kč
	955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	34.00 ks	588 Kč
	955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	9.00 ks	1 333 Kč
	955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	778 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	83.00 m	1 332 Kč
	956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 937 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 431 Kč
	956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	83.00 m	1 844 Kč
	956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 937 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 222 Kč
	958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 728 Kč
POPLATKY	955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	16398.00 JV	16 398 Kč
		Správní poplatek - 3000,-		
		Náhrada vlastníkům za VBŘ - 13398,-		

Číslo SAP	Stavební činnost	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
	303838 S	Deska krycí plast. 150x1000 mm	134.00 ks	2 314 Kč
	303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	187.00 m	694 Kč
	303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	366.00 m	805 Kč
	300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	93.00 m	2 223 Kč
	300000 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	525.00 m	6 636 Kč
	300105 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	25.00 m	394 Kč
	316534 S	Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	2.00 ks	123 Kč
	302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	19.00 ks	3 729 Kč
	312425 S	Modul konektor. 9700-10P	16.00 ks	356 Kč
	309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 040 Kč
	305338 S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	10.00 ks	478 Kč
	407582 S	Souprava čistící 4413S	2.00 ks	844 Kč
	320312 S	Souprava odbočovací BOKT-55-43/8-75/15	1.00 ks	143 Kč
	312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	13.00 ks	5 208 Kč
	312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECC	1.00 ks	502 Kč
	319184 S	Spona trubkySYSPRO	70.00 ks	1 374 Kč
	301537 S	Trubička smršť. SD 190F 19,0/9,5mm černá	0.90 m	114 Kč
	319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	7.00 m	3 114 Kč
	302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	31.00 m	1 221 Kč
	303222 S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	9.00 ks	774 Kč
	305195 S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	5.00 ks	785 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
	304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0 Kč
	301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0 Kč
	403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml	3.00 ks	0 Kč