


LEGENDA:
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

- Výškopis
- Zaměření skutečného stavu terénu
- Navržené doprovodné výsadby

HLOUBKA VODY:	
	hloubka 0,0 - 0,5 m
	hloubka 0,5 - 1,0 m
	hloubka 1,0 - 1,5 m
	hloubka 1,5 - 2,0 m
	hloubka 2,0 - 2,5 m



Vyhotovil:		Ing. Aneta Žabenská, Ing. Michal Holomek	
Ověřil:		Ing. Tomáš Havlíček	
Okres:	Trutnov	Obec:	Pílníkov
		K.ú.:	Pílníkov I, II, III
Objednatel:	STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Pobočka Trutnov		
Akce: <			




GEOCART CZ
GEODETICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Výstaviště 405/1
603 00 Brno
tel: 543 216 677

MOKŘAD1:plocha: 1600m²objem vody: 780m³objem výkopu: 1520m³


Tůň bude budována tak, aby se její hloubka pohybovala v rozmezí 0-2 m a sklony břehů byly v rozmezí přibližně 1:5. Hloubku tůň volíme tak, aby alespoň jedna z nich přes zimu nepromrzla.


Tůň bude postupně přecházet v mokřad. Litorální pásma budou sloužit pro vznik společenstev vodních a bahenních rostlin jako jsou *Typha latifolia* (orobinec úzkolistý), *Caltha palustris* (blatouch bahenní), *Myosotis palustris* (poměnka bahenní), *Iris pseudacorus* (kosatec žlutý), *Poa palustris* (lipnice bahenní), *Carex acuta* (ostřice štíhlá), atd. Zároveň poskytnou velké množství úkrytů obojživelníkům a stanou se místem hnízdění ptactva. Výrazně se tedy zvýší biodiverzita dané lokality. Plocha kolem mokřadu bude osázena výsadbou doprovodné zeleně – tytu *Alnus incana* (olše šedá) s příměsí *Salix cinerea* (vrba popelavá) a *Salix viminalis* (vrba košíkářská).

Součástí může být stavba biotechnických objektů – např. kamenné zídky, plazníky, broukoviště.

k.ú. VLČICE U TRUNOV**MOKŘAD 1**

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ TŮNÍ



Vyhotovil:	Ing. Aneta Žabenská, Ing. Michal Holomek			 GEOCART CZ GEODETICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Výstaviště 405/1 603 00 Brno tel: 543 216 677														
Ověřil:	Ing. Tomáš Havlíček																	
Okres: Trutnov	Obec: Pilníkov	K.ú.:	Pilníkov I, II, III															
Objednatel:	STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Pobočka Trutnov																	
Akce:	KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K.Ú. PILNÍKOV I, II, III			<table><tr><td>Datum:</td><td>11/2014</td></tr><tr><td>Číslo zakázky:</td><td>S_003_2013_PIL</td></tr><tr><td>Číslo jednací:</td><td>1_2013_514205</td></tr><tr><td>Souř. systém:</td><td>S-JTSK</td></tr><tr><td>Výškový systém:</td><td>Bpv</td></tr><tr><td>Formát:</td><td>A4</td></tr><tr><td>Měřítko:</td><td>1 : 100</td></tr></table>	Datum:	11/2014	Číslo zakázky:	S_003_2013_PIL	Číslo jednací:	1_2013_514205	Souř. systém:	S-JTSK	Výškový systém:	Bpv	Formát:	A4	Měřítko:	1 : 100
Datum:	11/2014																	
Číslo zakázky:	S_003_2013_PIL																	
Číslo jednací:	1_2013_514205																	
Souř. systém:	S-JTSK																	
Výškový systém:	Bpv																	
Formát:	A4																	
Měřítko:	1 : 100																	
Název přílohy:	DOKUMENTACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SO11 Vzorový příčný řez - mokřad 1																	