

ROZPOČET

Stavba: Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

Objekt: Polní cesta HC6 Hrochův Týnec rozdělená

Část: HC6 méněpráce intravilán

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.10.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 20 859,45 0,000

1 Zemní práce 1 112,87 0,000

8	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	3,098			0,000
9	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1,549			0,000
10	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	3,098			0,000
11	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	1,549			0,000
18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,195			0,000
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	6,195			0,000
30	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	17,700			0,000
22	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	11,771			0,000

5 Komunikace 19 746,58 0,000

51	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa tl 150 mm	m2	17,700			0,000
52	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa tl 200 mm	m2	17,700			0,000
55	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	17,700			0,000
53	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	17,700			0,000
54	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	17,700			0,000
56	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17,700			0,000
60	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	6,000			0,000
61	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	6,000			0,000

Celkem 20 859,45 0,000