

# Vysoké Jamné - polní cesta VPC 11

## ZMĚNOVÝ LIST č. 001a

Smlouva o dílo:	Číslo: 680-2019-504204 z 20. 08. 2019	
Navrhovatel změny:	Silnice Horšovský Týn a.s.	
Název změnového listu:	Vysoké Jamné - polní cesta VPC 11 - odpočet sanační vrstvy	
Objekt:	-	
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Po provedení zkoušek únosnosti na úrovni základové pláně byly v úseku -0,022 až 0,834 naměřeny hodnoty značící dostatečnou únosnost pláně a bylo dohodnuto, že sanaci v tomto úseku není potřeba provádět. Z tohoto důvodu je proveden odpočet neprováděné sanační vrstvy a příslušných zemních prací.</p>	
Technické řešení změny:	xxx	
Dokumentace / příloha ZL:	xxx	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>-697 603,47 Kč</b>	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
<b>Silnice Horšovský Týn a.s.</b>		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 23.10.2019	jméno: [podpis] podpis: [podpis] ⑤
Vyjádření projektanta:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 23.10.2019	[podpis] podpis: [podpis]
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>	
	dne: 23.10.19	jméno: [podpis] podpis: [podpis]
Vyjádření objednatele:	schvaluje / <del>neschvaluje</del>	
	dne: 23.10.2019	jméno: [podpis] podpis: [podpis]

# Vysoké Jamné - polní cesta VPC 11

## ZMĚNOVÝ LIST č. 001b

Smlouva o dílo:	Číslo: 680-2019-504204 z 20. 08. 2019		
Navrhovatel změny:	Silnice Horšovský Týn a.s.		
Název změnového listu:	Vysoké Jamné - polní cesta VPC 11 - doplnění sanace a násypy		
Objekt:	-		
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>A) na základě neprováděné sanace v úseku -0,022 až 0,834, vznikla lokální místa, kde je plánovaná niveleta vozovky výše jak 40cm nad stávající plán, í a je nutno z důvodu neprováděné sanace provést dosyp na požadovanou niveletu před provedením konstrukčních vrstev.</p> <p>B) v úseku 0,870 až 0,924 bylo zjištěno velmi neúnosné podloží a bude nutné sanační vrstvu zdvojnásobit na celkových 80cm.</p>		
Technické řešení změny:	xxx		
Dokumentace / příloha ZL:	xxx		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>120 536,91 Kč</b>		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		Silnice Horšovský Týn a.s.
	dne: 23.10.2019	jméno: [redacted]	podpis: 346 [redacted]
Vyjádření projektanta:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		[redacted]
	dne: 23.10.2019	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		[redacted]
	dne: 23.10.19	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
Vyjádření objednatele:	schvaluje / <del>neschvaluje</del>		[redacted]
	dne: 23.10.2019	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]