

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: ČS Valtrovice, rekonstrukce TS-výkaz výměr-10_2019

Místo:

Datum: 06.11.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
IMPORT	ČS Valtrovice, rekonstrukce TS-výkaz výměr-10_2019			
1	SPÚ, ČS Valtrovice, r...			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

1 - SPÚ, ČS Valtrovice, r...

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.11.2019

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
D 997 Přesun sutě								
1	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 <i>2,6662*2,2 "rozbouraný beton ze základů"</i> <i>Součet</i>	t	5,866			CS ÚRS 2019 01
2	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 <i>2 "betonový sloup" *1,55 "váha sloupu"</i> <i>Součet</i>	t	3,100			CS ÚRS 2019 01
3	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 <i>(3,8+2,9+5,22) "m3" * 1,8 "měrná hustota" "zemina z výkopů, základů, povrchu"</i> <i>Součet</i>	t	21,456			CS ÚRS 2019 01
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
4	K	00001	Minirypadlo pásové Schaeff HR 16	Sh	10,000			
5	K	00002	Jeřáb automobilní Tatra 148 AD 160	Sh	10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	00003	Montážní plošina autopod. MP13-1 (A 30)	Sh	8,000			
7	M	M10008	Svorka lanová KT 16/28, 25/4 - 110/22	kus	3,000			
8	M	PKB.611942	H07V-K 70 ZZ	m	2,000			
9	M	34567300	oko kabelové Al 1 - 10 kV lisovací plná 70 x 10	kus	3,000			CS ÚRS 2019 01
10	M	34567146	oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 400 x 16	kus	8,000			CS ÚRS 2019 01
11	M	59261880	stožár energetický betonový předpjatý 1200x39,14x22 cm - 10 kN	kus	2,000			CS ÚRS 2019 01
12	K	210172101	Montáž trafostanic stožárových do 35 kV betonových	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
13	M	M10002	VN pojistková vložka 16A	kus	3,000			
14	M	M10003	Transformátor třífázový; výkon 630 kVA; napětí 22/0,4 kV	kus	1,000			
15	M	M10004	Rozváděč RST 1099/4624	kus	1,000			
16	M	M10005	Skříň rozvodná SVS-HZK	kus	1,000			
17	M	M10006	Páska stahovací 12,7x0,75; nerezová ocel	m	15,000			
18	M	M10007	Izolátor VN 25-36kV, kotevní	kus	3,000			
19	K	210172107	Montáž trafostanic ostatních částí trubek svodových	kus	3,000			CS ÚRS 2019 01
20	M	M10001	Konstrukce ocelová zařízení trafostanice SK630kVA	kus	1,000			
21	K	210190613	Montáž blokových trafostanic s transformátorem bez zapojení vodičů venkovních 10 kV 630 kVA	kus	1,000			CS ÚRS 2019 01
22	K	210220005	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu přes 120 do 300 mm2	m	85,000			CS ÚRS 2019 01
23	M	35825270	pojistka nožová 200A nízkoztrátová 15.70 W, provedení normální, charakteristika gG	kus	12,000			CS ÚRS 2019 01
24	K	741132407	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 1x400 mm2	kus	3,000			CS ÚRS 2019 01
25	M	00004	Přirážka za podružný materiál	kus	1,000			
26	K	741136322	Napojení souboru žil do skříňe průřezu jedné žíly přes 16 mm2	kus	3,000			CS ÚRS 2019 01
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
27	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného 1,1*1,1*1,1*2 Součet	m3	2,662			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	460080013	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15 1,1*1,6*1,8*1,2 Součet	m3	3,802			CS ÚRS 2019 01
29	K	460202123	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 35 cm, hloubky 40 cm, v hornině třídy 3 15 "Řez B" Součet	m	15,000			CS ÚRS 2019 01
30	K	460202153	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3 60 "Řez A" Součet	m	60,000			CS ÚRS 2019 01
31	K	460300002	Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu 2 "zához jámy po zhotovení základů" Součet	m3	2,000			CS ÚRS 2019 01
32	K	460560123	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm, v hornině třídy 3 15 "Řez B" Součet	m	15,000			CS ÚRS 2019 01
33	K	460560153	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 3 60 "Řez A" Součet	m	60,000			CS ÚRS 2019 01
34	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině (15+60)*1 "Řez A + Řez B, vč. okolí výkopu" Součet	m2	75,000			CS ÚRS 2019 01
35	K	460620013	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3 (15+60)*1 "Řez A + Řez B, vč. okolí výkopu" Součet	m2	75,000			CS ÚRS 2019 01
36	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	4,640			CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2,9*1,6

Součet

37	M	59246009	<i>dlážba plošná betonová terasová tryskaná 500x500x50mm</i>	<i>m2</i>	<i>0,500</i>			<i>CS ÚRS 2019 01</i>
----	---	----------	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------

0,5 "do betonového základu"

Součet

38	K	K10001	Pažení jam půdorysu do 10 m2, hloubky do 2 m, jáma půdorysu do 6 m2, hl. 2 m	Sada	1,000			
39	K	K10001-D	Odstranění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 2 m, jáma půdorysu do 6 m2, hl. 2 m	Sada	1,000			
40	K	K10002	Zřízení štěrkového lože, bez dodávky štěrku	m2	2,885			

1,75*1,75*3,14*0,25*1,2 "zhotovení štěrkové plochy pod TS"

Součet

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

41	K	HZS3131	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN	hod	16,000			CS ÚRS 2019 01
42	K	HZS3132	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér VN a VVN odborný	hod	4,000			CS ÚRS 2019 01
43	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	4,000			CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

44	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Sada	1,000			CS ÚRS 2019 01
45	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Sada	1,000			CS ÚRS 2019 01
46	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Sada	1,000			CS ÚRS 2019 01