

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HRD4

Stavba: Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Poldr č.2 a č.3, Polní cesty C53 a C54

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městys Dolní Čermná

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

POPR spol. s r.o.

IČ:

46509283

DIČ:

CZ46509283

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**145 380,34**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	30 592,87
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK**175 910,21****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: HRD4

Stavba: Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Poldr č.2 a č.3, Polní cesty C53 a C54

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Městys Dolní Čermná

Projektant:

Agroprojekce
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč:

POPR spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		145 380,34	175 910,21
SO-02	Poldr č.3	21 218,00	25 673,78
SO-02-4	Zavázání hráze	21 218,00	25 673,78
SO-05	Cesta C54 (intravilán)	57 662,34	69 771,43
VON	Vedlejší a ostatní náklady	66 500,00	80 465,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Poldr č.2 a č.3, Polní cesty C53 a C54

Objekt:

SO-02 - Poldr č.3

Soupis:

SO-02-4 - Zavázání hráze

KSO: 832 1

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 9. 2018

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Poldr č.2 a č.3, Polní cesty C53 a C54

Objekt:

SO-02 - Poldr č.3

Soupis:

SO-02-4 - Zavázání hráze

Místo:

Datum: 13. 9. 2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí

Projektant: Agroprojekce
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Poldr č.2 a č.3, Polní cesty C53 a C54

Objekt:

SO-02 - Poldr č.3

Soupis:

SO-02-4 - Zavázání hráze

Místo:

Datum: 13. 9. 2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí

Projektant: Agroprojekce
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,995		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"práh BP - viz. D.1.2.30." 1,7*0,9*0,65		0,995			
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,299		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"30%" 0,995*0,3		0,299			
3	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,300		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	VV		"přebytečná zemina" 1,0-0,7		0,300			
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,300		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"přebytečná zemina" 1,0-0,7		0,300			
5	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	0,300		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných					
	VV		"přebytečná zemina" 0,3		0,300			
6	K	171209018-R	Skládkovné - zemina	t	0,540		0,00	
	PP		Skládkovné - zemina					
	VV		"přebytečná zemina" 0,3*1,8		0,540			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,714		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"práh BP " 1,7*0,3*(0,5+0,9)		0,714			
8	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	12,600		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"zatravnovací vrstva - viz. vzorové řezy C.2.b (C53)" 1,7*3,0+7,5		12,600			
9	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	9,400		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		"prosypaní rovnaniny" 9,4		9,400			
10	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,194		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		osivo směs travní univerzál					
	P		Poznámka k položce: - 0,020 kg/m2, ztratné 3%					
	VV		9,4*0,02*1,03		0,194			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	12,600		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		"zatravnovací vrstva - viz. vzorové řezy C.2.b (C53)" 1,7*3,0+7,5		12,600			
12	K	182301123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	9,400		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	VV		"prosypaní rovnaniny" 9,4		9,400			
13	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	25,200		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"zatravnovací vrstva" 2*12,6		25,200			
14	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	12,600		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výsev trávníku hydroosevem na ornici					
	VV		"zatravnovací vrstva - viz. vzorové řezy C.2.b (C53)" 1,7*3,0+7,5		12,600			
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,324		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		osivo směs travní parková					
	P		Poznámka k položce: Na zatravnovací vrstvu je nutné použít travní směs letištního nebo parkového charakteru odolávající vysokému zatížení (0,025 kg/m2, ztratné 3%).					
	VV		"zatravnovací vrstva" 12,6*0,025*1,03		0,324			
	D	2	Zakládání				0,00	
16	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4, XF3, XA2	m3	0,612		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4, XF3, XA2					
	VV		"práh BP - viz. D.1.2.30." 1,7*0,3*1,2		0,612			
17	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	5,160		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		"práh BP" (1,7+0,3)*2*1,2+0,3*1,2		5,160			
18	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	5,160		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
19	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,003		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"práh BP" 3,19*0,001		0,003			
20	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,034		0,00	CS ÚRS 2019 02

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"práh BP " 33,96*0,001		0,034			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
21	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	4,700		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	VV		"viz. TZ D.1.2.1." 9,4*0,5		4,700			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
22	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 1000 m2	m2	12,600		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm					
	VV		1,7*3,0+7,5		12,600			
23	M	58591002	<i>pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna</i>	t	0,200		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna					
	VV		"3% = 15,9 kg/m2" 12,6*15,9*0,001		0,200			
24	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	12,600		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: ŠDb fr. 0-63 mm</i>					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
25	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	17,111		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Poldr č.2 a č.3, Polní cesty C53 a C54

Objekt:

SO-05 - Cesta C54 (intravilán)

KSO: 822 2

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 9. 2018

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Poldr č.2 a č.3, Polní cesty C53 a C54

Objekt:

SO-05 - Cesta C54 (intravilán)

Místo:

Datum: 13. 9. 2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí

Projektant: Agroprojekce
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Poldr č.2 a č.3, Polní cesty C53 a C54

Objekt:

SO-05 - Cesta C54 (intravilán)

Místo:

Datum: 13. 9. 2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí

Projektant: Agroprojekce
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	26,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		"viz. Tabulka kubatur D.1.2.42." 26,0		26,000			
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	1,200		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"viz. Tabulka kubatur D.1.2.42." 1,2		1,200			
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,360		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"30%" 1,2*0,3		0,360			
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,560		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"ornice na zatravňovací vrstvu na mezideponii a zpět" 135,6*0,05*2		13,560			
5	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,220		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	VV		"přebytečná ornice" 26,0-135,6*0,05		19,220			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	32,780		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"ornice na zatravňovací vrstvu na mezideponii a zpět" 135,6*0,05*2		13,560			
	VV		"přebytečná ornice" 26,0-135,6*0,05		19,220			
7	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	4,900		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Chybějící zemina na násyp bude dovezena z SO-04 Cesta C54: 4,9-1,2=3,7 m3</i>					
VV			"viz. Tabulka kubatur D.1.2.42." 4,9		4,900			
8	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhtutněných	m3	19,220		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhtutněných z jakýchkoliv hornin					
VV			"přebytečná ornice" 19,22		19,220			
9	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	135,600		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
VV			"zatravnovací vrstva - viz. vzorové řezy C.2.b" 45,2*3,0		135,600			
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhtutněním	m2	66,900		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhtutněním					
VV			"viz. Tabulka kubatur D.1.2.42." 66,9		66,900			
11	K	182201101	Svahování násypů	m2	8,300		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině					
VV			"viz. Tabulka kubatur D.1.2.42." 8,3		8,300			
12	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	271,200		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			"zatravnovací vrstva - viz. vzorové řezy C.2.b" 2*135,6		271,200			
13	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	135,600		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Výsev trávníku hydroosevem na ornici					
VV			"zatravnovací vrstva - viz. vzorové řezy C.2.b" 45,2*3,0		135,600			
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,492		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			osivo směs travní parková					
P			<i>Poznámka k položce: Na zatravnovací vrstvu je nutné použít travní směs letištního nebo parkového charakteru odolávající vysokému zatížení (0,025 kg/m2, ztrátě 3%).</i>					
VV			"zatravnovací vrstva" 135,6*0,025*1,03		3,492			
15	K	183405213	Výsev trávníku hydroosevem na písky	m2	8,300		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Výsev trávníku hydroosevem na písky					
VV			"viz. Tabulka kubatur D.1.2.42." 8,3		8,300			
16	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,171		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			osivo směs travní univerzál					
P			<i>Poznámka k položce: - 0,020 kg/m2, ztrátě 3%</i>					
VV			8,3*0,02*1,03		0,171			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
17	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 1000 m2	m2	135,600		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhtutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhtutnění přes 450 do 500 mm					
VV			"viz. vzorové řezy C.2.b" 45,2*3,0		135,600			
18	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	3,593		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3% = 26,5 kg/m ² " 135,6*26,5*0,001		3,593			
19	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m ²	135,600		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ŠDb fr. 0-63 mm					
	VV		"viz. vzorové řezy C.2.b" 45,2*3,0		135,600			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	67,897		0,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Poldr č.2 a č.3, Polní cesty C53 a C54

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 9. 2018

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Poldr č.2 a č.3, Polní cesty C53 a C54

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 13. 9. 2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí

Projektant: Agroprojekce
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN2 - Příprava staveniště

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Poldr č.2 a č.3, Polní cesty C53 a C54

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 13. 9. 2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí

Projektant: Agroprojekce
Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN2 Příprava stavenišť 0,00

1	K	031002003	Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu	soubor	1,000		0,00	
---	---	-----------	--	--------	-------	--	------	--

PP Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu

P *Poznámka k položce:
- komunikace III. třídy*

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

2	K	090001000	Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranic dotčených pozemků	soubor	1,000		0,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	--	------	--

PP Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací vč. vytyčení hranic dotčených pozemků

P *Poznámka k položce:
Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací - dl. cesty C54 v intravilánu = 45,2 m.*

3	K	091003000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000		0,00	
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	--	------	--

PP Geodetické práce po výstavbě

P *Poznámka k položce:
Geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. 2 ks geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do KN. 3x v grafické (tiskové) podobě a 1x v digitálním vyhotovení, GP v patřičných počtech pro zápis do KN.*

4	K	091003001	Vytyčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000		0,00	
---	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	--	------	--

PP Vytyčení podzemních inženýrských sítí

P *Poznámka k položce:
Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. vodovod).*

5	K	091204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000		0,00	
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	--

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení</i>					
6	K	091404000	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů <i>Poznámka k položce: Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.</i>					
	P		<i>Po skrytce ornice, případně navážky, dodavatel zajistí ověření únosnosti pláně a na základě výsledků zajistí u autorizované společnosti ověření vhodnosti navržené směsi pro vylepšení pláně včetně mocnosti. Výsledky budou odsouhlaseny na kontrolním dnu autorským dozorem, dozorem investora a investorem.</i>					
7	K	092004002	Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty	ks	1,000		0,00	
	PP		Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty					