



Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu se ve většině trasy předpokládá dostatečně únosné podloží. V úseku km 0,225 (začátek objektu) až km 0,300 je předpoklad nedostatečně únosného podloží. V tomto úseku je počítáno s výměnou materiálu podloží v tl. 0,4 m za štěrkodrt' frakce 0-125. Pro možný výskyt lokálních poruch podloží je počítáno s výměnou materiálu podloží na 20 % plochy pláňe ve stejné skladbě.

NDCOn s.r.o. Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511			
Vypracoval: Ing. Jan Gallia	Vedoucí projektu: Ing. Jan Gallia	Autorizace: Paré: Podpis:	
Kreslil: Ing. Kateřina Sandorová	Odpovědný projektant: Ing. Pavel Ibl		
Investor: ČR - Státní pozemkový úřad, Pobočka Tachov T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov			
Stavba: Horní Jadruž - polní cesta C 2		Formát: A4	Datum: 4/2018
Část: C.2. Stavební část SO 102		Stupeň: DSP/DPS	Č. zakázky: 643/18
Obsah: Vzorový příčný řez		Měřítko: 1:50	Č. přílohy: C.2.3.