
0,0
0,1
0,2
0,3
Odstranění betonové trouby DN300 v délce 81 m v trase nového příkopu. Vzniklý prostor bude zasypán zeminou vytěženou při výstavbě příkopu a strojně hutněn po vrstvách tl. max. 200 mm.
Zřízení zemní rampy pro umožnění sjezdu na pozemek. Ohumusování a osetí travní směsí.
Zemní rampa
Opevnění vyústění
Předpokládané vyústění stávající bet. trouby DN300 bude opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 150 mm do betonu. Plocha 5 m2.
Přeložení bet. trouby
Část stávající bet. trouby bude v případě nutnosti výškově přeložena a vyústěna do odvodňovacího příkopu. Předpokládaná délka přeložení 35 m.
Přeložení trasy metalického kabelu CETIN v délce cca 140 m. Kabel bude umístěn min. 1 metr od odvodňovacího příkopu. Hloubka uložení stávajícího kabelu je cca 1m. Poloha a hloubka vytyčena.
Napojení na stávající opevnění
Nový příkop bude napojen na stávající opevnění z gabionů.
Propustek
Železobetová trouba DN800, délka 18,1 m. Šikmá čela opevněna kamennou dlažbou do betonu. viz D.5.7.
Vyznačení ochranného pásma VTL plynovodu šířky 4 m na obě strany
Odtrnava strcanů
Zaústění koryta
Nově koryto bude zaústěno do Radbuzy v místě stávajícího zaústění.
Odstranění objektů
Stávající betonové čelo bude odstraněno.
Opevnění zaústění
V místě stávajícího zaústění příkopu do Radbuzy bude provedeno opevnění kamenným záhozem z lomového kamene nad 80 kg tl. min 0,5m. Délka opevnění 4m s rozšířením na konci 2m na každou stranu.
Propustek
Železobetová trouba DN800, délka 7,2 m. Šikmá čela opevněna kamennou dlažbou do betonu. viz D.5.6.
Zrušení bodu PPBP
V rámci stavby dojde ke zrušení bodu podrobného polohového bodového pole č. 592.
Opevnění vyústění
Předpokládané vyústění dešťové kanalizace bude opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 150 mm do betonu. Plocha 5 m2.
Stávající polní cesta
Dočasná přístupová trasa
Tato přístupová trasa bude využívána pouze v případech, kdy nebude možné využití stávajícího sjezdu ze silnice I/26.
Odstranění objektů
Stávající betonová trouba DN300 a betonová jímka na pozemku p.č. 1370 budou odstraněny. Vtok do bet. trouby na hranici pozemku bude zaslepen betonem. Vzniklý prostor bude zasypán zeminou vytěženou při výstavbě příkopu a strojně hutněn po vrstvách tl. max. 200 mm.
1347
1428
1429
1600
1398
1648
1403
1348
1396
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1397
1399
1400
1401
1402
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445