

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Č. 4

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ
Kontaktní osoba:	Ing. Hana Minářová, e-mail: h.minarova@spucr.cz , tel.: 727 957 263
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace PSZ v k.ú. Senice na Hané
Sp. značka / č.j.:	SP 3593/2020-521101 / SPU 174385/2020
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě žádostí dodavatelů poskytuje v souladu s § 98 zákona vysvětlení zadávací dokumentace a současně v souladu s § 99 zákona mění zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci následovně:

Dotaz č.1.

V Projektové dokumentaci na SO 101 je provedena obrusná vrstva ze směsi ACO 11. V Soupise prací je však uvedena směs ACO 11 modifikovaná.

37	577 11- 2123.R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. nad 3 m, 4 cm	m2	1 024,21
----	---------------------	---	----	----------

Žádáme zadavatele o vyjasnění rozporu mezi SP a projektovou dokumentací.

Odpověď:

SO 101 bude obrusná vrstva provedena z ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu.

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje nový upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (příloha č. 3 zadávací dokumentace), kde je tato změna zohledněna.

Dotaz č.2.

V Soupise prací na SO 102 jsou položky s poč. 1-12. Jedná se o odstranění stávající zeleně. Křoviny, kmeny, větve a pařezy jsou přemístěny do 5km.

1	111 20-1102.R0	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2 ;vpravo: 835*2	m2	1 670,00 1 670,00
2	112 10-1102.R0	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm 6	kus	6,00 6,00
3	112 10-1121.R0	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm 1	kus	1,00 1,00
4	112 20-1101.R0	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm 1	kus	1,00 1,00
5	112 20-1102.R0	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm 6	kus	6,00 6,00
6	162 30-1501.R0	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m ;křoviny:1870	m2	1 670,00 1 670,00
7	162 30-1402.R0	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m 6	kus	6,00 6,00
8	162 30-1405.R0	Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m 1	kus	1,00 1,00
9	162 30-1412.R0	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m 6	kus	6,00 6,00
10	162 30-1415.R0	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m 1	kus	1,00 1,00
11	162 30-1421.R0	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m 1	kus	1,00 1,00
12	162 30-1422.R0	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m 6	kus	6,00 6,00

Žádáme zadavatele o sdělení, jak bude naloženo s vytěženou dřevní hmotou (především pařezy).

Odpověď:

V rozpočtu je uvedena doprava do 5 km. Místo skládky určí obec v okruhu 5 km (jedná se o 6 malých pařezů ze stromů s průměrem do 50 cm).

Dotaz č.3.

V Soupise prací na SO 102 je položka :

15	R001	Přeložka optického vedení Přeložka optického kabelu CETIN a.s. v délce cca 40m, cena obsahuje hloubení rýhy stávající trasy a vyhloubení rýhy nové trasy podsypané pískem, ochranné fólie a zasypání ;"přeložka optického kabelu cca 40m"	kus	1,00	
	1			1,00	

Žádáme zadavatele o podrobnější specifikaci prací (popis prací vč. výměr). Jedná se o stranovou přeložku ,nebo bude nutné vedení rozpojit, hloubka uložení kabelu? Bude potřeba opatřit chráničkou? Takto specifikovanou položku nelze nacenit.

Odpověď:

Přeložka je uvažována jako stranová bez nutnosti rozpojení, hloubka uložení bude stejná jako u chrániček, min. 90 cm. Rýha tedy bude činit 26,4m3 (0,6*1,1*40). Kabel není třeba opatřovat chráničkou, pouze ochrannou fólií a zajistit podsyp pískem, který bude mít stejnou tloušťku jako pod chráničkami.

Dotaz č.4.

V Soupise prací na SO 00 VRN je uvedena položka s pč.4.

043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	SOUDO r	1,000
<small>Popis práce k položce: Zkoušky potřebné k řádnému provedení díla podle PD, příslušných norem a technických podmínek, včetně vystavení příslušných protokolů, zkoušky betonové směsi, Pozučky zhuštění těsnící zeminy ve třídě Z1ks, zkoušky únosnosti podlaží 5ks, Pozučky ekvivalenční zemín a omítky SO1-SO5, 6ks Provedení zkoušek potřebných k provedení díla dle specifikace PD a TZ (zkoušky betonové směs / kontrolní vrtý ABH1 3 x /; výtažné a odtíhové zkoušky, další) vč. vystavení příslušných protokolů, náklady na veškeré potřebné revize atd. ;vrtý na sáhlci C1 (2x únosnost pláňe a 2x zkouška kce) ;vrtý na sáhlci C2 (3x únosnost pláňe a 3x zkouška kce) ;vrtý na sáhlci C11 (2x únosnost pláňe a 2x zkouška kce) ;vrtý na sáhlci C12 (3x únosnost pláňe a 3x zkouška kce)</small>			

Žádáme zadavatele o prověření požadovaných zkoušek (PC C11 a C12 nejsou předmětem díla).

Odpověď:

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace **poskytuje nový upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr** (příloha č. 3 zadávací dokumentace), kde jsou odstraněny PC C11 a C12, které nejsou předmětem díla.

Dotaz č.5.

V Projektové dokumentaci na část „Biocentrum Veklice“ je zřízená trvalá deponie zeminy. Dle textové části PD bylo cílem snížit náklady stavby.

V SO 101 a 102 je poplatek za skládku v množství 3.679,069tun. Neuvažuje zadavatel s využitím deponie zeminy v rámci části „Biocentrum Veklice“ i na SO komunikací?

Odpověď:

S využitím deponie zeminy v rámci části „Biocentrum Veklice“ i na SO komunikací zadavatel neuvažuje.

Zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek:

Datum: 5. 6. 2020

Hodina: 9:00

V Olomouci 22. 5. 2020

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Přílohy

1. Nový upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr - upravená Příloha č.3 zadávací dokumentace