V SEGMENTU "3" BUDOU SÁZENY TYTO DŘEVINY:
keře na S, V a J okraji skupiny, vzdálenost v řadě obvykle 2m, vzdálenost řad 1m, sázení do trojsponu 1x2m
keře na koncích řad stromů, vzdálenost v řadě 1m, vzdálenost řad 2m, vzdálenost od krajního stromu 2-4m
keře celkem 363ks: ptačí zob 56, dřín 15, brslen 90, svída 10, trnka 35, kalina 33, líska 29, řešetlák 52, růže 27, zimolez 16
stromy v západní části segmentu v řadách, vzdálenost řad 2m, vzdálenost v řadě 3m, výsadba v trojsponu 2x3
stromy ve východní části segmentu v řadách, vzdálenost řad 2m, vzdálenost v řadě 2m, výsadba v trojsponu 2x2
stromy v oddělené skupince v již. části segmentu v řadách, vzdálenost řad 2m, vzdálenost v řadě 3m, výsadba v trojsponu 2x3
stromy celkem 429ks: dub zimní 84, dub letní 61, lípa 82, babyka 57, habr 51, mléč 50, jilm 29, střemcha 3, ovocné dř. 12
všechny druhy kromě střemchy a ovocných dřevin jsou sázeny ve skupinovém smíšení

V SEGMENTU "2" BUDOU SÁZENY TYTO DŘEVINY:
keře po obvodu skupiny, vzdálenost v řadě obvykle 2m, vzdálenost řad 1m, sázení do trojsponu 1x2m
keře na koncích řad stromů, vzdálenost v řadě 1m, vzdálenost řad 2m, vzdálenost od krajního stromu 1m
keře celkem 358ks: ptačí zob 61, dřín 11, brslen 12, svída 35, trnka 53, kalina 10, líska 58, řešetlák 24, hloh 53, růže 10, zimolez 31
stromy v centrální části segmentu v řadách, vzdálenost řad 2m, vzdálenost v řadě 2m, výsadba v trojsponu 2x2
stromy celkem 276ks: dub zimní 60, dub letní 29, lípa 53, babyka 42, habr 33, mléč 27, jilm 19, střemcha 2, ovocné dř. 11
všechny druhy kromě střemchy a ovocných dřevin jsou sázeny ve skupinovém smíšení



V SEGMENTU "4" BUDOU SÁZENY TYTO DŘEVINY:
keře ve skupině, vzdálenost v řadě 1m, vzdálenost řad 1m, sázení do trojsponu 1x1m
keře celkem 12ks: dřín 4, ptačí zob 8
stromy (vzrostlé) v cílové vzdálenosti 6m od sebe, lípa 2ks

V SEGMENTU "1" BUDOU SÁZENY TYTO DŘEVINY:
keře ve čtyřech oddělených skupinách, vzdálenost v řadě 2m, vzdálenost řad 1m, sázení do trojsponu 1x2m
keře celkem 244ks: dřín 6, svída 13, trnka 14, dřišťál 51, řešetlák 16, hloh 40, růže 57, zimolez 47
stromy (vzrostlé) v jedné řadě a v cílové vzdálenosti 6 resp. 8m od sebe
vzdálenost řady stromů od oplocenky 2m
stromy celkem 17ks, lípa 6, babyka 6, mléč 5

LEGENDA:

- hranice pozemků KN
- řešená plocha
- oplocenka
- zatravnění osivem pro květnané louky
- zatravnění osivem pro sadové mezipásy
- plazník
- lípa srdčitá - vzrostlý strom
- javor babyka - vzrostlý strom
- javor mléč - vzrostlý strom
- dub zimní, odrostek (1,2-2,0m) obalovaný
- dub letní, odrostek (1,2-2,0m) obalovaný
- lípa srdčitá, odrostek (1,2-2,0m) obalovaný
- javor babyka, odrostek (1,2-2,0m) obalovaný
- habr obecný, odrostek (1,2-2,0m) obalovaný
- javor mléč, odrostek (1,2-2,0m) obalovaný
- jilm habrolistý, odrostek (1,2-2,0m) obalovaný
- střemcha obecná, odrostek (1,2-2,0m) obalovaný
- ovocné dřeviny - třešeň, hrušeň, jabloň odrostek (1,2-2,0m) obalovaný
- dřín obecný, min. 0,5m, obalovaný
- dřišťál obecný, min. 0,5m, obalovaný
- hloh, min. 0,5m, obalovaný
- kalina obecná, min. 0,5m, obalovaná
- líska obecná, min. 0,5m, obalovaná
- ptačí zob obecný, min. 0,5m, obalovaný
- řešetlák počistivý, min. 0,5m, obalovaný
- růže šípková, min. 0,5m, obalovaná
- slivoň trnka, min. 0,5m, obalovaná
- svída krvavá, min. 0,5m, obalovaná
- zimolez obecný, min. 0,5m, obalovaný
- brslen evropský, min. 0,5m, obalovaný

ZODP.PROJEKTANT	VED.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZAKÁZ.ČÍSLO	
ING. H. TRTÍLKOVÁ	ING. H. TRTÍLKOVÁ	ING.K. FLOROVÁ	16 040	ATELIER FONTES, s.r.o. Křídlovická 19 603 00 Brno www.fontes.cz t/f +420 549 255 496
KATASTR: ÚMYSLOVICE		KRAJ: STŘEDOČESKÝ		
POŘIZOVATEL: SPU ČR, POBOČKA NYMBURK				STUPEŇ: DSP
AKCE	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE			DATUM : 11/2016
				ČÍSLO PARÉ
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
PŘÍLOHA	D.2.1. SO-01 REALIZAČNÍ SCHÉMA			MĚŘÍTKO 1 : 250