

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

<i>Ornice:</i>	<i>SO1</i>	<i>SO2</i>	<i>SO4</i>	<i>SO3</i>
Sejmutí ornice :	91 m ³	182,4 m ³	-	-
Celkem:				<u>273,4 m³</u>
<i>Využití:</i>				
Ohumusování násypů a příkopu podél těles cest, rozprostření:	42,35 m ³	54,8 m ³	-	-
Rozhrnutí:	48,65 m ³	127,6 m ³	-	-
Celkem:				<u>176,25 m³</u>
<i>Ostatní výkopy:</i>				
Odkopávky pro silnice:	140 m ³	734,8 m ³	26,78 m ³	-
Hloubení jam :	-	-	-	-
Hloubení rýh:	9,4 m ³	149 m ³	0,61 m ³	-
Výkopy celkem :				<u>1060,6 m³</u>
<i>Využití:</i>				
Zásyp jam a rýh:	-	-	-	-
Násyp	-	534,8 m ³	-	-
Chybí vhodná zemina pro násyp	327,7 m ³			
Celkem:				<u>534,8 m³</u>
Odvoz nadbytečné zeminy na skládku:				<u>525,8 m³</u>