



LEGENDA:

- ① ODSTRANĚNÍ ORNICE DLE SKUTEČNÉ MOCNOSTI 150 – 200 MM
- ② KAMENNÝ POHOZ, HMOTNOST JEDNOTL. KAMENŮ 20–80 KG – OCHRANA NÁVODNÍHO LÍCE
- ③ ŠTĚRKOVÁ FILTRAČNÍ VRSTVA TL. 150 MM, MAX. FRAKCE 0–63 MM (MŮŽE BÝT I HUSTĚ TKANÁ GEOTEXTILIE)
- ④ ZÁKLADOVÁ PATKA Z LOM. KAMENE, HMOTNOST JEDNOTL. KAMENŮ 200–300 KG
- ⑤ DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 300 MM ULOŽENÁ DO ZAVLHLÉHO PODKLADNÍHO BETONU, VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU
- ⑥ PODKLADNÍ BETON TL. 250 MM C25/30 XF3
- ⑦ ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE S UROVNÁNÍM LÍCE, HMOTNOST JEDNOTL. KAMENŮ 250 – 300 KG, TL. 350 MM ULOŽENÍ DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 200 MM C25/30 XF3, VYKLÍNOVÁNÍ SPÁR DROBNĚJŠÍM KAMENIVEM
- ⑧ PRÁH Z TĚŽKÉHO LOMOVÉHO KAMENE MIN. HMOTNOSTI JEDNOTL. KAMENŮ 500 KG, OSAZENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 200 MM Z BETONU C25/30 XF3, VYPLNĚNÍ SPÁR ŘÍDKÝM BETONEM
- ⑨ NOVÉ ZEMNÍ TĚLESO SE ZATŘÍDĚNÍM ZEMINY G5 (DLE ČSN 752410 MALÉ VODNÍ NÁDRŽE) ZE ZEMNÍKU DENSO
- ⑩ ZEĎ Z TĚŽKÉHO LOMOVÉHO KAMENE MIN. HMOTNOSTI JEDNOTL. KAMENŮ 500 KG, OSAZENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 200 MM Z BETONU C25/30 XF3
- ⑪ VIZ. VÝKRES – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ODTOKOVÝM KORYTEM



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VÝVAŘIŠTĚM

VZOROVÝ ŘEZ KORYTEM ZA VÝVAŘIŠTĚM
POHLED NA ČELNÍ ZEĎ VÝVAŘIŠTĚ



D.1.2.14

Výpracoval : 	Zodp.projektant : 			ATELIER VH s.r.o. Projektování a inženýrská činnost vodohospodářských staveb Krkonošská 607/6 460 07 Liberec IČO : 048 980 36 DIČ : CZ04898036 telefon: 605244323, 776868910	
	Kreslil : 	Datum : 08/2018	Měřítko : 1:50	Stupeň : DSP	
JINDŘECHOVICE POD SMRKEM - VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ IO 02 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV, ŘEZ VÝVAŘIŠTĚM					
Kraj : LIBERECKÝ	Investor Ústecký osadový úad UK U Náv. 60 460 57 Liberec			Formát : 10A4	Číslo soupavy : 10A4