


Souřadnicový systém: JTSK  
 Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	17 818 00	HIP:	Ing. Václav HONZÍK	 STŘEDISKO PLZEŇ Plzeň, Plánská 5, 301 00 tel. 377259512 fax. 377259426
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		377259512, honzik@pontex.cz	
		Zodp. projektant:	Ing. Václav HONZÍK	
Tech. kontrola:	Ing. Petr VACHTA	Vypracoval:		
	377259512, vachta@pontex.cz			

Objednatel:	Státní Pozemkový úřad Plzeň	Obec:	Vlčice u Blovic	Kraj:	Plzeňský
Akce:	Stavba polních cest C15, C16 a tůně VN100 v k.ú. Vlčice u Blovic			Datum	Stupeň
Příloha:	BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ			05/2018	DSP/PDPS
				Souprava	Č. přílohy B.4

## Polní cesta C 15 v k.ú. Vlčice u Blovic

Stupeň dokumentace: DSP/PDPS  
Číslo zakázky 17 818 00

### TABULKA BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

ZEMNÍ PRÁCE		
<b>Výkop:</b>	<b>3008,7</b>	<b>m3</b>
- komunikace	531,9	m3
- sanační vrstva	1665,9	m3
- sanace - matrace 20%:	333,2	m3
- jámy (propustky)	133,7	m3
- rýhy do 600 (trativody+propustky)	248,4	m3
- rýhy 600-2000 (propustky)	95,6	m3
<b>Násyp:</b>	<b>158,4</b>	<b>m3</b>
- komunikace	5,6	m3
- zásyp (propustky)	152,8	m3
<b>Sanace LK:</b>	<b>2097,1</b>	<b>m3</b>
- sanace z lomového kamene	1763,9	m3
- sanace - matrace 20%:	333,2	m3
<b>Odstranění ornice: (tl.0,25m)</b>	<b>1300,8</b>	<b>m3</b>
<b>Ohumusování:</b>	<b>35,6</b>	<b>m3</b>
- svahy+rovina tl. 0,10m	356,0	m2
<b>Rozprostření přebytku ornice:</b>	<b>7908,0</b>	<b>m2</b>
	<b>1186,2</b>	<b>m3</b>

## Polní cesta C 16 v k.ú. Vlčice u Blovic

Stupeň dokumentace: DSP/PDPS  
Číslo zakázky 17 818 00

### TABULKA BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

ZEMNÍ PRÁCE		
<b>Výkop:</b>	<b>2055,6</b>	<b>m3</b>
- komunikace	501,3	m3
- sanační vrstva	1070,0	m3
- sanace - matrace 20%:	214,0	m3
- jámy (propustky)	123,3	m3
- rýhy do 600 (trativody+propustky)	147,0	m3
<b>Násyp:</b>	<b>36,9</b>	<b>m3</b>
- komunikace	30,6	m3
- zásyp (propustky)	6,3	m3
<b>Sanace LK:</b>	<b>1679,3</b>	<b>m3</b>
- sanace z lomového kamene	1465,3	m3
- sanace - matrace 20%:	214,0	m3
<b>Odstranění ornice: (tl.0,25m)</b>	<b>529,0</b>	<b>m3</b>
<b>Ohumusování:</b>	<b>0,0</b>	<b>m3</b>
- svahy+rovina tl. 0,15m	0,0	m2
<b>Rozprostření přebytku ornice:</b>	<b>3527,0</b>	<b>m2</b>
	<b>529,0</b>	<b>m3</b>

## Tůň VN100 v k.ú. Vlčice u Blovic

Stupeň dokumentace: DSP/PDPS  
Číslo zakázky 17 818 00

### TABULKA BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

ZEMNÍ PRÁCE		
<b>Výkop:</b>	<b>3354,4</b>	<b>m3</b>
- komunikace	3250,4	m3
- sanační vrstva	0,0	m3
- sanace - matrace 20%:	0,0	m3
- jámy (propustky)	0,0	m3
- těsnící rýha	104,0	m3
<b>Zemní hrázka:</b>	<b>1207,5</b>	<b>m3</b>
<b>Těsnící jádro:</b>	<b>392,0</b>	<b>m3</b>
<b>Těsnící rýha :</b>	<b>104,0</b>	<b>m3</b>
<b>Sanace LK:</b>	<b>0,0</b>	<b>m3</b>
- sanace z lomového kamene	0,0	m3
- sanace - matrace 20%:	0,0	m3
<b>Odstranění ornice: (tl.0,25m)</b>	<b>2200,0</b>	<b>m3</b>
<b>Ohumusování:</b>	<b>199,1</b>	<b>m3</b>
- svahy+rovina tl. 0,15m	199,1	m3
<b>Rozprostření přebytku ornice:</b>	<b>13339,2</b>	<b>m2</b>
	<b>2000,9</b>	<b>m3</b>