



SO-2 Větrořez VN3

č. parcely	výměra	výměra k založení	mulčovaná	úseky	obvod	počet
		trávybylinného podrostu m2	plocha m2	oplocení ks	oplocení m	bran
6302	2020	0	0	0	0	0
6303	580	467	113	1	104	2
6341	4630	3 410	1 220	2	654	4
6343	4145	3 120	1 025	2	585	4
6395	4085	3 041	1 044	2	585	4
6397	4000	2 975	1 025	2	569	4
6439	8912	6 108	1 983	3	1 055	6
6472	5081	3 577	1 269	2	686	4
Celkem	33 453	22 698	7 679	14	4 238	28

SO-2 VN3

č. úseku ve výkrese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	celkem
Stromy listnaté s baly solitérní														
Pp	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
S	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
T	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
celkem	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Stromy listnaté s baly do skupin														
A	10	10	0	10	0	10	10	0	10	10	20	10	10	110
C	0	20	10	0	0	10	10	0	10	10	10	0	0	90
PA	10	10	10	0	0	10	20	0	0	10	10	0	0	90
Qp	30	10	30	0	0	30	20	20	20	20	20	30	0	230
S	10	0	10	0	0	10	0	10	10	10	0	0	10	70
T	20	10	20	0	0	20	10	30	10	10	10	30	0	170
celkem	80	60	80	10	0	90	60	80	60	60	70	80	30	760
Keře a stromovité keře do skupin														
AC	10	10	10	10	0	10	10	20	20	10	10	10	10	140
CRM	10	10	10	10	0	10	10	20	20	10	10	10	10	150
PM	10	10	0	0	0	10	10	10	0	0	10	0	0	60
RAC	10	10	10	0	0	0	10	0	10	0	10	0	0	60
celkem	30	40	40	10	10	30	40	50	40	20	40	20	40	410
Keře podsadbové														
COS	80	80	120	0	0	80	80	120	80	40	80	120	40	920
LV	40	40	80	0	40	40	40	80	40	40	40	80	40	440
LCX	120	40	120	0	0	120	80	80	80	80	80	120	0	920
SXP	80	120	80	0	0	80	80	80	40	40	80	40	40	720
PS	40	40	40	40	0	40	40	80	80	40	40	40	40	560
ROC	120	80	40	40	0	120	80	80	80	80	120	40	80	960
celkem	440	400	480	80	40	480	400	520	400	320	440	400	280	4680
Keře výplňové														
PS	10	20	40	0	0	40	20	10	20	40	30	20	0	250
CAV	20	30	40	10	0	40	30	30	30	40	50	30	20	370
VL	20	30	40	20	0	40	30	30	30	40	50	30	10	370
celkem	50	80	120	30	0	120	80	70	80	120	130	80	30	990
celkem dřevin v úseku	600	580	720	130	74	720	580	720	580	520	680	580	380	6864

SO-2 VN3

č. úseku ve výkrese	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	celkem
Stromy listnaté s baly solitérní											
Pp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Stromy listnaté s baly do skupin											
A	10	10	10	10	10	0	0	0	20	0	70
C	10	10	0	10	0	20	10	10	0	0	70
PA	10	0	10	10	20	0	10	10	0	0	70
Qp	20	10	20	20	20	10	30	30	30	10	200
S	10	0	0	0	10	10	10	0	0	0	40
T	20	10	10	20	10	10	20	20	20	0	140
celkem	80	40	50	70	70	50	80	70	70	10	590
Keře a stromovité keře do skupin											
AC	10	10	10	30	10	10	10	0	20	0	110
CRM	10	20	10	0	20	0	10	10	20	10	110
PM	0	20	0	10	10	10	10	10	10	10	80
RAC	0	10	10	10	0	0	10	0	10	0	50
celkem	20	60	30	50	30	20	40	20	60	20	350
Keře podsadbové											
COS	80	80	80	120	40	40	120	80	120	0	760
LV	40	80	40	0	80	0	40	40	80	40	440
LCX	80	40	80	80	80	40	120	120	120	40	800
SXP	80	40	40	80	80	80	80	80	80	0	560
PS	40	40	40	120	40	40	40	0	80	0	440
ROC	80	120	40	80	80	80	80	40	120	40	760
celkem	400	400	320	480	400	280	480	360	520	120	3760
Keře výplňové											
PS	30	20	20	0	20	10	10	40	20	10	180
CAV	30	30	40	40	30	10	20	50	30	10	280
VL	40	30	30	40	30	10	20	40	20	10	270
celkem	100	80	90	80	80	30	50	130	70	30	740
celkem dřevin v úseku	600	580	490	680	580	380	650	580	720	198	5458

LEGENDA:

- označení výsadbového úseku číslo / celkový počet vysazovaných dřevin
- výsadbový úsek (100m) pomocná výtýčková osnova
- strom solitérní listnatý / počet kusů
- stromy listnaté do skupin s balem (10 ks) s podsadbou nižších keřů (40 ks)
- stromy listnaté do skupin bez baly (10 ks) s podsadbou nižších keřů (40 ks)
- keře a stromovité keře do skupin (10 ks) s podsadbou nižších keřů (40 ks)
- keře v trojřádkách (podsadbové a výplňové) v zamulčovaných páslech o šířce 1 m
- zapěstovaný travový porost na předem upravené ploše
- stávající vegetace
- dočasná lesnická oplocení s branou ochrana proti okusu
- zaměření skutečného stavu
- obvod staveniště / řešená parcela
- parcela s parcelním číslem

Před zahájením prací je nutné výtýčit podzemní zařízení! V případě jejich obnažení, nebo zjištění nepřesnosti je třeba navržené řešení ověřit a event. opravit!

Souř. systém: S-JTSK
Výšk. systém: BPV

AKCE:	Větrořez VN 2, VN 3 a VN4 v k.ú. Dyjčkovice - projektová dokumentace	AUTOR.PROJ.ÚSES:	ING. D. DOUBRAVA
K.Ú.:	DYJČKOVICE	PROJEKTANT:	ING. M. NECHVÁTAL
OKRES:	ZNOJMO	Č. ZAKÁZKY:	117-3086-19
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	MĚŘÍTKO:	1:500
OBJEDNATEL:	SPÚ, KPÚ PRO JIHOUMORAVSKÝ KRAJ, POBOČKA ZNOJMO	DATUM:	11/2019
STUPEŇ:	DPS	PŘÍLOHA:	C.2.3.3
OBSAH:	STAVEBNÍ OBJEKT SO-2 Větrořez VN 3		
	SITUACE VÝSADEB		

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavičková 840/1b, 638 00 Brno
www.agroprojektpsp.cz