

# Výkaz výměr

Název stavby: **Polní cesta VPC 1 Chraštica**

Objednatel: SPU-pobočka Příbram

Druh stavby: polní cesta

Projektant: GALLO PRO s.r.o

Lokalita: Chraštica

Zhotovitel:

JKSO: Datum zpracování: 4.9.2013 Zpracoval: Ing. Kollárová Pavlína

Č.	Obj.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Hmotnost (v tunách)	
							Jednotková	Celkem
	800-1		<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>					<b>0,0031</b>
	800-1	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>					<b>0,0031</b>
1	800-1	111101102R00	Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha	har	0,8 *B.2.Koor.sit.stavby	0,8	0,0000	0,0000
2	800-1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	450 *B.2.Koor.sit.stavby	450	0,0000	0,0000
3	800-1	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	1 *B.2.Koor.sit.stavby	1	0,0000	0,0000
4	800-1	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	1 *B.2.Koor.sit.stavby	1	0,0030	0,0030
5	800-1	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	1 *B.2.Koor.sit.stavby	1	0,0001	0,0001
	800-1	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>					<b>0,0000</b>
6	800-1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m (pro humus.)	m3	510 *B.3.Bilance zem.prací	510	0,0000	0,0000
7	800-1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (odvoz na skládku)	m3	535,6 *B.3.Bilance zem.prací	535,6	0,0000	0,0000
8	800-1	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	1844,14 *B.3.Bilance zem.prací	1844,14	0,0000	0,0000
9	800-1	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3;50%	m3	1844,14/2	922,07	0,0000	0,0000
	800-1	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>					<b>0,0000</b>
10	800-1	162201434R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 90 cm do 2000 m	kus	1 *B.2.Koor.sit.stavby	1	0,0000	0,0000
11	800-1	162201444R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90 cm do 2000 m	kus	1 *B.2.Koor.sit.stavby	1	0,0000	0,0000
12	800-1	162201454R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 2000 m	kus	1 *B.2.Koor.sit.stavby	1	0,0000	0,0000
13	800-1	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 (přebytekvýkopu+přebytek ornice)	m3	681,88+535,6	1217,48	0,0000	0,0000
14	800-1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (přebytek výkopu)	m3	1844,14-249,77-912,49	681,88	0,0000	0,0000
15	800-1	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m(přebytek ornice)	m3	1045,7-510,1	535,6	0,0000	0,0000

Č.	Obj.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Hmotnost (v tunách)	
							Jednotková	Celkem
	800-1	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>					<b>0,0000</b>
16	800-1	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	1 *B.2.Koor.sit.stavby	1	0,0000	0,0000
17	800-1	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	681,88+535,6	1217,48	0,0000	0,0000
18	800-1	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	249,77 *B.3.Bilance zem.prací	249,77	0,0000	0,0000
19	800-1	174101101R00	Zásyp podél komunikace	m3	912,49 *B.3.Bilance zem.prací	912,49	0,0000	0,0000
	800-1	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>					<b>0,0000</b>
20	800-1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	7580,5 *B.3.Bilance zem.prací	7580,5	0,0000	0,0000
21	800-1	181006129R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 1 m (přebytek výkopu a ornice)	m2	1217,48*1	1217,48	0,0000	0,0000
22	800-1	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	5100,86 *B.3.Bilance zem.prací	5100,86	0,0000	0,0000
23	800-1	182201101R00	Svahování násypů	m2	4626,25 *B.3.Bilance zem.prací	4626,25	0,0000	0,0000
24	800-1	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	5100,86-4626,25	474,61	0,0000	0,0000
	822-1		<b>KOMUNIKACE POZEMNÍ</b>					<b>6 930,1293</b>
	822-1	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>					<b>5 656,9904</b>
25	822-1	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm(vyrovnaní pláně do km0,091)	m2	515 *B.2.Koor.sit.stavby	515	0,0982	50,5730
26	822-1	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm(zvýš.únosnosti ZP)	m2	2090 *B.2.Koor.sit.stavby	2090	0,1891	395,1563
27	822-1	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm(zvýš.únosnosti ZP)	m2	4975,5 *B.2.Koor.sit.stavby	4975,5	0,2799	1 392,8415
28	822-1	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	6658 *B.2.Koor.sit.stavby	6658	0,2799	1 863,8405
29	822-1	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	5962 *B.2.Koor.sit.stavby	5962	0,2799	1 669,0023
30	822-1	569731112R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 11 cm	m2	2645,7*0,5	1322,85	0,2159	285,5769
	822-1	<b>57</b>	<b>Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>					<b>1 267,1429</b>
31	822-1	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	m2	4639 *B.2.Koor.sit.stavby	4639	0,2250	1 043,8214
32	822-1	573411115R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	4639 *B.2.Koor.sit.stavby	4639	0,0265	123,0727
33	822-1	573411114R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	4639 *B.2.Koor.sit.stavby	4639	0,0216	100,2488
	822-1	<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>					<b>2,5860</b>
34	822-1	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou závlakou (napojení na MK)	m	23 *B.2.Koor.sit.stavby	23	0,0036	0,0828
35	822-1	597081110R00	Svodnice ocelová Viaqua Forest 120,vč.osazení	m	7*6	42	0,0596	2,5032

Č.	Obj.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Hmotnost (v tunách)	
							Jednotková	Celkem
	822-1	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>					<b>2,5600</b>
36	822-1	899621111R00	Obetonování dren.potrubí C-/7,5 do 15 cm,D do 10cm (křížení HOZ)	m	8+8	16	0,1600	2,5600
	822-1	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>					<b>0,8500</b>
37	822-1	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	23 *B.2.Koor.sit.stavby	23	0,0000	0,0000
38	822-1	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	23 *B.2.Koor.sit.stavby	23	0,0000	0,0000
39	822-1	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	2 *B.2.Koor.sit.stavby	2	0,2500	0,5000
40	822-1	912291111R00	Osazení směrového kůlu z plastických hmot (Z 11c,d)	kus	1+1	2	0,1750	0,3500
	822-1	<b>H</b>	<b>Přesuny sutí</b>					<b>0,0000</b>
41	822-1	998225192R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 2 km	t		6930,12928	0,0000	0,0000
	822-1		<b>Ostatní materiál</b>					<b>0,0000</b>
42	822-1	011VD	Svislé dopravní značky v rámech na ocel.kci.,B20a,P4	kus	1+1	2	0,0000	0,0000
43	822-1	011120VD	Směrový sloupek	kus	1+1	2	0,0000	0,0000
44	822-1	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t		6930,12928	0,0000	0,0000
45	822-1	04021VD	Přemístění mysliveckého posedu do 15m	kus	1 *B.2.Koor.sit.stavby	1	0,0000	0,0000
	823-1		<b>PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ</b>					<b>2,4953</b>
	823-1	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>					<b>0,0261</b>
46	823-1	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině(nakypření,osetí,zapravení osiva a uválcování)	m2	5100,86 *B.3.Bilance zem.prací	5100,86	0,0000	0,0000
47	823-1	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	10+29	39	0,0000	0,0000
48	823-1	184201112R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině	kus	10+29	39	0,0000	0,0000
49	823-1	184202111R00	Ukotvení dřevinytřemi kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	10+29	39	0,0005	0,0176
50	823-1	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	10+29	39	0,0000	0,0000
51	823-1	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2,trávník 20l/m2,strom 30l/strom	m3	102+1	103	0,0000	0,0000
52	823-1	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	102+1	103	0,0000	0,0000
53	823-1	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	10+29	39	0,0002	0,0086
54	823-1	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině(50g/strom)	t	(39*50)/1000000	0,002	0,0000	0,0000
	823-1		<b>Ostatní materiál</b>					<b>2,4692</b>

Č.	Obj.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Hmotnost (v tunách)	
							Jednotková	Celkem
55	823-1	024 14VD	Silvamic Forte 30 ,ztratiné 3%	kg	(39*50)/1000	1,95	0,0050	0,0097
56	823-1	022 7VD	Tilia cordata - velikost 14/16, prostokořenná sazenice 3x přesazovaná,ztratiné 5%	kus	10*1,05	11	0,1500	1,6500
57	823-1	024 4VD	Prunus avium - alejová výsadba - velikost 12/14, prostokořenná sazenice 3x přesazovaná, s průběžným terminálem, výška nasazení koruny 2,5 m,ztratiné 5	kus	29 *B.2.Koor.sit.stavby	29	0,0150	0,4350
58	823-1	02262VD	Kuláč frézovaný, impregnovaný, s fazetou a špicí, prům. 100 mm, délka 2 m	kus	39*3	117	0,0030	0,3510
59	823-1	023VD	Travní semeno 1kg/75 m2	kg	5100,86/75	68	0,0000	0,0000
60	823-1	02263VD	Česká oplocenka 1600/14/150/2/FeZn	m	39*0,6 *B.2.Koor.sit.stavby	23,4	0,0010	0,0234
61	823-1	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t		2,49528	0,0000	0,0000