Interakční prvek IP2, k.ú. Malenovice u Zlína

R E K A P I T U L A C E částečná

Výkop	1 367 m^3
Sejmutí ornice (tl. 200 mm)	1 676 m^2
Ohumusování, osetí (tl. 100 mm)	379 m^2
Svahování	379 m^2
Zpětný zásyp	165 m^3
Kamenný zához s urovnáním líce (80 - 120 kg)	440 m^3
Kamenný zához bez urovnání líce (80 - 200 kg)	72 m^3
Kamenné prahy s prolití betonem	16 m^3