1 - KM 0.00000



Sejmutí ornice	0,00 m
Výkop	0,00 m²
Zpětný zásyp	0,00 m²
Osetí	0,00 m
Svahování	0,00 m

2 - KM 0.03000



Sejmutí ornice	2,40 m
Výkop	1,64 m²
Zpětný zásyp	0,18 m²
Osetí	0,55 m
Svahování	0,55 m

3 - KM 0.06000



Sejmutí ornice	2,40 m
Výkop	1,87 m²
Zpětný zásyp	0,15 m²
Osetí	0,75 m
Svahování	0,75 m

4 - KM 0.09000



Sejmutí ornice	2,43 m
Výkop	1,70 m²
Zpětný zásyp	0,17 m²
Osetí	0,62 m
Svahování	0,62 m

5 - KM 0.12000



Sejmutí ornice	2,50 m
Výkop	1,93 m²
Zpětný zásyp	0,15 m²
Osetí	0,88 m
Svahování	0,88 m

6 - KM 0.15000



Sejmutí ornice	2,46 m
Výkop	1,83 m²
Zpětný zásyp	0,15 m²
Osetí	0,82 m
Svahování	0,82 m

7 - KM 0.18000



Sejmutí ornice	2,49 m
Výkop	1,91 m²
Zpětný zásyp	0,15 m²
Osetí	0,85 m
Svahování	0,85 m

8 - KM 0.21000



Sejmutí ornice	2,61 m
Výkop	2,16 m²
Zpětný zásyp	0,18 m²
Osetí	1,03 m
Svahování	1,03 m

9 - KM 0.24000



Sejmutí ornice	2,42 m
Výkop	1,70 m²
Zpětný zásyp	0,17 m²
Osetí	0,62 m
Svahování	0,62 m

10 - KM 0.27000



Sejmutí ornice	2,50 m
Výkop	1,74 m²
Zpětný zásyp	0,17 m²
Osetí	0,67 m
Svahování	0,67 m

11 - KM 0.30000



Sejmutí ornice	2,60 m
Výkop	2,07 m²
Zpětný zásyp	0,19 m²
Osetí	1,00 m
Svahování	1,00 m

12 - KM 0.33000



Sejmutí ornice	2,55 m
Výkop	1,95 m²
Zpětný zásyp	0,16 m²
Osetí	0,94 m
Svahování	0,94 m

PŘÍČNÉ ŘEZY 1 - 12

13 - KM 0.36000



Sejmutí ornice	2,40 m
Výkop	1,70 m²
Zpětný zásyp	0,14 m²
Osetí	0,74 m
Svahování	0,74 m

14 - KM 0.39000



Sejmutí ornice	2,48 m
Výkop	2,16 m²
Zpětný zásyp	0,23 m²
Osetí	0,83 m
Svahování	0,83 m

15 - KM 0.42000



Sejmutí ornice	2,40 m
Výkop	1,58 m²
Zpětný zásyp	0,19 m²
Osetí	0,48 m
Svahování	0,48 m

16 - KM 0.45000



Sejmutí ornice	2,50 m
Výkop	2,13 m²
Zpětný zásyp	0,17 m²
Osetí	0,94 m
Svahování	0,94 m

17 - KM 0.48000



Sejmutí ornice	2,44 m
Výkop	1,46 m²
Zpětný zásyp	0,21 m²
Osetí	0,24 m
Svahování	0,24 m

18 - KM 0.51000



Sejmutí ornice	2,49 m
Výkop	1,49 m²
Zpětný zásyp	0,20 m²
Osetí	0,35 m
Svahování	0,35 m

19 - KM 0.54000



Sejmutí ornice	3,35 m
Výkop	2,96 m²
Zpětný zásyp	1,78 m²
Osetí	0,00 m
Svahování	0,00 m

20 - KM 0.57000



Sejmutí ornice	2,33 m
Výkop	1,32 m²
Zpětný zásyp	0,20 m²
Osetí	0,15 m
Svahování	0,15 m

21 - KM 0.60000



Sejmutí ornice	2,38 m
Výkop	1,34 m²
Zpětný zásyp	0,19 m²
Osetí	0,15 m
Svahování	0,15 m

22 - KM 0.63000



Sejmutí ornice	2,14 m
Výkop	0,93 m²
Zpětný zásyp	0,08 m²
Osetí	0,00 m
Svahování	0,00 m

23 - KM 0.66000



Sejmutí ornice	2,18 m
Výkop	1,62 m²
Zpětný zásyp	0,08 m²
Osetí	0,00 m
Svahování	0,00 m

24 - KM 0.69000



Sejmutí ornice	2,81 m
Výkop	2,61 m²
Zpětný zásyp	1,60 m²
Osetí	0,00 m
Svahování	0,00 m

PŘÍČNÉ ŘEZY 13 - 24