

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

k veřejné zakázce s názvem:

„ Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu“

Tato veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), veřejnou zakázkou malého rozsahu, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Identifikace zadavatele

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Č.j. / Spis. zn.:	SPU 238739/2020 / SP6306/2020-541101
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Dne 30.06.2020 obdržel Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu“ žádost o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:

- 1) V technické zprávě objektu SO-11 Ozelenění je na straně 29 uvedeno: „použity budou sazenice s balem: stromy – 120-150 cm.“

Jaký má být obvod kmínku ve výšce 1,3 m od paty kmene?

- 2) V technické zprávě objektu SO-11 Ozelenění na straně 29 je uvedeno: „použity budou sazenice s balem: keře – 40-60 cm.“

Jaký druh keřů má být vysazen? Ve výkazu výměr není uvedena položka výsadba a dodání keřů. Žádáme zadavatele o doplnění této položky do výkazu výměr.

- 3) Ve výkazu výměr je pol. č. 15:

15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně Nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	362,900
----	---	-----------	---	----------------	---------

U této položky je uveden výpočet kubatury „přebytečná zemina“ následovně:

$10,1+594,3-241,5=362,9 \text{ m}^3$.

Domníváme se že správně má být výpočet „přebytečná zemina“ $77,3+241,5=318,8 \text{ m}^3$

(součet množství u položek číslo 16 a 19 a dále odpočet ke zpětnému použití u položky č. 13).

Na základě vyjádření zpracovatele projektové dokumentace na stavbu polní cesty HPC1 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu, podává zadavatel k uvedené žádosti toto vyjádření:

- 1) Obvod kmínku stromu ve výšce 90 cm se předpokládá 3 až 5 cm.
- 2) Použití sazenic keřů bylo v Technické zprávě objektu SO-11 uvedeno omylem. Zadavatel do výkazu výměr nebude uvedenou položku doplňovat.

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

- 3) Položka č. 15 byla vypočtena správně - výkopy minus zpětné násypy a zásypy. Nebylo dáno zbytečné nakládání, jen u těch výkopků, kde se zemina přehodí na bok a pak se použije na zpětný násyp (v naložení není např. výkop drenáže, tam se zemina rovnou naloží a odveze a to naložení je zahrnuto v položce výkopu). Proto se liší nakládání (pol. 15) a vodorovné přemístění (pol. 13). Ve vykopávkách je vždy zahrnuto přehození do 3 m nebo naložení.

S pozdravem

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V Liberci dne 03.07.2020