



PROJEKTOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH A POZEMNÍCH STAVEB

Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec, tel: 604 171 171

email : info@alcedo-project.cz [www: alcedo-project.cz](http://www.alcedo-project.cz)

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

D. 3. 1 Technická zpráva

S003: Vodoteč SOV1 a NOV1

ZMĚNA PD



Stavba: Společná zařízení KoPú Vitějovice

Část 2 – Vodohospodářské stavby

Místo: k. ú. Vitějovice [782670]

Investor: SPÚ ČR – pobočka Prachatice, Vodňanská 329, Prachatice

Stupeň: DSP

1 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ


Předmětem změny je délka propustku, osazeného na vodním toku NOV 1. Z důvodu umožnění snazšího přejezdu používané zemědělské techniky je nově délka propustku navržena na 8,00 m. Ostatní parametry koryta VT i propustku (dimenze, materiál, ...) zůstávají zachovány podle původní PD.

Uvedené změny jsou zakresleny v příložených výkresech.

V Jindřichově Hradci, leden 2020

Vypracovala: Ing. Martin Růžička





LEGENDA:

- 2 VODOTEČ NOV1
- 6 NOVÝ PROPUSTEK DN400, DL. 8,0 M
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - VITĚJOVICE

PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB



Budovcova 2530, 397 01 Písek
tel.: 382 210 552, www.gkpilek.cz, info@gkpilek.cz



PROJEKTOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH A POZEMNÍCH STAVEB
Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec, tel: 384 320 143
email : info@alcedo-project.cz www.alcedo-project.cz

Vypracoval:
Ing. Petra Houšková

Zodpovědný projektant:
Ing. Martin Růžička, CSc.

razítko a podpis:



Objednatel PD:
SPÚ ČR - Pobočka Prachatice, Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Název akce:
Společná zařízení KoPÚ Vitějovice
Část 2 - vodohospodářské stavby

Oddíl:
D3: výkresová část SO03

Stupeň PD:
DSP

Formát:
4xA4

Kótováno: m

Část:
SO03: Vodoteč NOV1 a NOV1

KÚ:
Vitějovice

Č. zakázky:
M-46-17


Č. výkresu:

Obsah výkresu:
Přehledná situace NOV1 - změna propustku


Měřítka:
1:500
Datum:
10/2017

D.3.5a


PŮDORYS



ŘEZ 2-2



ŘEZ 1-1




LEGENDA

- 1 - ŽB POTRUBÍ DN 400 - OBETONOVANÁ BETONEM C 16/20 XO TL. 10 CM + KARI SÍŤ 100/100/6
- 2 - KAMENNÁ DLAŽBA TL.20 CM, DO BETONOVÉHO LŐŽE Z C 16/20 XO TL. 15 CM DO ŠTERKOPÍSKOVÉHO LŐŽE
- 3 - KAMENNÁ ROVNANINA TL. 30 CM

PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB




Budovcova 2530, 397 01 Písek
tel.: 382 210 552, www.gkpisek.cz, info@gkpisek.cz



PROJEKTOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH A POZEMNÍCH STAVEB
Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec, tel: 384 320 143
email : info@alcedo-project.cz www.alcedo-project.cz

Vypracoval:	Ing. Petra Houšková	Zodpovědný projektant:	Ing. Martin Růžicka, CSc.
Objednatel PD:	SPÚ ČR - Pobočka Prachatice, Vodňanská 329, 383 01 Prachatice		
Název akce :	Společná zařízení KoPÚ Vítějovice Část 2 - vodohospodářské stavby		
Oddíl:	D3: výkresová část SO03	Stupeň PD:	DSP
Část:	SO03: Vodoteč SOV1 a NOV1	KÚ:	Vítějovice
Obsah výkresu :	Propustek - změna délky		

razítko a podpis:



Fórmát:	2xA4	Kólováno:	m
Č.zakázky:	M-46-17	Č. výkresu:	
Měřítka:	-		
Datum:	10/2017		