

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK  
v technických záležitostech oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, Ing. Zdeňka Hebelková

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko

Tel.: xxx JUDr. Antlová,  
xxx Ing. Hebelková

E-mail: [blansko.pk@spucr.cz](mailto:blansko.pk@spucr.cz), [z.hebelkova@spucr.cz](mailto:z.hebelkova@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001 / 0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod  
dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím  
odštěpného závodu

tel.: +420 xxx

e-mail: xxx

ID DS: amx5p38

ve smluvních záležitostech jsou oprávněni jednat: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci  
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba

tel.: +420 xxx

e-mail: [xxx](#)  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 212269343 / 0300  
IČO: 48035599  
DIČ: CZ48035599, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „**Polní cesta PC23 a IP12 v k.ú. Kotvrdovice**“ (dále jen zakázka).

#### Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 17.6.2020

Zadávací dokumentace ze dne: 28.5.2020

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 23.6.2020

Stavební povolení ze dne: 21.5.2019

### Čl.I. Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kotvrdovice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Polní cesta PC23 a IP12 v k.ú. Kotvrdovice**“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

## **ČI.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: „**Polní cesta PC23 a IP12 v k.ú. Kotvrdovice**”

Místo stavby: k.ú. a obec Kotvrdovice, okres Blansko, Jihomoravský kraj  
(dále jen “stavba”).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. xxx a xxx, č. zakázky TR 136. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.

- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
  - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.  
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
  - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením Městským úřadem Blansko, odborem stavební úřad, oddělením silničního hospodářství dne 21.5.2019 č.j. SÚ SH SR 19/2019-MBK26910/2019/Pa, které nabylo právní moci dne 25.6.2019.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

- 1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 17.6.2020.
- 2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	<b>5 989 731,94 Kč</b>
DPH 21 % činí	1 257 843,71 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>7 247 575,65 Kč</b>

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)
5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. a) Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
  - a.a) V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a) tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

### Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do termínu uvedeného v odst. 5 písm. d) tohoto článku.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: 03.08.2020
  - b. Termín zahájení stavebních prací: 10.08.2020
  - c. Termín dokončení výsadby zeleně: 31.03.2021
  - d. Termín dokončení stavebních prací: 31.05.2021
  - e. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 7 dnů od doručení kolaudačního souhlasu Pobočce Blansko (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

**Příprava stavby** – vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytyčení stavby, osy komunikace, vytyčení inženýrských sítí - termín plnění do: **28.08.2020**

**Dokončení zemní pláně** (včetně provedení navržené sanace, výškového zaměření zemní pláně a zátěžových zkoušek) - termín plnění do: **30.09.2020**

**Dokončení vrstvy štěrkodrtě 0-32 mm** - včetně výškového zaměření a zátěžových zkoušek) - termín plnění do: **31.10.2020**

**Dokončení asfaltobetonu** – termín plnění do: **07.05.2021**

Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
7. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

### **Čl. VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).



2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

#### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

## **Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla**

### **Staveniště**

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

#### Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýt těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýt provést na náklady objednatele. V případě, že se při

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
  1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
  2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
  3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného*

*provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace  
odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka,  
Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  6. certifikáty použitých materiálů,
  7. doklady o výsledcích zhutnění,
  8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
  10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
  11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
  - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuji, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

### **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem,

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

### **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.



## **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60** měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatel uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX odst. 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV odst.5, čl. VI odst.2, čl. VIII odst.4, čl. IX odst.20, čl. XIII odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
    - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřenci zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

#### **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.  
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:

SO 01 - Polní cesta PC23		
Poř.č.	Kód položky	Název položky
48	K 564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl. 200 mm
49	K 564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl. 300 mm
50	K 564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 150 mm
51	K 564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm
52	K 564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm

### **Čl. XVII Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:  $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$ .
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu:  $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$ .
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 až § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
  - a. zadávací dokumentaci;
  - b. nabídce zhotovitele.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



Č. objednatele: 648-2020-523101  
Č. zhotovitele: S21-033-0045

V Brně dne 23.7.2020

V Brně dne 22.7.2020

.....

**Ing. Renata Číhalová**

za objednatele

.....

**Ing. Mirko Zeman a Pavel Bohunský, DiS.**

za zhotovitele

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

## **Příloha č. 1 - specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací**

SO 01 - **Polní cesta C23** - začátek stavby je na jižní hranici pozemku p.č. 1240 v k.ú. Kotvrdovice a dále se napojuje na stavbu polní cesty P27. Celková délka úprav je 830,25 m. Povrch polní cesty je navržen z asfaltového betonu ACO, v prostoru úseku sportovního letiště bude povrch tvořen novými železobetonovými panely. Celková šířka cesty je navržena 4,0 m (3,0 m asfaltu a 2x 0,5 m štěrkové krajnice), v km 0,006 a 0,826 jsou navrženy příčné žlaby, v km 0,152-0,161 je navržen suchý brod, ze kterého bude voda odvedena do příkopu. V km 0,143 30 jsou nad stávajícím VTL plynovodem navrženy silniční panely. Součástí cesty je v km 0,293-0,313 asfaltová výhybna před letištěm a v km 0,602-0,606 vybudování sjezdu ke kompostárně.

SO 05 - **Interakční prvek IP12** - založení parkového trávníku na ploše 740 m<sup>2</sup> a výsadba jednořadého stromořadí celkem 17 ks domácích druhů dřevin (lípa srdčitá, javor klen, javor mléč, jeřáb ptačí a dub zimní).

**Název stavby: Polní cesta PC23 a interakční prvek IP12 v k. ú. Kotvrdovice**

**ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ**

Objednatel: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj,  
pobočka Blansko  
Zhotovitel:

**Termín předání a převzetí staveniště: 3.8.2020**  
**Termín zahájení stavebních prací: 10.8.2020**  
**Termín dokončení stavebních prací: 31.5.2021**

Rok	2020														2021																											
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Polní cesta PC23 a interakční prvek IP12 v k. ú. Kotvrdovice</b>	[Blue shaded cells]																																									
příprava stavby - vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí	[Blue shaded cells]																																									
zemní práce, odkopávky, odvozy, roztřídění zeminy	[Blue shaded cells]																																									
vápenná stabilizace + výměna podloží	[Blue shaded cells]																																									
trativody + odvodnění	[Blue shaded cells]																																									
šterkodrt 0-32	[Blue shaded cells]																																									
asfaltobeton ACO 11	[Blue shaded cells]																																									
založení interakčního prvku , včetně výsadby zeleně	[Blue shaded cells]																																									
ostatní práce	[Blue shaded cells]																																									
dokončovací práce, dokumentace stavby	[Blue shaded cells]																																									

**Uzlové body v k. ú. Kotvrdovice**

1. Dokončení vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí dokončeno do 28.8.2020
  2. Dokončení zemní pláně (včetně provedení vápenné stabilizace a plánované výměny podloží, výškového zaměření a zátěžových zkoušek) dokončeno do 30.9.2020
  3. Dokončení vrstvy šterkodrtě 0-32 mm dokončeno do 31.10.2020
  4. Dokončení asfaltobetonu ACO 11 dokončeno do 7.5.2021
- Požadovaný termín dle SOD dokončení výsadby zeleně dokončeno do 31.3.2021  
 Požadovaný termín dokončení stavebních prací dokončeno do 31.5.2021

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Polní cesty P23 v k.ú. Kotvrdovice 2020

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2020

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 48035599

DIČ: CZ 48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 5 989 731,94

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 5 989 731,94**

DPH základní	21,00%	ze	5 989 731,94	1 257 843,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 7 247 575,65**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Polní cesty P23 v k.ú. Kotvrdovice 2020

Místo:

Datum: 18. 3. 2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>5 989 731,94</b>	<b>7 247 575,65</b>
01	Polní cesta P23	5 572 207,72	6 742 371,34
05	Interakční prvek IP12	174 139,22	210 708,46
10	Ostatní a vedlejší náklady P23	243 385,00	294 495,85
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>5 989 731,94</b>	<b>7 247 575,65</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Polní cesty P23 v k.ú. Kotvrdovice 2020

**Objekt: 01 - Polní cesta P23**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2020

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ: CZ 48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

5 572 207,72

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**5 572 207,72**

DPH základní

21,00%

ze

5 572 207,72

1 170 163,62

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 742 371,34**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Polní cesty P23 v k.ú. Kotvrdovice 2020

**Objekt: 01 - Polní cesta P23**

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>5 572 207,72</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	5 572 207,72
1 - Zemní práce	989 447,19
11 - Zemní práce - přípravné a pridružené práce	50 320,86
2 - Zakládání	95 755,75
4 - Vodorovné konstrukce	155 606,84
5 - Komunikace pozemní	3 674 652,43
8 - Trubní vedení	90 492,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	515 931,92
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	50 444,00
92 - Doplnující konstrukce a práce železniční	68 000,00
96 - Bourání konstrukcí	810,00
997 - Presun sute	267 533,90
998 - Presun hmot	129 144,02
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>5 572 207,72</b>

# ROZPOČET

Stavba: Polní cesty P23 v k.ú. Kotvrdovice 2020

**Objekt: 01 - Polní cesta P23**

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**5 572 207,72**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**5 572 207,72**

#### 1 - Zemní práce

**989 447,19**

1	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	7,500	99,00	742,50
			"Sjezd km 0,01150-0,019" 7,5*1,0		7,500		
2	K	113152112	Odstranění podkladu zpevněných ploch z kameniva drčeného	m3	493,750	150,00	74 062,50
			"Sjezd km 0,01150-0,019" 7,5*1,0*0,4		3,000		
			"Podklad z kameniva promíseno s asfaltem km 0,000-0,0304" 106,4		106,400		
			"Podklad z kameniva - spodní vrstvy km 0,000-0,304" 266,00		266,000		
			"Podklad z kameniva - spodní vrstvy km 0,304-0,339" 36,75		36,750		
			"Lože pod panely letiště km 0,35150-0,412" 81,6		81,600		
			<b>Součet</b>		<b>493,750</b>		
3	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	122,500	100,00	12 250,00
			"Km 0,304-0,339" 35,0*3,5		122,500		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	7,500	119,00	892,50
			"Sjezd km 0,01150-0,019" 7,5		7,500		
5	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	119,254	125,00	14 906,75
			"Výkop" 1273,65*0,1		127,365		
			"Dopocty (napojení, sjezdy, suchý brod" 64,19*0,1		6,419		
			"Odpocet drenáž" -87,18*0,1		-8,718		
			"Odpocet rucní výkop" -58,12*0,1		-5,812		
			<b>Součet</b>		<b>119,254</b>		
6	K	122201109	Príplatek za lepivost u odkopávek v hornine tr. I až 3	m3	35,775	10,00	357,75
			119,25*0,3		35,775		
7	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 073,286	125,00	134 160,75
			"Výkop" 1273,65*0,9		1 146,285		



"Dopocet (napojení, sjezdy, suchý brod)" 57,771  
 64,19\*0,9  
 "Odpocet drenáž" -87,18\*0,9 -78,462  
 "Odpocet rucní výkop" -58,12\*0,9 -52,308

**Součet 1 073,286**

8	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	321,986	10,00	3 219,86
			1073,286*0,3		321,986		
9	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	48,000	300,00	14 400,00
			"Zasakovací jámy" 8*3,0*1,0*2,0		48,000		
10	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tr. 3	m3	14,400	20,00	288,00
			48,00*0,3		14,400		
11	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	87,176	300,00	26 152,80
			830,25*0,3*0,35		87,176		
12	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tr. 3	m3	26,153	20,00	523,06
			87,176*0,3		26,153		
13	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelosti I, skupiny 3 ručně	m3	58,120	800,00	46 496,00
			"Telefon" (2,0+29,0)*2,0*0,44		27,280		
			"Rýha pro zahloubení telefonního kabelu km 0,00650" 2*15,0*0,5*1,0		15,000		
			"Plynovod VTL" 4,5*2*4,0*0,44		15,840		
			<b>Součet</b>		<b>58,120</b>		
14	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	17,436	20,00	348,72
			58,12*0,3		17,436		
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 4	m3	1 083,250	69,00	74 744,25
			"Odkopávky dle 122201102" 119,25		119,250		
			"Odkopávky dle 122301103" 1073,29		1 073,290		
			"Násyp (odpocet) dle 171101141" -266,59		-266,590		
			"Hloubení jam dle 131201101" 48		48,000		
			"Zásyp sypaninou bez zhutnění (odpocet) dle 174201101" -36		-36,000		
			"Hloubení rýh dle 132201102" 87,18		87,180		
			"Rucní výkop dle 133201102" 58,12		58,120		
			<b>Součet</b>		<b>1 083,250</b>		
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 666,000	2,00	17 332,00
			1083,25*8		8 666,000		
17	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	266,590	125,00	33 323,75
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 083,250	12,00	12 999,00

19	K	171201221	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1083,25*2,2	t	2 383,150	160,00	381 304,00
					2 383,150		
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet, rýh šterkem 32-63 včetně dodávky materiálu "Výpln zasakovacích jam" 8*3,0*1,0*1,0	m3	24,000	610,00	14 640,00
					24,000		
21	K	174151102	Zásyp jam, šachet, rýh šterkopískem včetně dodávky materiálu "Výpln rýhy pro prohloubení telefonního kabelu" 2*15,0*0,5*0,2	m3	3,000	610,00	1 830,00
					3,000		
22	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění "Zpetný zához rýhy pro prohloubení telefonního kabelu" 2*15,0*0,5*0,8 "Zpetný zához (krytí) zasakovacích jam" 8*3,0*1,0*1,0 <b>Součet</b>	m3	36,000	150,00	5 400,00
					12,000		
					24,000		
					<b>36,000</b>		
23	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním "Základní plocha" 830,25*4,0 "Rozšíření pláňe" 730,25*2*0,44+100,0*2*1,04 "Dopocty - napojení, sjezd, výhybna" 99,98 "Dopocty - sjezd km 0,01150-0,019" 7,5 "Dopocty plocha letiště" 408,0 <b>Součet</b>	m2	4 687,100	12,00	56 245,20
					3 321,000		
					850,620		
					99,980		
					7,500		
					408,000		
					<b>4 687,100</b>		
24	K	182151111	Svahování v zářezech v hornine tr. 1 až 4 "Svahování výkopu dle bilance zemních prací" 412,75 "Svahování výkopu dle dopoctu (příkopy u brodu a žlabu" 127 <b>Součet</b>	m2	539,750	30,00	16 192,50
					412,750		
					127,000		
					<b>539,750</b>		
25	K	182251101	Svahování násypu "Svahování násypu dle bilance zemních prací" 1554,51	m2	1 554,510	30,00	46 635,30
					1 554,510		
<b>11 - Zemní práce - přípravné a pridružené práce</b>							<b>50 320,86</b>
26	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 "2 kere * 1 m2" 2,0*1	m2	2,000	27,00	54,00
					2,000		
27	K	111209111	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm na hromadách	m2	2,000	12,00	24,00
28	K	112101101	Kácení stromu listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	675,00	675,00
29	K	112101121	Kácení stromu jehlicnatých D kmene do 300 mm	kus	4,000	590,00	2 360,00
30	M	SPC01	<b>Odvoz kmenů stromů včetně naložení a složení do 2 km</b>	<b>kus</b>	<b>5,000</b>	<b>300,00</b>	<b>1 500,00</b>
31	K	112251101	Odstranění parezu D do 300 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00
32	K	112211111	Spálení parezu D do 0,3 m	kus	5,000	204,00	1 020,00
33	K	181451123	Založení lucního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1 "Zářezové svahy dle 182101101" 539,75 "Násypové svahy dle 182201101" 1554,51	m2	2 094,260	16,90	35 392,99
					539,750		
					1 554,510		

Součet 2 094,260

34	M	005724400	osivo smes travní hřištní	kg	64,713	105,00	6 794,87
					64,713		

"Plocha dle pol 181451123" 2094,268\*1,03\*0,03

## 2 - Zakládání

95 755,75

35	K	213211111	Spojovací vrstva z cementového mléka	m2	150,000	125,00	18 750,00
					40,000		
					110,000		

"Km 0,000-0,040" 40

"Km 0,540-0,650" 110

Součet 150,000

36	K	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 300 mm	m	830,250	35,00	29 058,75
37	M	583441970	šterkodrt frakce 16-63	t	191,788	250,00	47 947,00
					191,788		

830,25\*0,35\*0,3\*2,2

## 4 - Vodorovné konstrukce

155 606,84

38	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	36,000	115,00	4 140,00
					36,000		

"Suchý brod" 9,0\*4,0

39	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tr. C 12/15 otevřený výkop	m3	8,200	3 390,00	27 798,00
					7,200		
					1,000		

"Suchý brod" 9,0\*4,0\*0,2

"Opevnění dna a svahu příkopu" 5,0\*0,2

Součet 8,200

40	K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	1 286,888	25,00	32 172,20
					1 286,888		

"Presah 0,3 m" 830,25\*(3\*0,3+0,35+0,3)

41	M	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2	m2	1 286,888	30,00	38 606,64
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

42	K	465513227	Utlazba z tomoveno kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace	m2	41,000	1 290,00	52 890,00
					36,000		
					5,000		

"Suchý brod" 9,0\*4,0

"Opevnění dna a svahu příkopu" 5,0

Součet 41,000

## 5 - Komunikace pozemní

3 674 652,43

43	K	511121111	Kladení železobetonových panelu	kus	141,000	850,00	119 850,00
					136,000		
					5,000		

"Panely letiště" 408/3

"Panely nad plynovodem" 5,0

Součet 141,000

44	M	593813330	panel silnicní IZD 300/100/18 20t	kus	141,000	2 800,00	394 800,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	----------	------------

45	K	561051131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 350 mm plochy do 5000 m2	m2	4 687,100	33,00	154 674,30
					4 687,100		

"dle položky 181102302" 4687,10

46	M	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	36,091	2 280,00	82 287,48
					36,091		

"Plocha\*hloubka\*í\*množství/tunu" 4687,1\*0,35\*0,01\*2,2

47	M	585221100	cement struskoportlandský CEM III/A-S 42.5 R VL	t	144,363	2 350,00	339 253,05
----	---	-----------	---	---	---------	----------	------------

			"Plocha*hloubka*%í*množství/tunu" 4687,10*0,35*0,04*2,2		144,363		
48	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze sterkopisku SP tl 200 mm	m2	423,000	142,00	60 066,00
			"Plocha letiště" 408		408,000		
			"Plocha nad plynovodem" 5*3,0*1,0		15,000		
			<b>Součet</b>		<b>423,000</b>		
49	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	563,000	220,00	123 860,00
			"Výměna pláne P23 - základní plocha" 100,0*4,0		400,000		
			"Výměna pláne P23 - rozšíření vrstvy" 100,0*2*0,74		148,000		
			"Sjezd km 0,602-0,606" 15		15,000		
			<b>Součet</b>		<b>563,000</b>		
50	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	533,000	117,00	62 361,00
			"Výměna pláne P23 - základní plocha" 100,0*4,0		400,000		
			"Výměna pláne P23 - rozšíření vrstvy" 100,0*2*0,59		118,000		
			"Sjezd km 0,602-0,606" 15		15,000		
			<b>Součet</b>		<b>533,000</b>		
51	K	564851111	Podklad ze šterkordrte ŠD tl 150 mm	m2	4 488,925	108,00	484 803,90
			"Výměna pláne P23 - základní plocha" 100,0*4,0		400,000		
			"Výměna pláne P23 - rozšíření vrstvy" 100,0*2,0*0,44		88,000		
			"Výměna pláne P23 - sjezd km 0,602-0,606" 15		15,000		
			"Konstrukce vozovky P23 - základní plocha" 830,25*4,0		3 321,000		
			"Konstrukce vozovky P23 - rozšíření vrstvy" 830,25*2*0,09		149,445		
			"Konstrukce vozovky P23 - dopocty- napojení, sjezdy, vyhybna" 99,98		99,980		
			"Konstrukce vozovky P23 - sjezd km 0,01150-0,019" 7,5		7,500		
			"Dopocty plocha letiště" 408		408,000		
			<b>Součet</b>		<b>4 488,925</b>		
52	K	564861111	Podklad ze šterkordrtě ŠD tl 200 mm	m2	4 235,000	144,00	609 840,00
			"Konstrukce vozovky P23 - základní plocha" 830,25*4,0		3 321,000		
			"Konstrukce vozovky P23 - rozšíření vrstvy" 830,25*2*0,24		398,520		
			"Konstrukce vozovky P23 - dopocty - napojení, sjezd, výhybna" 99,98		99,980		
			"Konstrukce vozovky P23 - sjezd km 0,01150-0,019" 7,5		7,500		
			"Dopocty plocha letiště" 408		408,000		
			<b>Součet</b>		<b>4 235,000</b>		
53	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	3 487,400	150,00	523 110,00
			"Základní plocha" 830,25*4,0		3 321,000		
			"Rozšíření vrstvy" 830,25*2*0,04		66,420		
			"Dopocty - napojení, sjezd, výhybna" 99,98		99,980		

Součet 3 487,400

54	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm 2*830,25*0,5	m2	830,250	70,00	58 117,50
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

55	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,70 kg/m2 "dle pol. 565135111" 3487,4	m2	3 487,400	11,00	38 361,40
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

56	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 "Základní plocha" 830,25*4,0 "Rozšíření vrstvy" 830,25*2*0,09 "Dopocty - napojení, sjezd, rozšíření vrstvy" 99,98	m2	3 570,425	20,00	71 408,50
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Součet 3 570,425

57	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu "Základní plocha" 830,25*4,0 "Dopocty - napojení, sjezd, výhybna" 99,98	m2	3 420,980	160,00	547 356,80
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

Součet 3 420,980

58	K	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 "Sjezd km 0,01150 - 0,019" 7,5*1,0	m2	7,500	280,00	2 100,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Součet 7,500

59	M	SPC3	Zámková dlažba tl. 80 mm šedá "Sjezd km 0,01150-0,019" 7,5*1,0	m2	7,500	261,00	1 957,50
----	---	------	---	----	-------	--------	----------

Součet 7,500

60	K	599141111	Vyplnění spár mezi silnicními dílci živичnou zálivkou ZÚ "Ošetření spáry při napojení na začátku úseku" 5	m	5,000	89,00	445,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

Součet 5,000

## 8 - Trubní vedení

90 492,73

61	K	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC	m	830,250	17,50	14 529,38
62	M	286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm 830,25*1,01	m	838,553	19,80	16 603,35

63	K	895941311	Zřízení vpusti - příčný žlab DN 200, délka 1,0 m "zlab km 0,00650" 4,0 "zlab km 0,826" 5,0	kus	9,000	1 640,00	14 760,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

Součet 9,000

64	M	SPC10	žlab BG 200, L=1000 mm	kus	9,000	750,00	6 750,00
65	M	592270220	rošt litinový D400, 500x260x40 9,0*2	kus	18,000	1 233,00	22 194,00

66	M	592270271	čelo plné na začátek žlabu	kus	2,000	321,00	642,00
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	--------	--------

67	M	592270270	čelo s odtokem na konec žlabu	kus	2,000	577,00	1 154,00
----	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	----------

68	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 9,0*2	kus	18,000	770,00	13 860,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

## 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

515 931,92

## 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

50 444,00

69	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m <sup>2</sup> objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	195,00	1 170,00
			"Nové značky B20a" 2		2,000		
			"Puvodní značky IS19a, IS19c, OS21a" 4		4,000		
			<b>Součet</b>		<b>6,000</b>		
70	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	799,00	2 397,00
			"Nové značky B20a" 2		2,000		
			"Puvodní značky - 1 sloupek" 1		1,000		
			<b>Součet</b>		<b>3,000</b>		
71	M	SPC1	<i>Svislá dopravní značka</i>	kus	2,000	1 050,00	2 100,00
			"Nové značky B20a" 2		2,000		
72	M	SPC16	<i>Sloupek a patka dopravní značky</i>	kus	3,000	950,00	2 850,00
73	K	916131213	Osazení silnicního obrubníku betonového s boční operou do lože z betonu prostého	m	39,000	280,00	10 920,00
			"Ukončení cesty P23" 15,5		15,500		
			"Sjezd km 0,01150-0,019" 7,5		7,500		
			"Sjezd km 0,602-0,606" 4,0		4,000		
			"Nápojení silnicních panelu" 4,0+8,0		12,000		
			<b>Součet</b>		<b>39,000</b>		
74	M	592174680	<i>obrubník betonový silnicní nájezdový Standard 100x15x15 cm</i>	kus	39,000	123,00	4 797,00
75	K	919735114	Rezáni stávajícího živiceho krytu hl do 200 mm	m	5,000	210,00	1 050,00
			"Dle pol. 599141111" 5		5,000		
76	M	SPC18	<i>Chránicka dělená SYSPRO pro telefon vc. rezervní chránicky trubky 110 mm, vc. uložení, popr. zahloubení</i>	m	34,000	740,00	25 160,00
			<b>"Dle vyjádření Cetin"</b>				
			"Pod vyhybnou" 29,0+2*1,0		31,000		
			"Pod příkopem ze žlabu km 0,00650" 2,0+2*0,5		3,000		
			<b>Součet</b>		<b>34,000</b>		
<b>92 - Doplnující konstrukce a práce železniční</b>							<b>68 000,00</b>
77	K	928126112	Odstranění železobetonových panelu	m <sup>2</sup>	136,000	500,00	68 000,00
			"Plocha letiště" 408/3		136,000		
<b>96 - Bourání konstrukcí</b>							<b>810,00</b>
78	K	966006133	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	590,00	590,00
			"Stávající sloupek se 4 značkami" 1		1,000		
79	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	55,00	220,00
			"Stávající 4 značky na 1 sloupku" 4		4,000		
<b>997 - Presun sute</b>							<b>267 533,90</b>
80	K	997211511	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1 264,263	20,00	25 285,26

"Sjezd dlazba km 0,01150-0,019" 7,5*1,0*0,08*2,2	1,320
"Sjezd podklad km 0,01150-0,019" 7,5*1,0*0,4*2,2	6,600
"Podklad z kameniva - spodní vrstvy km 0,000-0,304" 266,0*2,2	585,200
"Podklad z kameniva - spodní vrstvy km 0,304-0,339" 36,75*2,2	80,850
"Lože pod panely z kameniva - letiste km 0,35150-0,412" 81,6*2,2	179,520
"Vytrhané obruby vc. lože" 7,5*0,25*0,4*2,2	1,650
"Zelezobetonové panely letiste" 408,0*0,18*2,2	161,568
"Podklad z kameniva promísený s asfaltem km 0,000-0,304" 106,4*2,2	234,080
"Odfřezovaný kryt" 35,0*3,5*0,05*2,2	13,475

**Součet** **1 264,263**

81	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	22 756,734	1,00	22 756,73
			1264,263*18		22 756,734		

82	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 264,263	20,00	25 285,26
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

83	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,970	170,00	504,90
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

"Sjezd dlazba km 0,01150-0,019"  
7,5\*1,0\*0,08\*2,2
 1,320 |

"Vytrhané obruby vc. lože" 7,5\*0,25\*0,4\*2,2
 1,650 |

**Součet** **2,970**

84	K	997013602	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	161,568	200,00	32 313,60
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

"Zelezobetonové panely letiste" 408,0\*0,18\*2,2
 161,568 |

85	K	997013645	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	247,555	170,00	42 084,35
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

"Podklad z kameniva promísený s asfaltem km 0,000-0,304" 106,4\*2,2
 234,080 |

"Odfřezovaný kryt" 35,0\*3,5\*0,05\*2,2
 13,475 |

**Součet** **247,555**

86	K	997013873	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	852,170	140,00	119 303,80
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

"Sjezd podklad km 0,01150-0,019"  
7,5\*1,0\*0,4\*2,2
 6,600 |

"Podklad z kameniva - spodní vrstvy km 0,000-0,304" 266,0\*2,2
 585,200 |

"Podklad z kameniva - spodní vrstvy km 0,304-0,339" 36,75\*2,2
 80,850 |

"Lože pod panely z kameniva - letiste km 0,35150-0,412" 81,6\*2,2
 179,520 |

**Součet** **852,170**

## 998 - Presun hmot

**129 144,02**

87	K	998225111	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	782,691	165,00	129 144,02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Polní cesty P23 v k.ú. Kotvrdovice 2020

**Objekt: 05 - Interakční prvek IP12**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2020

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ: CZ 48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	174 139,22
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>174 139,22</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	174 139,22	36 569,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>210 708,46</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Polní cesty P23 v k.ú. Kotvrdovice 2020

**Objekt: 05 - Interakční prvek IP12**

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>174 139,22</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	174 139,22
11 - Zemní práce - přípravné a pridružené práce	153 889,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 250,00
998 - Presun hmot	20 250,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>174 139,22</b>

# ROZPOČET

Stavba: Polní cesty P23 v k.ú. Kotvrdovice 2020

**Objekt: 05 - Interakční prvek IP12**

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**174 139,22**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**174 139,22**

#### 11 - Zemní práce - přípravné a pridružené práce

**153 889,22**

1	M	SPC18	Lipa srdčitá, obvod min. 12-14 cm	kus	6,000	2 675,00	16 050,00
2	M	SPC14	Javor klen, obvod min. 12-14 cm	kus	2,000	2 780,00	5 560,00
3	M	SPC17	Javor mleč, obvod kmene min. 12-14 cm	kus	3,000	2 710,00	8 130,00
4	M	SPC20	Jeřáb ptačí, obvod min. 10-12 cm	kus	2,000	2 550,00	5 100,00
5	M	SPC19	Dub zimní, obvod min. 12-14 cm	kus	4,000	3 435,00	13 740,00
6	M	SPC22	Ztratané stromy	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
7	M	005724401	Osivo smes travní	kg	11,100	105,00	1 165,50
8	M	SPC03	Kůl frézovaný s fazetou na špici	kus	51,000	89,00	4 539,00
9	M	SPC04	Příčky, spojovací materiál	kus	51,000	17,00	867,00
10	M	SPC05	Úvazek bavlněný	kus	51,000	19,00	969,00
11	M	SPC06	Rákosová rohož	kus	17,000	85,00	1 445,00
12	M	SPC11	Borka (vrstva 10 cm)	m3	1,700	900,00	1 530,00

17,0\*0,1 1,700

13	M	SPC07	Aversol	kus	0,085	3 000,00	255,00
					"17 stromu * 0,005" 17*0,005	0,085	

14	M	SPC08	Chránicka proti okusu zverí	kus	17,000	69,00	1 173,00
15	M	SPC09	Ochrana paty kmene	kus	17,000	50,00	850,00
16	M	SPC10	Substrát zahradnický	m3	54,000	600,00	32 400,00

"17 stromu \* 1 m3" 17,0\*1,0 17,000

"740 m2 \* 0,05 m" 740,0\*0,05 37,000

**Součet 54,000**

17	M	SPC12	Zálivková voda	m3	9,010	100,00	901,00
18	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	740,000	3,90	2 886,00
19	K	181301111	Rozprostření substrátu tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	740,000	17,00	12 580,00
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	740,000	15,50	11 470,00
21	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovinně a svahu do 1:5	kus	17,000	385,00	6 545,00

22	K	183403153	Obdělání půdy hrabaním v rovině a svahu do 1:5	m2	740,000	2,20	1 628,00
23	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	740,000	1,00	740,00
24	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000	359,00	6 103,00
			"stromy" 17		17,000		
25	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	17,000	119,00	2 023,00
26	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	17,000	19,00	323,00
27	K	184806113	Řez stromů výchovný	kus	17,000	69,00	1 173,00
28	K	184813111	Ochrana dřevin před okusem náterem	kus	17,000	35,00	595,00
29	K	184813112	Zhotovení obalu kmene ovázáním rákosem	kus	17,000	80,00	1 360,00
30	K	184813113	Zhotovení ochrany kmene a paty kmene	kus	17,000	30,00	510,00
31	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	17,000	19,00	323,00
32	K	185804311	Zalítí ploch a rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	9,010	280,00	2 522,80
			"17 stromu, 80l/strom, 1 zalítí + 17 stromů, 50l/strom, 9 zalítí" 17*80*0,001+17*50*9*0,001		9,010		
33	K	185851121	Dovoz vody pro závlhku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	9,010	460,00	4 144,60
34	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlhku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	18,020	16,00	288,32
			9,01*2		18,020		

**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání**

**20 250,00**

**998 - Presun hmot**

**20 250,00**

35	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m (kompost)	t	81,000	250,00	20 250,00
			"54,0 m3 * 1,5 koeficient" 54,0*1,5		81,000		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Polní cesty P23 v k.ú. Kotvrdovice 2020

**Objekt: 10 - Ostatní a vedlejší náklady P23**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2020

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ: CZ 48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	243 385,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>243 385,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	243 385,00	51 110,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>294 495,85</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Polní cesty P23 v k.ú. Kotvrdovice 2020

**Objekt: 10 - Ostatní a vedlejší náklady P23**

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>243 385,00</b>
OST - Ostatní náklady a VRN	243 385,00
Ostatní - Ostatní náklady P23	198 385,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>243 385,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Polní cesty P23 v k.ú. Kotvrdovice 2020

**Objekt: 10 - Ostatní a vedlejší náklady P23**

Místo: Datum: 18. 3. 2020

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**243 385,00**

### OST - Ostatní náklady a VRN

**243 385,00**

#### Ostatní - Ostatní náklady P23

**198 385,00**

1	K	SPC.1	Geodetické vytyčení parcely stavby "Cesta P23" 830,25	m	830,250	10,00	8 302,50
2	K	SPC.2	Geodetické vytyčení osy a hlavních vytyčovacích bodů	m	830,250	10,00	8 302,50
3	K	SPC.3	Výškové vytyčení v pracovních rezech "rezy P23 (41 rezu)" 41,0	kus	41,000	240,00	9 840,00
4	K	SPC.4	Výškové zaměření zemní pláně "rezy P23 (41 rezu) + ZÚ + KÚ" 41,0+2	kus	43,000	240,00	10 320,00
5	K	SPC.5	Výškové zaměření horní neuzpevněné vrstvy	kus	43,000	240,00	10 320,00
6	K	SPC.6	Vytyčení inženýrských sítí "Plynovod, nízké napětí, telefon" 3,0	kus	3,000	6 000,00	18 000,00
7	K	SPC.7	Zaměření skutečného provedení stavby	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
8	K	SPC.9	Dokumentace skutečného provedení díla	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
9	K	SPC.10	Stanovení přesné receptury zlepšení zemní pláně	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
10	K	SPC.11	Provedení zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatežovací deskou "830,25/100=9" 9	kus	9,000	3 000,00	27 000,00
11	K	SPC.12	Provedení zkoušky únosnosti horní podkl. vrstvy statickou zatežovací deskou	kus	9,000	3 000,00	27 000,00
12	K	SPC.13	Informační tabule zákazu vstupu na staveniště	kus	2,000	500,00	1 000,00
13	K	SPC.15	Úprava skládek dočasných	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
14	K	SPC.19	Archeologický průzkum 830,25*4,00*0,0001	ha	0,332	25 000,00	8 300,00

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**45 000,00**

15	K	SPC.16	Zařízení staveniště	kpt	1,000	30 000,00	30 000,00
16	K	SPC.17	Provozní vlivy	kpt	1,000	15 000,00	15 000,00