

B.4. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

V rámci zpracování projektové dokumentace byla provedena bilance výkopů, zásypů a ornice. Vzhledem k charakteru navržených prací, kdy se jedná o opravu konstrukčních vrstev účelové komunikace lze konstatovat, že bilance zemních prací je vyrovnaná. Konstrukční vrstvy vozovky budou odstraněny vybouráním a předány k recyklaci popřípadě uloženy na řízenou skládku. Po odstranění budou provedeny sondy do podkladních vrstev, na základě kterých bude zjištěn skutečný stav podloží a pláň. V projektu je uvažováno s odstraněním podkladních vrstev z drtí až na úroveň pláň. Materiál podkladních vrstev bude posouzen a následně bude použit do podkladních vrstev komunikací a na zásypy.

V místě krajnice, kde je v současné době doprovodná zeleň, bude odstraněna ornice v tl. 15cm, která bude uložena na mezideponii a následně po dokončení stavby bude použita a rozprostřena v navržených v zelených pásích. Ornice bude následně oseta travním semenem. Bilance ornice je vyrovnaná.

Benešov 11/2015

Ing. Tichovský Roman