



Propustek P3
0.196 50



KONSTRUKCE VOZOVKY ŽELEZOBETONOVÁ HRDLOVÁ TROUBA DN 400 OBETONOVÁNÍ BETONEM C12/15	tl. 100 mm
KARÍ SÍŤ 8x100x100	
PÍSKOVÝ PODSTYP	tl. 200 mm

41. 200 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY		
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11;	40 mm; ČSN EN 13108-1
POSTRÍK SPOJOVACÍ ASF. P.S.A;	0,25 kg/m ² ;	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+;	70 mm; ČSN EN 13108-1
POSTRÍK INFILTRAČNÍ ASF. P.I.A;	0,35 kg/m ² ;	ČSN 73 6129
ŠTĚKODRŤ	ŠD 0-32;	150 mm ČSN 73 6126-1
CELKEM		260 mm

 NDCCon NDCon s.r.o. Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511	
Výpracovali: Ing. Jan Gallia	
Kreslil: Ing. Jan Gallia	Vedoucí projektu: Ing. Pavel Ibl
Investor: ČR - Státní pozemkový úřad, Pobočka Domažlice Haltavská 438, 334 37 Domažlice	
Stavba: Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov	
Část: C.1. Stavební část SO 101	AutORIZACE: Formát: 2A4
Obsah: Propustek P3	Stupeň: DSP/DPS
Měřítko: 1:50	
Č. přílohy: C.1.9.	
Datum: 6./2017	
Podpis:	