


Propustek
0.203 84



ŘEZ A-A'

rovnanina z kamenů nad 80 kg tl. min 0,3 m na suchu do štěrkové lože
tříděné frakce 16/32 tl 0,15 m. Kámen bude vhodný pro vodní stavby. Spáry
budou po osazení celé plochy vyklínovány. Maximální šířka spár před
vyklínováním 15 cm. Maximální šířka spár po vyklínování 5 cm. Plocha bude
nakonec proštěrkována. Ve sklonech rovnání přes 30° bude štěrkový podsyp
realizován postupně jako zásyp předchozí řady a podsyp následujících.

<div><div><div></div><div><div></div></div></div><div><div>NDC</div><div>on</div></div><div>NDCon s.r.o.</div></div>				Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511							
Vypracoval:		Ing. Jan Gallia		Vedoucí projektu:		Ing. Pavel Ibl		Paré:			
Kreslil:		Ing. Jan Gallia		Odpovědný projektant:		Ing. Pavel Ibl					
Investor:		ČR - Státní pozemkový úřad, Pobočka Domažlice									
Stavba:		Haltavská 438, 334 37 Domažlice									
Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jiviany											
Část:		C.1. Stavební část SO 101									
Obsah:		Propustek									
				Autorizace:							
				Formát:		2A4		Datum:		5/2017	
				Stupeň:		DSP/DPS		Č. zakázky:		529/16	
				Měřítko:		1:50		Č. přílohy:		C.1.5.	