




P 4,5/30
ZÜ - km 0,20384



P 4,5/30
km 0,15500 - 0,20384



P 4,5/30
km 0,20384 – KU




vzorová skladba – sjezd



ASFAĽTOVÝ RECYKLÁT	R-mat;	50 mm; ČSN EN 13108-8
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0-63;	200 mm; ČSN 73 6126-1
celkem		250 mm

V úseku km 0,204 - KÚ je na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu a rozborů vlastností zemín navrženo provést zlepšení podloží hydraulickými pojivy v tl. 0,3 m. Konkrétní dávkování pojiva bude stanoveno na základě rozborů provedených během výstavby.

	
NDC on s.r.o.	
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511	
Vypracoval:	Vedoucí projektu:
Ing. Jan Gallia	Ing. Pavel Ibl
Kreslil:	Odpovědný projektant:
Ing. Jan Gallia	Ing. Pavel Ibl
Investor:	
ČR - Státní pozemkový úřad, Pobočka Domažlice	
Haltavská 438, 334 37 Domažlice	
Stavba:	
Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jiviany	
Část:	
C.1. Stavební část SO 101	
Obsah:	
Vzorový příčný řez	