


## 1112 - HPC DOLNÍ DLOUHÁ



KONSTRUKCE VOZOVKY (P 170 KAT.LIST PN 502, V. D2)			
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11	40mm	ČSN EN 13108-1
POSTRŘÍK SPOJOVACÍ	PS-E	0,3kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU	ACP 16+	70mm	ČSN EN 13108-1
POSTRŘÍK INFLTRAČNÍ	P-E	0,6kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
ŠTĚRKOPŮT	ŠD <sub>a</sub> 0/63	150 mm	ČSN 73 6126-1
	ŠD <sub>a</sub> 0/63	150 mm	ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE CELKEM	min.	410 mm	

V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉHO STÁVAJÍCÍHO POVRCHU AKTIVNÍ ZÓNY (PLÁNĚ) BUDE NAVÍC PROVEDENO:


- SANACNÍ VR. Z KAMEN. DRCENÉHO (ODVAL) PDK 0/250 300 mm ČSN 73 6126-1

) PDK 0/250 300 mm ČSN 73 6126-1

**POZNÁMKA:**

- V MÍSTECH, KDE SE MĚŘENÍMÍ PROKÁŽE POŽADOVANÁ KVALITA POUKRUHU PLÁNĚ (AKTIVNÍ ZONY) BUDE VYNECHÁNA SAMACE AKTIVNÍ ZONY -BĚHEM VÝSTAVBY BUDOV PROVÁDĚNÝ V POTŘEBNÉM ROZSAHU KONTROLY MÍRY STÁVAJÍCÍHO POUKRUHU (PLÁNĚ) A NESTATELNÝCH VRSTEV STATICKOU ZAŤEŽOVACÍ ZKOUŠKOU

# PŮDORYSNÉ SCHEMA VÝHYBNY



Zodpovědný projektant		Vyracoval	
Karel Jirovec		Jan Šára, DiS.	
Objednatel: Obec Malšín, Malšín 24, 382 73 Vyšší Brod			
Místo: Kraj Jihočeský, obec Malšín, katastrální území Horní Dlouhá			
Akce:		Č. Zakázky:	46 - 2015
<b>REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY</b> <b>C 12 - DOLNÍ DLOUHÁ</b>		Datum:	duben 2016
		Formát:	2 x A4
		Měřítko:	1 : 50
		Část: 112 - HPC DOLNÍ DLOUHÁ	Stupeň:
Výkres:	Č. Přílohy:		Souprava:
<b>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ</b>		<b>112.4</b>	

Zodpovědný projektant		Vyracoval	
Karel Jirovec		Jan Šára, DiS.	
Objednatel: Obec Malšín, Malšín 24, 382 73 Vyšší Brod			
Místo: Kraj Jihočeský, obec Malšín, katastrální území Horní Dlouhá			
Akce:		Č. Zakázky:	46 - 2015
<b>REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY C 12 - DOLNÍ DLOUHÁ</b>		Datum:	duben 2016
		Formát:	2 x A4
		Měřítko:	1 : 50
		Část:	112 - HPC DOLNÍ DLOUHÁ
Stupeň:		DSP / DZS	
Výkres:	Č. Přílohy:		
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		112.4	