


122 - PC V K.Ú. OSTROV NA ŠUMAVĚ



KONSTRUKCE VOZOVKY (TP 170 KAT.LIST PN 502, V. D2)		
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11	40mm
- POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS-E	0,3kg/m2
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU	ACP 16+	70mm
- POSTŘÍK INFILTRAČNÍ	PfE	0,8kg/m2
- ŠTĚRKODŘŤ	ŠD <sub>a</sub> 0/63	150 mm
- ŠTĚRKODŘŤ	ŠD <sub>a</sub> 0/63	150 mm
KONSTRUKCE CELKEM	mn.	410 mm

V PŘÍPADĚ NEÚJASNĚNÉHO STÁVAJÍCÍHO POVRCHU AKTIVNÍ ZÓNY (PLÁNĚ) BUDE NAVÍC PROVEDENO:

- SANAČNÍ VR. Z KAMEN. DRCENÉHO (ODVAL.) PDK 0/250 300 mm ČSN 73 6126-1


POZNÁMKA:

- V MÍSTECH, KDE SE MĚŘENÍM PROKÁŽE POŽADOVANÁ KVALITA POVRCHU PLÁNĚ (AKTIVNÍ ZÓNY) BUDE VYNECHÁNA SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

- BĚHEM VYSTAVBY BUDOU PROVÁDĚNY V POTŘEBNĚM ROZSAHU KONTROLY MÍRY STÁVAJÍCÍHO POVRCHU (PLÁNĚ) A NESTIMELÝCH VRSTEV

STATICKOU ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU

PŘÍČNÝ ŘEZ PŘÍDLAŽBOU Z KAMENNÉ DLAŽBY NA VJEZDU  
MĚŘ. 1 : 50



Zodpovědný projektant	Vypracoval		
Karel Jirovec	Jan Šára, DIS.		
Objednatel:	Obec Malsín, Malsín 24, 382 73 Vyšší Brod		
Místo:	Kraj Jihočeský, obec Malsín, katastrální území Ostrov na Šumavě		
Akce:	REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY C12 - DOLNÍ DLOUHÁ		Č. Zakázky: 46 - 2015
Část:	122 - REKONSTRUKCE PC V K.Ú. OSTROV NA ŠUMAVĚ		Datum: duben 2016
Vykres:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		Formát: 2 x A4
			Měřítko: 1 : 50
			Stupeň: DSP / DZS
			Č. Přílohy: 122.4
			Souprava: