

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                      **Jl16/09/02    Rekonstrukce polní cesty C1 - Všimary**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:                      **Ondřej Lacko**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH 0,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO101</b>	<b>HPC VŠÍMARY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	STAVEBNÍ ČÁST	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SO102</b>	<b>PŘIPOJENÍ HPC VŠÍMARY NA SILNICI III/1602</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	STAVEBNÍ ČÁST	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

## Položkový rozpočet

S:	Jl16/09/02	Rekonstrukce polní cesty C1 - Všímary
O:	SO101	HPC VŠÍMARY
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	112101101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	15,00000		0,00
2	112201112	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 štěpkování	kus	15,00000		0,00
3	162301411	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	15,00000		0,00
4	162301421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	15,00000		0,00
5	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 štěpkování, likvidace	m2	150,00000		0,00
6	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	7 532,00000		0,00
		plán : 3766		3 766,00000		
		paraplán - MNOŽSTVÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNOST : 3766		3 766,00000		
7	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	355,50000		0,00
		ornice : 2370*0,15		355,50000		
8	182301121	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	1 370,00000		0,00
		ohumusování svahů : 685*2		1 370,00000		
9	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 370,00000		0,00
10	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	41,10000		0,00
		HMOTNOST 0,03KG/M2				
		1370*0,03		41,10000		
11	113107610	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2 030,00000		0,00
		stáv.polní cesta : 2030		2 030,00000		
12	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	1 201,50000		0,00
		stáv.polní cesta : 2030*0,3		609,00000		
		na plán : 2370*0,25		592,50000		
13	122201103	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	1 129,80000		0,00
		MNOŽSTVÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNOST				
		sanace podloží : 3766*0,3		1 129,80000		
14	122207119	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	2 331,30000		0,00
		1201,5+1129,8		2 331,30000		
15	132201112	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	134,00000		0,00
		trativody : 670*0,5*0,4		134,00000		
16	132201119	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	134,00000		0,00
17	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	30,00000		0,00
		vsakovací JÍMKA : 30		30,00000		
18	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	30,00000		0,00
19	129203101	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.3	m3	20,00000		0,00
		sanace koryta potoka : 20		20,00000		
20	583420004	Štěrkodrt' frakce 125/250	T	40,00000		0,00
		20*2		40,00000		
21	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	60,00000		0,00
		vsakovací jímka : 30		30,00000		
		dosypání do úrovně pláně nad výpustí : 30		30,00000		
22	583319002	Kamenivo těžené frakce 32/63	T	60,00000		0,00
		30*2		60,00000		
23	583320003	Štěrkodrt' frakce 0/250	T	60,00000		0,00
		30*2		60,00000		
24	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2 515,30000		0,00

## Položkový rozpočet

S:	JI16/09/02	Rekonstrukce polní cesty C1 - Všímary
O:	SO101	HPC VŠÍMARY
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odkopávky : 2331,3		2 331,30000		
		rýhy : 134		134,00000		
		jáma : 30		30,00000		
		koryto potoka : 20		20,00000		
25	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	137,00000		0,00
		NA MEZIDEPONII :				
		ornice : 137		137,00000		
26	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	492,50000		0,00
		ZBYLÁ ORNICE, KTERÁ SE NEPOUŽÍJE NA OHUMUSOVÁNÍ SE PONECHÁ NA MEZIDEPONII				
		STAVBA-MEZIDEPONIE :				
		ornice : 2370*0,15		355,50000		
		MEZIDEPONIE-STAVBA :				
		ornice : 1370*0,1		137,00000		
27	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2 515,30000		0,00
		odkopávky : 2331,3		2 331,30000		
		rýhy : 134		134,00000		
		jáma : 30		30,00000		
		koryto potoka : 20		20,00000		
28	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	20 122,40000		0,00
		ODVOZ DO 18KM NA SKLÁDKU				
		odkopávky : 8*2331,3		18 650,40000		
		rýhy : 8*134		1 072,00000		
		jáma : 8*30		240,00000		
		koryto potoka : 8*20		160,00000		
29	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšce přes 2m	m3	2 870,80000		0,00
		ULOŽENÍ NA SKLÁDCE A MEZIDEPONII				
		odkopávky : 2331,3		2 331,30000		
		ornice : 2370*0,15		355,50000		
		rýhy : 134		134,00000		
		jáma : 30		30,00000		
		koryto potoka : 20		20,00000		
30	171201211	Skládkovné zemina	t	4 024,48000		0,00
		1M3=1,6T				
		odkopávky : 1,6*2331,3		3 730,08000		
		rýhy : 1,6*134		214,40000		
		jáma : 1,6*30		48,00000		
		koryto potoka : 1,6*20		32,00000		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>0,00</b>
31	212753116	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	670,00000		0,00
		trativod : 670		670,00000		
32	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	737,00000		0,00
		670*1,1		737,00000		
33	212561111	Výplň odvodňov.trativodů kam.hrubě drcen. 16-32 mm	m3	120,53600		0,00
		trativod : 120,536		120,54000		
34	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	1 608,00000		0,00
		trativod : 670*(0,5+0,4+0,5*3)		1 608,00000		
35	211971110	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	73,20000		0,00

## Položkový rozpočet

S:	J116/09/02	Rekonstrukce polní cesty C1 - Všímary
O:	SO101	HPC VŠÍMARY
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vsakovací jámka : 73,2		73,20000		
36	67390503	Geotextilie 300 g/m2	m2	80,52000		0,00
		73,2*1,1		80,52000		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,00</b>
37	465511511	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm "na štět"	m2	9,00000		0,00
		konstrukce svodnice : 9		9,00000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>
38	R564791111	Podklad pro zpevněné plochy z ŠD POUZE MONTÁŽ	m3	1 129,80000		0,00
		MNOŽSTVÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNOST				
		sanace : 3766*0,3		1 129,80000		
39	58344209	Štěrkdrtě frakce 0-125	T	2 259,60000		0,00
		1129,8*2		2 259,60000		
40	564851111	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/63mm	m2	6 915,50000		0,00
		konstrukce vozovky : 3218+3697,5		6 915,50000		
41	573111111	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	3 026,20000		0,00
		konstrukce vozovky : 3026,2		3 026,20000		
42	565155121	Asf beton podkl ACP16 tl70mm 3m-	m2	2 848,10000		0,00
		konstrukce vozovky : 2848,1		2 848,10000		
43	573231110	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	2 793,30000		0,00
		konstrukce vozovky : 2793,3		2 793,30000		
44	577134121	Asf bet obrus ACO11 I tl 40mm 3m-	m2	2 697,40000		0,00
		konstrukce vozovky : 2697,4		2 697,40000		
45	569851111	Zpevnění krajnic štěrkdrtí 0/32mm	m2	685,00000		0,00
		685*1		685,00000		
46	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	137,00000		0,00
		dosypání zemních krajnic : 0,1*2*685		137,00000		
47	564201111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm 4/8mm	m2	9,00000		0,00
		konstrukce svodnice : 9		9,00000		
48	567123114	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC tl.15 cm	m2	9,00000		0,00
		konstrukce svodnice : 9		9,00000		
49	564861111	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	9,00000		0,00
		konstrukce svodnice : 9		9,00000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>
50	895211131	Drenážní šachtice kontrolní betonová vč.zemní práce	kus	11,00000		0,00
		trativod : 11		11,00000		
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>0,00</b>
51	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,50000		0,00
52	919441211	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	1,00000		0,00
		prodloužení výpusti z rybníka : 1		1,00000		
53	919511211	Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 500 vč.podkl.kcí a napojení na stáv.potrubí	m	5,00000		0,00
		prodloužení výpusti z rybníka : 5		5,00000		
54	59223243	Trouba betonová hrdlová DN 500 mm dl.2,5m	kus	2,00000		0,00
55	912291111	Osazení směrového kůlu z plastických hmot	kus	2,00000		0,00
56	5628895	Směrový sloupek Z11g (červený)	kus	2,00000		0,00
57	914001111	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00000		0,00
58	40444940.A	Značka dopravní B1	kus	1,00000		0,00

## Položkový rozpočet

S:	Jl16/09/02	Rekonstrukce polní cesty C1 - Všímary
O:	SO101	HPC VŠÍMARY
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	40444941	Značka dopravní E13	kus	1,00000		0,00
60	914001121	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	1,00000		0,00
61	404459515	Patka kotevní kompletní AP 60/3	kus	1,00000		0,00
62	553469646	Sloupek k dopr.značce dl.1,5m, Fe pozink průměr 60mm, tl.2,5mm	kus	1,00000		0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
63	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	8 111,11510		0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
64	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	446,60000		0,00
65	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	446,60000		0,00
66	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 592,20000		0,00
PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 18KM						
67	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	446,60000		0,00
68	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	446,60000		0,00
NUTNO PŘEDPOKLÁDAT S VÍCE DRUHY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT						
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
69	ON001	Zkoušení kčí a prací nezávislou zkušebnou (02620) statická zkouška na úrovni pláňe	kus	10,00000		0,00
-						
70	ON002	Zkoušení kčí a prací nezávislou zkušebnou (02620) urč.měrné hmot.a míry zhut.pomocí radiomet.soup.	kus	1,00000		0,00
ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA DLE SKUTEČNOSTI						
71	ON003	Ostatní požadavky-odborný dozor zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,00000		0,00
ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA DLE SKUTEČNOSTI						
72	ON004	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000		0,00
73	ON005	DIO	kpl	1,00000		0,00
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	J116/09/02	Rekonstrukce polní cesty C1 - Všímary
O:	SO102	PŘIPOJENÍ HPC VŠÍMARY NA SILNICI III/1602
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	112101101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	10,00000		0,00
2	112201112	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 štěpkování	kus	10,00000		0,00
3	162301411	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	10,00000		0,00
4	162301421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	10,00000		0,00
5	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 štěpkování, likvidace	m2	20,00000		0,00
6	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	73,60000		0,00
		pláň : 36,8		36,80000		
		parapláň- MNOŽSTVÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNOST : 36,8		36,80000		
7	182301121	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	10,00000		0,00
		5*2		10,00000		
8	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	10,00000		0,00
9	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,30000		0,00
		HMOTNOST 0,03KG/M2		0,30000		
		10*0,03		0,30000		
10	113107520	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	30,00000		0,00
		stáv.povrch : 30		30,00000		
11	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	17,04000		0,00
		stáv.povrch : 30*0,2		6,00000		
		sanace -MNOŽSTVÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNOST : 36,8*0,3		11,04000		
12	122207119	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	17,04000		0,00
13	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,04000		0,00
		odkopávky : 17,04		17,04000		
14	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,04000		0,00
		STAVBA-SKLÁDKA :				
		odkopávky : 17,04		17,04000		
15	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	136,32000		0,00
		ODVOZ DO 18KM NA SKLÁDKU				
		8*17,04		136,32000		
16	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	17,04000		0,00
		ULOŽENÍ NA SKLÁDCE A MEZIDEPONII				
17	171201211	Skládkovné zemina	t	27,26400		0,00
		1M3=1,6T				
		1,6*17,04		27,26000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>
18	591211111	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 4 cm	m2	18,00000		0,00
		konstrukce dlažby na vjezdu : 18		18,00000		
19	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	4,95000		0,00
		18/4*1,1		4,95000		
20	R564791111	Podklad pro zpevněné plochy z ŠD POUZE MONTÁŽ	m3	11,04000		0,00
		MNOŽSTVÍ BUDE UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNOST				
		sanace : 36,8*0,3		11,04000		
21	58344209	Štěrkdrtě frakce 0-125	T	22,08000		0,00
		11,04*2		22,08000		
22	564851111	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/63mm	m2	24,60000		0,00

## Položkový rozpočet

S:	J116/09/02	Rekonstrukce polní cesty C1 - Všímary
O:	SO102	PŘIPOJENÍ HPC VŠÍMARY NA SILNICI III/1602
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<b>konstrukce vozovky : 11,6+13</b>		<b>24,60000</b>		
23	573111111	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	11,04000		0,00
		<b>konstrukce vozovky : 11,04</b>		<b>11,04000</b>		
24	565155121	Asf beton podkl ACP16 tl70mm 3m-	m2	10,52000		0,00
		<b>konstrukce vozovky : 10,52</b>		<b>10,52000</b>		
25	573231110	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	10,36000		0,00
		<b>konstrukce vozovky : 10,36</b>		<b>10,36000</b>		
26	577134121	Asf bet obrus ACO11 I tl 40mm 3m-	m2	10,08000		0,00
		<b>konstrukce vozovky : 10,08</b>		<b>10,08000</b>		
27	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí 0/32mm	m2	5,00000		0,00
		<b>5*0,5*2</b>		<b>5,00000</b>		
28	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	0,50000		0,00
29	567123114	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC tl.15 cm	m2	18,00000		0,00
		<b>konstrukce dlažby na vjezdu : 18</b>		<b>18,00000</b>		
30	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	18,00000		0,00
		<b>konstrukce dlažby na vjezdu : 18</b>		<b>18,00000</b>		
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>0,00</b>
31	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	18,00000		0,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
32	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	78,24487		0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
33	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	13,20000		0,00
34	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,20000		0,00
35	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	224,40000		0,00
		<b>PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 18KM</b>				
36	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	13,20000		0,00
37	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,20000		0,00
		<b>NUTNO PŘEDPOKLÁDAT S VÍCE DRUHY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT</b>				
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
38	ON001	Zkoušení kčí a prací nezávislou zkušebnou (02620) statická zkouška na úrovni pláně	kus	1,00000		0,00
		-				
39	ON002	Zkoušení kčí a prací nezávislou zkušebnou (02620) urč.měrné hmot.a míry zhut.pomocí radiomet.soup.	kus	1,00000		0,00
		<b>ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA DLE SKUTEČNOSTI</b>				
40	ON003	Ostatní požadavky-odborný dozor zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,00000		0,00
		<b>ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM INVESTORA DLE SKUTEČNOSTI</b>				
41	ON004	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000		0,00
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

S:	Jl16/09/02	Rekonstrukce polní cesty C1 - Všímary
O:	SO102	PŘIPOJENÍ HPC VŠÍMARY NA SILNICI III/1602
R:	1	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem