

SMLOUVA NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávněni jednat: RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky Znojmo
Ing. Stanislav Kadlčík, rada pobočky Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Tel.: xxx RNDr. Dagmar Benešová
xxx Ing. Stanislav Kadlčík

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001 / 0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: **STROMMY COMPANY s.r.o.**

Sídlo: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

zastoupený: Ing. Radimem Macháčem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel, dle plné moci
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel.: xxx

ID DS: 76fw8mi

E-mail: xxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 107

Číslo účtu: 5187150297 / 0100

IČO: 01919652
DIČ: CZ01919652, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56915.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 28.7.2020

Zadávací dokumentace ze dne: 25.6.2020

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 7.8.2020

ČI.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dyjákovice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „**Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice**“ (dále jen „Zadávací dokumentace“).
2. Předmětem smlouvy je provedení větrolamů VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

ČI.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: **Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice**

Místo plnění: kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec a k.ú. Dyjákovice

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost xxx., č. zakázky 117-3086-19. Uvedená projektová dokumentace bude v analogové formě objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek výsadbové zeleně materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- f. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- g. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2206 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- h. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací. (dle čl.II bod 2.g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- i. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- j. Zařízení místa plnění a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení.
- k. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- l. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- m. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem jeho provádění, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, a poplatků za uložení odpadů na skládku.

- n. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - o. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - p. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
 - q. Po ukončení realizace díla (výsadby) bude zajištěna následná péče o zeleň.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za dílo v rozsahu podle Čl. II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 28.7.2020.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace předmětu smlouvy z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění, péče o vysazený porost a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, odst.2, pokud není uvedeno jinak.
4. **Celková cena za dílo:**

bez DPH činí	6 858 167,58 Kč
DPH 21 % činí	1 440 215,19 Kč
celková cena za provedení díla vč. DPH činí	8 298 382,77 Kč

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby (SO-1 VN2, SO-2 VN3, SO-3 VN4):

bez DPH činí	5 178 111,63 Kč
DPH 21 % činí	1 087 403,44 Kč
celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí	6 265 515,07 Kč

2. Cena za zajištění následné péče:

a) 1 rok péče o vysazený porost (SO-11 VN2, SO-21 VN3, SO-31 VN4):

cena bez DPH	690 596,55 Kč
DPH	145 025,28 Kč
cena včetně DPH	835 621,83 Kč

b) 2 rok péče o vysazený porost (SO-12 VN2, SO-22 VN3, SO-32 VN4):

cena bez DPH	511 380,70 Kč
DPH	107 389,95 Kč
cena včetně DPH	618 770,65 Kč

c) 3 rok péče o vysazený porost (SO-13 VN2, SO-23 VN3, SO-33 VN4):

Cena bez DPH	478 078,70 Kč
DPH	100 396,53 Kč
Cena včetně DPH	578 475,23 Kč

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
Objednatel uhradí zhotoviteli část ceny díla po řádné realizaci díla (výsadby). Druhou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, třetí část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, čtvrtá část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o vysazený porost na základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky. Druhá, třetí a čtvrtá faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené autorským dozorem a potvrzené objednatelem. Součástí faktur budou autorským dozorem odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.
3. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

4. Součástí faktury za provedení první části díla vystavené po provedené výsadbě zeleně budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené objednatelem, autorským dozorem a protokol o předání první části díla s podpisy obou smluvních stran. Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude také kopie protokolu o předání a převzetí celého díla, s podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
5. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Znojmo, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
7. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
8. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
10. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve

veřejné správě, Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a realizace projektu.

Čl.V Doba plnění

1. Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do **15. 11. 2020**.
2. Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do **15. 11. 2023**.
3. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
5. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí místa plnění: **1.9.2020**
 - b. Termín zahájení díla: **8. 9. 2020**
 - c. Termín dokončení realizace díla (výsadba) : **15. 11. 2020**
 - d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: **15. 11. 2023**(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí místa plnění si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu provedení předmětu této smlouvy.
8. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

Rok: 15. 11. 2021

Rok: 15. 11. 2022

Rok: 15. 11. 2023

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení tříleté péče o vysazený porost, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje namísto plnění - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
 - b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **7.000.000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Místo plnění

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií, vodného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu realizace.

Kontrola prováděných prací

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýt těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýt provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýváním, opravou vadného stavu a následným zakrýváním zhotovitel těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst.2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly stavu díla.
11. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
12. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
13. Kontrolní dny vede objednatel. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací.
14. Objednatel, pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

Předání a převzetí díla

15. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
16. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla – provedení výsadby zeleně a následné předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.
17. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
18. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
19. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,

iii. Objednateli budou předány následující doklady:

1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
2. certifikáty použitých materiálů,
3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich uložení,
4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

20. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

21. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.

22. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy.

23. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

24. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Evidence

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na díle pracuje.
4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat.
5. Objednatel, nebo osoba vykonávající funkci autorského dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí evidence.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.
3. Záruka se vztahuje také na úhyn sazenic z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně nebo vůbec neprovedeného zajištění zeleně, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace.
12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
13. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
14. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
15. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
16. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo ze státních prostředků, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.

20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
23. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VIII, odst. 1, čl. IX, odst. 19, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Na provedení díla se bude / ~~nebude~~ podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:

SO-1 větrolam VN2		
Poř.č.	Kód položky	Název položky
15	K 184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
16	K 184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
SO-2 větrolam VN3		
15	K 184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
16	K 184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
SO-3 větrolam VN4		
15	K 184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
16	K 184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

Čl. XVI Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací,

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele.
7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 28.8.2020

V Andělské Hoře dne: 28.8.2020

.....
Ing. Renata Číhalová

za objednatele

.....
Ing. Pavel Bláha

za zhotovitele

Za správnost: Mgr. Robert Bílek

Příloha č. 1 Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací

Předmětem plnění je výsadba větrolamů VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice se zatravněním ploch a zajištění tříleté následné pěstební péče. Uspořádání výsadeb je navrženo tak, aby došlo k co nejrychlejšímu zapojení porostů dřevin v několika pásech tvořených třemi řadami keřů se skupinami stromů. Celá plocha výsadeb bude opatřena dočasným drátěným lesnickým oplocením, vždy s bránou pro vstup.

Do části větrolamu VN3 a VN4 zasahuje optický kabel T-Mobile. Vytyčení optického kabelu provede servisní partner T-Mobile Czech Republic a.s.

SO-1 Větrolam VN2

Je navržen v délce 1.248 m, šířce 15 m, vedoucí východně od cesty C118-1 a propojující NRBK1 Dyje (NK15) s LBK5. Je navržen jako doplnění systému stávajících větrolamů ke snížení účinnosti větrné eroze.

SO-2 Větrolam VN3

Je navržen v délce 2.190 m, šířce 15 m, je navržen z východní strany silnice III/40843, propojující NRBK1 Dyje (NK15) s IP1 jižně od intravilánu obce Dyjákovice.

SO-3 Větrolam VN4

Je navržen v délce 526 m, šířce 15 m, je navržen východně od cesty C128 vedoucí od státní hranice s Rakouskem severovýchodním směrem k LBK2.

Součástí realizace prací je geodetické vytyčení před zahájením realizace služeb spojených s výsadbou dřevin.

Harmonogram postupu prací je stanoven v čl. V odst. 6 a odst. 8 této smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 117-3086-19
Stavba: Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice

KSO:
Místo: Dyjákovice

CC-CZ:
Datum: 23. 11. 2019

Zadavatel:
ČR-Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774
DIČ:

Uchazeč:
STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652

Projektant:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ: 41601483
DIČ:

Zpracovatel:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	6 858 167,58
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	6 858 167,58
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 858 167,58	1 440 215,19
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 298 382,77
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 117-3086-19

Stavba: Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice

Místo: Dyjákovice

Datum:

23. 11. 2019

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	6 858 167,58	8 298 382,77
SO-1	Větrolam VN2	2 258 984,46	2 733 371,20
SO-1	Větrolam VN2	1 708 641,56	2 067 456,29
SO-11	VN2 (1. rok péstební péče)	228 450,30	276 424,86
SO-12	VN2 (2. rok péstební péče)	169 553,30	205 159,49
SO-13	VN2 (3. rok péstební péče)	152 339,30	184 330,55
SO-2	Větrolam VN3	3 568 144,89	4 317 455,32
SO-2	Větrolam VN3	2 680 134,29	3 242 962,49
SO-21	VN3 (1. rok péstební péče)	368 507,80	445 894,44
SO-22	VN3 (2. rok péstební péče)	272 375,40	329 574,23
SO-23	VN3 (3. rok péstební péče)	247 127,40	299 024,15
SO-3	Větrolam VN4	962 538,23	1 164 671,26
SO-3	Větrolam VN4	720 835,78	872 211,29
SO-31	VN4 (1. rok péstební péče)	93 638,45	113 302,52
SO-32	VN4 (2. rok péstební péče)	69 452,00	84 036,92
SO-33	VN4 (3. rok péstební péče)	78 612,00	95 120,52
SO-1, SO-2, SO-3	Vedlejší rozpočtové náklady	68 500,00	82 885,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 858 167,58	8 298 382,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice

Objekt:

SO-1 - Větrolam VN2

Místo: Dyjákovice

Datum: 23. 11. 2019

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 708 641,56

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	322,000	2,00	644,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
2	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	18 693,000	0,50	9 346,50
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko				
	VV		19015-322		18 693,000		
3	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	18 693,000	1,00	18 693,00
	PP		Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		19015-322		18 693,000		
4	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	18 693,000	0,60	11 215,80
	PP		Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		19015-322		18 693,000		
5	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	18 693,000	0,60	11 215,80
	PP		Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		19015-322		18 693,000		
6	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	13 761,000	2,00	27 522,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		13761		13 761,000		
7	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	344,025	87,00	29 930,18
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná				
	VV		13761/100*2,5		344,025		
8	K	111151231.1	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	14 083,000	2,00	28 166,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	VV		13761+322		14 083,000		
9	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	920,000	55,00	50 600,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3				
	VV		"stromy" 920		920,000		
10	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6 970,000	7,00	48 790,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3				
	VV		"Keře a stromovité keře, keře" 470+5560+940		6 970,000		
11	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,395	20 000,00	7 900,00
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám				
	VV		7890*50/1000000		0,395		
12	M	25191155_D	hnojivo průmyslové	kg	394,500	65,00	25 642,50
	PP		hnojivo průmyslové				
	VV		7890*50/1000		394,500		
13	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5:(aplikace kondicionéru viz. TZ)	t	0,493	20 000,00	9 860,00
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko				
	VV		"100g/m2" (4933)*0,0001		0,493		
14	M	251111110	půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ)	kg	493,300	180,00	88 794,00
	PP		půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů				
	VV		"100g/m2" (4933)*0,0001*1000		493,300		
15	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 390,000	35,00	48 650,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"stromy listnaté do skupin; keře a stromovité keře" 920+470		1 390,000		
16	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6 500,000	7,00	45 500,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm				
	VV		"keře podsadbové a keře výplňové" 5560+940		6 500,000		
17	M	0265117DD	<i>Acer platanoides (javor mléč); 150 - 200 cm; ZB</i>	kus	130,000	130,00	16 900,00
	PP		<i>Acer platanoides (javor mléč); 150 - 200 cm; ZB</i>				
18	M	0265118DD	<i>Carpinus betulus (habr obecný); 150 - 200 cm; ZB</i>	kus	100,000	140,00	14 000,00
	PP		<i>Carpinus betulus (habr obecný); 150 - 200 cm; ZB</i>				
19	M	0265119DD	<i>Prunus avium (třešeň ptačí); 150 - 200 cm; ZB</i>	kus	110,000	140,00	15 400,00
	PP		<i>Prunus avium (třešeň ptačí); 150 - 200 cm; ZB</i>				
20	M	0265120DD	<i>Quercus petraea (dub zimní); 150 - 200 cm; ZB</i>	kus	270,000	160,00	43 200,00
	PP		<i>Quercus petraea (dub zimní); 150 - 200 cm; ZB</i>				
21	M	0265122DD	<i>Sorbus torminalis (jeřáb břek); 150 - 200 cm; ZB</i>	kus	90,000	160,00	14 400,00
	PP		<i>Sorbus torminalis (jeřáb břek); 150 - 200 cm; ZB</i>				
22	M	0265123DD	<i>Tilia cordata (lípa malolistá); 150 - 200 cm; ZB</i>	kus	220,000	140,00	30 800,00
	PP		<i>Tilia cordata (lípa malolistá); 150 - 200 cm; ZB</i>				
23	M	0265217_D	<i>Acer campestre (javor babyka); 81-120 cm; KK</i>	kus	150,000	46,00	6 900,00
	PP		<i>Acer campestre (javor babyka); 81-120 cm; KK</i>				
24	M	0265125_D	<i>Crataegus monogyna (hloh jednosemenný); 81-120 cm; KK</i>	kus	160,000	26,00	4 160,00
	PP		<i>Crataegus monogyna (hloh jednosemenný); 81-120 cm; KK</i>				
25	M	0265230_D	<i>Prunus mahaleb (mahalebka obecná); 81-120 cm; KK</i>	kus	90,000	52,00	4 680,00
	PP		<i>Prunus mahaleb (mahalebka obecná); 81-120 cm; KK</i>				
26	M	0265231_D	<i>Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý); 81-120 cm; KK</i>	kus	70,000	100,00	7 000,00
	PP		<i>Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý); 81-120 cm; KK</i>				
27	M	0265111_D	<i>Cornus sanguinea (svída obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	1 160,000	21,00	24 360,00
	PP		<i>Cornus sanguinea (svída obecná); 60 - 120 cm; KK</i>				
28	M	0265113_D	<i>Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK</i>	kus	640,000	21,00	13 440,00
	PP		<i>Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK</i>				
29	M	0265132_D	<i>Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK</i>	kus	1 080,000	21,00	22 680,00
	PP		<i>Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK</i>				
30	M	0265127_D	<i>Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	820,000	21,00	17 220,00
	PP		<i>Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK</i>				
	VV		600+220		820,000		
31	M	0265140_D	<i>Salix purpurea (vrba nachová); 40-60 cm; KK</i>	kus	840,000	26,00	21 840,00
	PP		<i>Salix purpurea (vrba nachová); 40-60 cm; KK</i>				
32	M	0265114_D	<i>Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK</i>	kus	1 240,000	21,00	26 040,00
	PP		<i>Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK</i>				
33	M	0265126_D	<i>Corylus avellana (líška obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	350,000	26,00	9 100,00
	PP		<i>Corylus avellana (líška obecná); 40-60 cm; KK</i>				
34	M	0265133_D	<i>Viburnum lantana (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK</i>	kus	370,000	23,00	8 510,00
	PP		<i>Viburnum lantana (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK</i>				
35	K	184215122	Ukotvení kmene dřevin dvěma kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	920,000	60,00	55 200,00
	PP		Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 1 do 2 m				
36	K	184807912	Kůl I 1,5 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté	kus	1 840,000	50,00	92 000,00
	PP		Dodání a osazení kůlu k sazenici délky 1,5 m, průměru od 40 do 60 mm, s upevněním sazenice ke kůlu motouzem, sazenice 1 až 3 leté				
	VV		"jen stromy do skupin" 920*2		1 840,000		
37	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	920,000	40,00	36 800,00
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvířím mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m				
38	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5, včetně přípravku	100 kus	4,700	300,00	1 410,00
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvířím chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm, včetně přípravku				
	VV		"Keře a stromovité keře do skupin" (470)/100		4,700		
39	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5, včetně přípravku	100 kus	65,000	250,00	16 250,00
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvířím chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm, včetně přípravku				
	VV		"Keře"(5560+940)/100		65,000		
40	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	4 933,000	21,00	103 593,00
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
41	M	103911001_D	štěpka mulčovací VL	m3	508,099	420,00	213 401,58
	PP		štěpka mulčovací VL				
	VV		4933/10		493,300		
	VV		493,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		508,099		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	107,600	145,00	15 602,00
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	VV		"soliterní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (0*0,03+(950+470)*0,015+(5560+940)*0,005)*2		107,600		
43	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	107,600	145,00	15 602,00
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	VV		107,6		107,600		
44	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	430,400	25,00	10 760,00
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	VV		"+ 4km" 4*107,6		430,400		
45	K	348951250	Oplocení lesnické v 1,6 m s drátěným pletivem	m	2 577,000	135,00	347 895,00
	PP		Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly hoblovanými průměr do 120 mm, bez impregnace, v osově vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,6 m, s drátěným pletivem				
	VV		2577		2 577,000		
46	K	348952262	Vrata z plotových tyček v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2; včetně oboustranného přejezu	m	56,000	150,00	8 400,00
	PP		Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m2				
	VV		"14ks bran šířky cca 4m" 4*14		56,000		
47	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	143,141	200,00	28 628,20
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice

Objekt:

SO-1 - Větrolam VN2

Soupis:

SO-11 - VN2 (1. rok pěstební péče)

Místo: Dyjákovice

Datum: 23. 11. 2019

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

228 450,30

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	6 970,000	8,00	55 760,00
	PP		Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem				
	VV		ochranným prostředkem "1x ročně" 470+5560+940		6 970,000		
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům (+ kontrola chrániček a oplocenkvy)	kus	920,000	20,00	18 400,00
	PP		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu				
	VV		"1x ročně" 920		920,000		
7	K	111151231.1	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	42 249,000	1,00	42 249,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	VV		(13761+322)*3		42 249,000		
3	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	533,500	75,00	40 012,50
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	VV		"stromy 15l a keře 5l (10x)" ((920+470)*0,015+(5560+940)*0,005)*10		533,500		
4	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	533,500	75,00	40 012,50
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
5	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	2 134,000	15,00	32 010,00
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	VV		"+ 4km" 4*533,5		2 134,000		
6	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,018	350,00	6,30
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice

Objekt:

SO-1 - Větrolam VN2

Soupis:

SO-12 - VN2 (2. rok pěstební péče)

Místo: Dyjákovice

Datum: 23. 11. 2019

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

169 553,30

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	6 970,000	8,00	55 760,00
	PP		Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem				
	VV		ochranným prostředkem "1x ročně" 470+5560+940		6 970,000		
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům (+ kontrola chrániček a oplocenkvy)	kus	920,000	20,00	18 400,00
	PP		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu				
	VV		"1x ročně" 920		920,000		
3	K	111151231.1	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	28 166,000	1,00	28 166,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	VV		(13761+322)*2		28 166,000		
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	320,100	75,00	24 007,50
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	VV		"stromy 15l a keře 5l (10x)" ((920+470)*0,015+(5560+940)*0,005)*6		320,100		
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	320,100	75,00	24 007,50
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1 280,400	15,00	19 206,00
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	VV		"+ 4km" 4*320,1		1 280,400		
7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,018	350,00	6,30
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Djákovice

Objekt:

SO-1 - Větrolam VN2

Soupis:

SO-13 - VN2 (3. rok pěstební péče)

Místo: Djákovice

Datum: 23. 11. 2019

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

152 339,30

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	6 970,000	8,00	55 760,00
	PP		Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem				
	VV		ochranným prostředkem "1x ročně" 470+5560+940		6 970,000		
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům (+ kontrola chrániček a oplocenk)	kus	920,000	20,00	18 400,00
	PP		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu				
	VV		"1x ročně" 920		920,000		
3	K	111151231.1	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	28 166,000	1,00	28 166,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	VV		(13761+322)*2		28 166,000		
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	106,700	75,00	8 002,50
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	VV		"stromy 15l a keře 5l (10x)" (920+470)*0,015+(5560+940)*0,005*2		106,700		
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	106,700	75,00	8 002,50
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	426,800	15,00	6 402,00
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	VV		"+ 4km" 4*106,7		426,800		
8	K	184852311	Rez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m	kus	460,000	60,00	27 600,00
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m				
	VV		"stromy; podle potřeby - cca 1/2 kusů" 460		460,000		
7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,018	350,00	6,30
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice

Objekt:

SO-2 - Větrolam VN3

Místo: Dyjákovice

Datum: 23. 11. 2019

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 680 134,29

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	3 076,000	2,00	6 152,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
2	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	30 377,000	0,50	15 188,50
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko				
	VV		33453-3076		30 377,000		
3	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	30 377,000	1,00	30 377,00
	PP		Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		33453-3076		30 377,000		
4	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	30 377,000	0,60	18 226,20
	PP		Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		33453-3076		30 377,000		
5	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	30 377,000	0,60	18 226,20
	PP		Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		33453-3076		30 377,000		
6	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	22 698,000	2,00	45 396,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		22698		22 698,000		
7	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	567,450	87,00	49 368,15
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná				
	VV		22698/100*2,5		567,450		
8	K	111151231.1	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	25 774,000	2,00	51 548,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	VV		22698+3076		25 774,000		
9	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 392,000	55,00	76 560,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3				
	VV		"stromy" 1350+42		1 392,000		
10	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10 930,000	7,00	76 510,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3				
	VV		"Keře a stromovité keře, keře" 760+8440+1730		10 930,000		
11	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,616	20 000,00	12 320,00
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám				
	VV		12322*50/1000000		0,616		
12	M	25191155_D	hnojivo průmyslové	kg	616,100	65,00	40 046,50
	PP		hnojivo průmyslové				
	VV		12322*50/1000		616,100		
13	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5:(aplikace kondicionéru viz. TZ)	t	0,768	20 000,00	15 360,00
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko				
	VV		"100g/m2" (7679)*0,0001		0,768		
14	M	251111110	půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ)	kg	767,900	180,00	138 222,00
	PP		půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů				
	VV		"100g/m2" (7679)*0,0001*1000		767,900		
15	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2 152,000	35,00	75 320,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"stromy soliterní, stromy listnaté do skupin; keře a stromovité keře" 42+1350+760		2 152,000		
16	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10 170,000	7,00	71 190,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm				
	VV		"keře podsadbové a keře výplňové" 8440+1730		10 170,000		
17	M	0265119DD.1	<i>Pyrus pyraeaster (hrušeň planá); 150 - 200 cm; ZB</i>	kus	12,000	130,00	1 560,00
	PP		<i>Pyrus pyraeaster (hrušeň planá); 150 - 200 cm; ZB</i>				
18	M	0265117DD	<i>Acer platanoides (javor mléč); 150 - 200 cm; ZB</i>	kus	180,000	130,00	23 400,00
	PP		<i>Acer platanoides (javor mléč); 150 - 200 cm; ZB</i>				
19	M	0265118DD	<i>Carpinus betulus (habr obecný); 150 - 200 cm; ZB</i>	kus	160,000	140,00	22 400,00
	PP		<i>Carpinus betulus (habr obecný); 150 - 200 cm; ZB</i>				
20	M	0265119DD	<i>Prunus avium (třešeň ptačí); 150 - 200 cm; ZB</i>	kus	160,000	140,00	22 400,00
	PP		<i>Prunus avium (třešeň ptačí); 150 - 200 cm; ZB</i>				
21	M	0265120DD	<i>Quercus petraea (dub zimní); 150 - 200 cm; ZB</i>	kus	430,000	98,00	42 140,00
	PP		<i>Quercus petraea (dub zimní); 150 - 200 cm; ZB</i>				
22	M	0265122DD	<i>Sorbus torminalis (jeřáb břek); 150 - 200 cm; ZB</i>	kus	119,000	160,00	19 040,00
	PP		<i>Sorbus torminalis (jeřáb břek); 150 - 200 cm; ZB</i>				
	VV		9+110		119,000		
23	M	0265123DD	<i>Tilia cordata (lípa malolistá); 150 - 200 cm; ZB</i>	kus	331,000	140	46 340,00
	PP		<i>Tilia cordata (lípa malolistá); 150 - 200 cm; ZB</i>				
	VV		21+310		331,000		
24	M	0265217_D	<i>Acer campestre (javor babyka); 81-120 cm; KK</i>	kus	250,000	46,00	11 500,00
	PP		<i>Acer campestre (javor babyka); 81-120 cm; KK</i>				
25	M	0265125_D	<i>Crataegus monogyna (hloh jednosemenný); 81-120 cm; KK</i>	kus	260,000	26,00	6 760,00
	PP		<i>Crataegus monogyna (hloh jednosemenný); 81-120 cm; KK</i>				
26	M	0265230_D	<i>Prunus mahaleb (mahalebka obecná); 81-120 cm; KK</i>	kus	140,000	52,00	7 280,00
	PP		<i>Prunus mahaleb (mahalebka obecná); 81-120 cm; KK</i>				
27	M	0265231_D	<i>Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý); 81-120 cm; KK</i>	kus	110,000	100,00	11 000,00
	PP		<i>Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý); 81-120 cm; KK</i>				
28	M	0265111_D	<i>Cornus sanguinea (svída obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	1 680,000	21,00	35 280,00
	PP		<i>Cornus sanguinea (svída obecná); 60 - 120 cm; KK</i>				
29	M	0265113_D	<i>Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK</i>	kus	1 040,000	21,00	21 840,00
	PP		<i>Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK</i>				
30	M	0265132_D	<i>Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK</i>	kus	1 720,000	21,00	36 120,00
	PP		<i>Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK</i>				
31	M	0265127_D	<i>Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	1 430,000	21	30 030,00
	PP		<i>Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK</i>				
	VV		1000+430		1 430,000		
32	M	0265140_D	<i>Salix purpurea (vrba nachová); 40-60 cm; KK</i>	kus	1 280,000	26,00	33 280,00
	PP		<i>Salix purpurea (vrba nachová); 40-60 cm; KK</i>				
33	M	0265114_D	<i>Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK</i>	kus	1 720,000	21,00	36 120,00
	PP		<i>Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK</i>				
34	M	0265126_D	<i>Corylus avellana (líška obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	660,000	26,00	17 160,00
	PP		<i>Corylus avellana (líška obecná); 40-60 cm; KK</i>				
35	M	0265133_D	<i>Viburnum lantana (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK</i>	kus	640,000	23,00	14 720,00
	PP		<i>Viburnum lantana (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK</i>				
36	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m včetně šesti příček	kus	42,000	90,00	3 780,00
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m				
37	K	184215122	Ukotvení kmene dřevin dvěma kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	1 350,000	60,00	81 000,00
	PP		Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 1 do 2 m				
38	K	184807912	Kůl I 1,5 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté	kus	2 826,000	50,00	141 300,00
	PP		Dodání a osazení kůlu k sazenici délky 1,5 m, průměru od 40 do 60 mm, s upevněním sazenice ke kůlu motouzem, sazenice 1 až 3 leté				
	VV		"soliterní stromy a stromy do skupin" (42*3)+(1350*2)		2 826,000		
39	K	184813121.1	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	42,000	25,00	1 050,00
	PP		Ochrana dřevin před okusem zevří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m				
	VV		"ochranná konstrukce opory ze tří kůlů spojených příčkami dole i nahoře" 42		42,000		
40	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	1 350,000	40,00	54 000,00
	PP		Ochrana dřevin před okusem zevří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m				
41	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5, včetně přípravku	100 kus	7,600	300,00	2 280,00
	PP		Ochrana dřevin před okusem zevří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm, včetně přípravku				
	VV		"Keře a stromovité keře do skupin" (760)/100		7,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5, včetně přípravku	100 kus	101,700	250,00	25 425,00
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvířel chemickým nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm, včetně přípravku				
	VV		"Keře"(8440+1730)/100		101,700		
43	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	7 679,000	21,00	161 259,00
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
44	M	103911001_D	štěpka mulčovací VL	m3	790,937	420,00	332 193,54
	PP		štěpka mulčovací VL				
	VV		7679/10		767,900		
	VV		767,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		790,937		
45	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	167,520	145,00	24 290,40
	PP		Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	VV		"soliterní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (42*0,03+(1350+760)*0,015+(8440+1730)*0,005)*2		167,520		
46	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	167,520	145,00	24 290,40
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	VV		167,52		167,520		
47	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	670,080	25,00	16 752,00
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	VV		"+ 4km" 4*167,52		670,080		
48	K	348951250	Oplocení lesnické v 1,6 m s drátěným pletivem	m	4 238,000	135,00	572 130,00
	PP		Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly hoblovanými průměr do 120 mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,6 m, s drátěným pletivem				
	VV		4238		4 238,000		
49	K	348952262	Vrata z plotových tyček v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2; včetně oboustranného přejezdu	m	112,000	150,00	16 800,00
	PP		Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m2				
	VV		"28ks bran šířky cca 4m" 4*28		112,000		
50	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	226,017	200,00	45 203,40
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice

Objekt:

SO-2 - Větrolam VN3

Soupis:

SO-21 - VN3 (1. rok pěstební péče)

Místo: Dyjákovice

Datum: 23. 11. 2019

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

368 507,80

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	10 930,000	8,00	87 440,00
	PP		Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem				
	VV		ochranným prostředkem "1x ročně" 760+8440+1730		10 930,000		
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům (+ kontrola chrániček a oplocenk)	kus	1 392,000	20,00	27 840,00
	PP		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu				
	VV		"1x ročně" 42+1350		1 392,000		
3	K	111151231.1	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	77 322,000	1,00	77 322,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	VV		(22698+3076)*3		77 322,000		
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	837,600	75,00	62 820,00
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	VV		"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)"		837,600		
	VV		(42*0,03+(1350+760)*0,015+(8440+1730)*0,005)*10		837,600		
	VV		Součet		837,600		
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	837,600	75,00	62 820,00
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	3 350,400	15,00	50 256,00
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	VV		"+ 4km" 4*837,6		3 350,400		
7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,028	350,00	9,80
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice

Objekt:

SO-2 - Větrolam VN3

Soupis:

SO-22 - VN3 (2. rok pěstební péče)

Místo: Dyjákovice

Datum: 23. 11. 2019

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

272 375,40

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	10 930,000	8,00	87 440,00
	PP		Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem				
	VV		"1x ročně" 760+8440+1730		10 930,000		
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům (+ kontrola chrániček a oplocenk)	kus	1 392,000	20,00	27 840,00
	PP		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu				
	VV		"1x ročně" 42+1350		1 392,000		
3	K	111151231.1	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	51 548,000	1,00	51 548,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	VV		(22698+3076)*2		51 548,000		
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	502,560	75,00	37 692,00
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	VV		"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)"		502,560		
	VV		(42*0,03+(1350+760)*0,015+(8440+1730)*0,005)*6		502,560		
	VV		Součet		502,560		
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	502,560	75,00	37 692,00
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	2 010,240	15,00	30 153,60
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	VV		"+ 4km" 4*502,56		2 010,240		
7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,028	350,00	9,80
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice

Objekt:

SO-2 - Větrolam VN3

Soupis:

SO-23 - VN3 (3. rok pěstební péče)

Místo: Dyjákovice

Datum: 23. 11. 2019

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

247 127,40

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	10 930,000	8,00	87 440,00
	PP		Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem				
	VV		ochranným prostředkem "1x ročně" 760+8440+1730		10 930,000		
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům (+ kontrola chrániček a oplocenk)	kus	1 392,000	20,00	27 840,00
	PP		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu				
	VV		"1x ročně" 42+1350		1 392,000		
3	K	111151231.1	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	51 548,000	1,00	51 548,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	VV		(22698+3076)*2		51 548,000		
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	167,520	75,00	12 564,00
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	VV		"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)"		167,520		
	VV		(42*0,03+(1350+760)*0,015+(8440+1730)*0,005)*2		167,520		
	VV		Součet		167,520		
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	167,520	75,00	12 564,00
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	670,080	20,00	13 401,60
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	VV		"+ 4km" 4*167,52		670,080		
7	K	184852311	Rez stromů výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m	kus	696,000	60,00	41 760,00
	PP		Rez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m				
	VV		"stromy; podle potřeby - cca 1/2 kusů" 696		696,000		
8	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,028	350,00	9,80
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice

Objekt:

SO-3 - Větrolam VN4

Místo: Dyjákovice

Datum: 23. 11. 2019

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO

s.r.o.

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO

s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

720 835,78

1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	399,000	2,00	798,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
2	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	7 498,000	0,50	3 749,00
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko				
	VV		7897-399		7 498,000		
3	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	7 498,000	1,00	7 498,00
	PP		Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		7897-399		7 498,000		
4	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	7 498,000	0,60	4 498,80
	PP		Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		7897-399		7 498,000		
5	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	7 498,000	0,60	4 498,80
	PP		Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		7897-399		7 498,000		
6	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5 473,000	2,00	10 946,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
7	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	136,825	87,00	11 903,78
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná				
	VV		5473/100*2,5		136,825		
8	K	111151231.1	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	5 872,000	2,00	11 744,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	VV		5473+399		5 872,000		
9	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	360,000	55,00	19 800,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3				
	VV		"stromy" 360		360,000		
10	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2 880,000	7,00	20 160,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3				
	VV		"Keře a stromovité keře, keře" 200+2240+440		2 880,000		
11	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,162	20 000,00	3 240,00
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám				
	VV		3240*50/1000000		0,162		
12	M	25191155_D	hnojivo průmyslové	kg	162,000	65,00	10 530,00
	PP		hnojivo průmyslové				
	VV		3240*50/1000		162,000		
13	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5:(aplikace kondicionéru viz. TZ)	t	0,203	20 000,00	4 060,00
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko				
	VV		"100g/m2" (2025)*0,0001		0,203		
14	M	251111110	půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ)	kg	202,500	180,00	36 450,00
	PP		půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů				
	VV		"100g/m2" (2025)*0,0001*1000		202,500		
15	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	560,000	35,00	19 600,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem D do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm				
	VV		"stromy listnaté do skupin; keře a stromovité keře" 360+200		560,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6 500,000	7,00	45 500,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm				
	VV		"keře podsadbové a keře výplňové" 5560+940		6 500,000		
17	M	0265117DD	<i>Acer platanoides</i> (javor mléč); 150 - 200 cm; ZB	kus	40,000	130,00	5 200,00
	PP		<i>Acer platanoides</i> (javor mléč); 150 - 200 cm; ZB				
18	M	0265118DD	<i>Carpinus betulus</i> (habr obecný); 150 - 200 cm; ZB	kus	40,000	140,00	5 600,00
	PP		<i>Carpinus betulus</i> (habr obecný); 150 - 200 cm; ZB				
19	M	0265119DD	<i>Prunus avium</i> (třešeň ptačí); 150 - 200 cm; ZB	kus	40,000	140,00	5 600,00
	PP		<i>Prunus avium</i> (třešeň ptačí); 150 - 200 cm; ZB				
20	M	0265120DD	<i>Quercus petraea</i> (dub zimní); 150 - 200 cm; ZB	kus	110,000	98,00	10 780,00
	PP		<i>Quercus petraea</i> (dub zimní); 150 - 200 cm; ZB				
21	M	0265122DD	<i>Sorbus torminalis</i> (jeřáb břek); 150 - 200 cm; ZB	kus	30,000	160,00	4 800,00
	PP		<i>Sorbus torminalis</i> (jeřáb břek); 150 - 200 cm; ZB				
22	M	0265123DD	<i>Tilia cordata</i> (lípa malolistá); 150 - 200 cm; ZB	kus	100,000	140,00	14 000,00
	PP		<i>Tilia cordata</i> (lípa malolistá); 150 - 200 cm; ZB				
23	M	0265217_D	<i>Acer campestre</i> (javor babyka); 81-120 cm; KK	kus	70,000	46,00	3 220,00
	PP		<i>Acer campestre</i> (javor babyka); 81-120 cm; KK				
24	M	0265125_D	<i>Crataegus monogyna</i> (hloh jednosemenný); 81-120 cm; KK	kus	70,000	26,00	1 820,00
	PP		<i>Crataegus monogyna</i> (hloh jednosemenný); 81-120 cm; KK				
25	M	0265230_D	<i>Prunus mahaleb</i> (mahalebka obecná); 81-120 cm; KK	kus	40,000	52,00	2 080,00
	PP		<i>Prunus mahaleb</i> (mahalebka obecná); 81-120 cm; KK				
26	M	0265231_D	<i>Rhamnus cathartica</i> (řešetlák počistivý); 81-120 cm; KK	kus	20,000	100,00	2 000,00
	PP		<i>Rhamnus cathartica</i> (řešetlák počistivý); 81-120 cm; KK				
27	M	0265111_D	<i>Cornus sanguinea</i> (svída obecná); 40-60 cm; KK	kus	480,000	21,00	10 080,00
	PP		<i>Cornus sanguinea</i> (svída obecná); 60 - 120 cm; KK				
28	M	0265113_D	<i>Ligustrum vulgare</i> (ptačí zob); 40-60 cm; KK	kus	280,000	21,00	5 880,00
	PP		<i>Ligustrum vulgare</i> (ptačí zob); 40-60 cm; KK				
29	M	0265132_D	<i>Lonicera xylosteum</i> (zimolez obecný); 40-60 cm; KK	kus	440,000	21,00	9 240,00
	PP		<i>Lonicera xylosteum</i> (zimolez obecný); 40-60 cm; KK				
30	M	0265127_D	<i>Prunus spinosa</i> (trnka obecná); 40-60 cm; KK	kus	380,000	21,00	7 980,00
	PP		<i>Prunus spinosa</i> (trnka obecná); 40-60 cm; KK				
	VV		280+100		380,000		
31	M	0265140_D	<i>Salix purpurea</i> (vrba nachová); 40-60 cm; KK	kus	320,000	26,00	8 320,00
	PP		<i>Salix purpurea</i> (vrba nachová); 40-60 cm; KK				
32	M	0265114_D	<i>Rosa canina</i> (růže šípková); 40-60 cm; KK	kus	440,000	21,00	9 240,00
	PP		<i>Rosa canina</i> (růže šípková); 40-60 cm; KK				
33	M	0265126_D	<i>Corylus avellana</i> (líška obecná); 40-60 cm; KK	kus	170,000	26,00	4 420,00
	PP		<i>Corylus avellana</i> (líška obecná); 40-60 cm; KK				
34	M	0265133_D	<i>Viburnum lantana</i> (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK	kus	170,000	23,00	3 910,00
	PP		<i>Viburnum lantana</i> (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK				
35	K	184215122	Ukotvení kmene dřevin dvěma kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	360,000	60,00	21 600,00
	PP		Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 1 do 2 m				
36	K	184807912	Kůl I 1,5 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté	kus	720,000	50,00	36 000,00
	PP		Dodání a osazení kůlu k sazenici délky 1,5 m, průměru od 40 do 60 mm, s upevněním sazenice ke kůlu motouzem, sazenice 1 až 3 leté				
	VV		"Jen stromy do skupin" 360*2		720,000		
37	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	360,000	40,00	14 400,00
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvířím mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m				
38	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5, včetně přípravku	100 kus	2,000	300,00	600,00
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvířím chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm, včetně přípravku				
	VV		"Keře a stromovité keře do skupin" (200)/100		2,000		
39	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5, včetně přípravku	100 kus	26,800	250,00	6 700,00
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvířím chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm, včetně přípravku				
	VV		"Keře"(2240+440)/100		26,800		
40	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2 025,000	21,00	42 525,00
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
41	M	103911001_D	štěpka mulčovací VL	m3	208,575	420,00	87 601,50
	PP		štěpka mulčovací VL				
	VV		2025/10		202,500		
	VV		202,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		208,575		
42	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	43,600	145,00	6 322,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	VV		"soliterní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (0*0,03+(360+200)*0,015+(2240+440)*0,005)*2		43,600		
43	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	43,700	145,00	6 336,50
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	VV		43,7		43,700		
44	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	430,400	25,00	10 760,00
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	VV		"+ 4km" 4*107,6		430,400		
45	K	348951250	Oplocení lesnické v 1,6 m s drátěným pletivem	m	1 063,000	135,00	143 505,00
	PP		Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly hoblovanými průměr do 120 mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,6 m, s drátěným pletivem				
	VV		1063		1 063,000		
46	K	348952262	Vrata z plotových tyček v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2; včetně oboustranného přejezu	m	24,000	150,00	3 600,00
	PP		Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m2				
	VV		"14ks bran šířky cca 4m" 4*6		24,000		
47	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	58,697	200,00	11 739,40
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice

Objekt:

SO-3 - Větrolam VN4

Soupis:

SO-31 - VN4 (1. rok pěstební péče)

Místo: Dyjákovice

Datum: 23. 11. 2019

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 638,45

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	2 880,000	8,00	23 040,00
	PP		Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem				
	VV		ochranným prostředkem "1x ročně" 200+2240+440		2 880,000		
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům (+ kontrola chrániček a oplocenk)	kus	360,000	20,00	7 200,00
	PP		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu				
	VV		"1x ročně" 360		360,000		
3	K	111151231.1	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	17 616,000	1,00	17 616,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	VV		(5473+399)*3		17 616,000		
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	218,000	75,00	16 350,00
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	VV		"stromy 15l a keře 5l (10x)" ((360+200)*0,015+(2240+440)*0,005)*10		218,000		
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	218,000	75,00	16 350,00
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	872,000	15,00	13 080,00
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	VV		"+ 4km" 4*218		872,000		
7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,007	350,00	2,45
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice

Objekt:

SO-3 - Větrolam VN4

Soupis:

SO-32 - VN4 (2. rok pěstební péče)

Místo: Dyjákovice

Datum: 23. 11. 2019

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 452,00

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	2 880,000	8,00	23 040,00
	PP		Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem				
	VV		ochranným prostředkem "1x ročně" 200+2240+440		2 880,000		
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům (+ kontrola chrániček a oplocenkvy)	kus	360,000	20,00	7 200,00
	PP		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu				
	VV		"1x ročně" 360		360,000		
3	K	111151231.1	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	11 744,000	1,00	11 744,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	VV		(5473+399)*2		11 744,000		
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	130,800	75,00	9 810,00
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	VV		"stromy 15l a keře 5l (10x)" ((360+200)*0,015+(2240+440)*0,005)*6		130,800		
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	130,800	75,00	9 810,00
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	523,200	15,00	7 848,00
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	VV		"+ 4km" 4*130,8		523,200		
7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,000	350,00	0,00
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice

Objekt:

SO-3 - Větrolam VN4

Soupis:

SO-33 - VN4 (3. rok pěstební péče)

Místo: Dyjákovice

Datum: 23. 11. 2019

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 612,00

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	2 880,000	8,00	23 040,00
	PP		Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem				
	VV		"1x ročně" 200+2240+440		2 880,000		
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům (+ kontrola chrániček a oplocenk)	kus	360,000	20,00	7 200,00
	PP		Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu				
	VV		"1x ročně" 360		360,000		
3	K	111151231.1	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	28 166,000	1,00	28 166,00
	PP		Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	VV		(13761+322)*2		28 166,000		
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	43,600	75,00	3 270,00
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2				
	VV		"stromy 15l a keře 5l (10x)" ((360+200)*0,015+(2240+440)*0,005)*2		43,600		
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	43,600	75,00	3 270,00
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	174,400	15,00	2 616,00
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
	VV		"+ 4km" 4*43,6		174,400		
7	K	184852311	Rez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m	kus	170,000	65,00	11 050,00
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m				
	VV		"stromy; podle potřeby - cca 1/2 kusů" 170		170,000		
8	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,000	350,00	0,00
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice

Objekt:

SO-1, SO-2, SO-3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Dyjákovice

Datum: 23. 11. 2019

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 68 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 68 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 68 500,00

1	K	011002000.1	Průzkumné práce	soubor	2,000	6 500,00	13 000,00
---	---	-------------	-----------------	--------	-------	----------	-----------

PP Průzkumné práce

Poznámka k položce:

Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí (např. chráničky, panely apod.)

VV "SO-2 VN3, p.č. 6395, 6343, 6341, 6303, 6302; cca 975 m" 1 1,000

VV "SO-3 VN4, p.č. 6262; cca 6,5 m" 1 1,000

VV Součet 2,000

2	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou	soubor	3,000	10 000,00	30 000,00
---	---	-------------	---------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

PP Geodetické práce před výstavbou

Poznámka k položce:

Zaměření před stavbou, vytyčení stavby, vytyčení lomových bodů parcel

VV "SO-1 VN2; p.č. 6294, 6311, 6337; cca 2588 m" 1 1,000

VV "SO-2 VN3; p.č. 6302, 6303, 6341, 6343, 6395, 6397, 6439, 6472; cca 4699 m" 1 1,000

VV "SO-3 VN4; p.č. 6262; cca 1104 m" 1 1,000

VV Součet 3,000

3	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	soubor	3,000	8 500,00	25 500,00
---	---	-----------	-------------------------------------	--------	-------	----------	-----------

PP Archeologická činnost bez rozlišení

VV "SO-1 VN2; p.č. 6294, 6311, 6337; cca 2588 m" 1 1,000

VV "SO-2 VN3; p.č. 6302, 6303, 6341, 6343, 6395, 6397, 6439, 6472; cca 4699 m" 1 1,000

VV "SO-3 VN4; p.č. 6262; cca 1104 m" 1 1,000

VV Součet 3,000