LEGENDA:

1. U PROFILY č.65 PRO HRADÍTKO Z DUBOVÝCH DLUŽÍ VÝŠKY 0,1 M S OKOVANÝMI KONCI
2. DVOUDLUŽOVÝ POŽERÁK Š=600 MM – BETON C25/30 XF3 – PREFABRIKÁT
3. SPÁDOVÝ BETON C25/30 XF3
4. ZÁKLAD STĚN VÝVAŘIŠTĚ A DNO – ŽELEZOBETON C25/30 XF3, VÝZTUŽ STĚN PROVÁZÁNA S VÝZTUŽÍ ZÁKLADU – SHODNÁ S VÝZTUŽÍ VE STĚNÁCH
5. STĚNY – VÝVAŘIŠTĚ – BETON C25/30 XF3, PŘI OKRAJI VYZTUŽENY KARI SITÍ Z OCELI PRŮM.8O MM S OKY 100 X 100 MM, KRYTÍ 50 MM
6. DLAŽBA Z LOM. KAMENE TL.300 MM DO CEM. MALTY S VYSPÁROVÁNÍM DO BET. LOŽE TL. 200 MM, BETON C25/30XF3
7. VÝTOK ODVODŇOVACÍHO DRENU DN 150 MM
8. PATKA Z LOM. KAMENE NA CEM. MALTU
9. HRÁZOVÉ TĚLESO
10. ZÁKLADOVÁ BET. DESKA, BETON C25/30 XF3 S VÝZTUŽÍ
11. DRÁTKOBET. TROUBY HRDLOVÉ TDH–Q 600/2500/Z
12. BET. OBAL POTRUBÍ S KONSTR. VÝZTUŽÍ C25/30 XF3
13. SVAŘOVANÁ SÍŤ R 10MM
14. TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ OCEL TŘ.11 + NÁTĚR
15. JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ
16. OBSLUŽNÁ OCEL. LÁVKA POZINK ÚPRAVA DL. 15,4 M, Š = 1,4M
17. KAMENNÝ POHOZ, HMOTNOST JEDNOTL. KAMENŮ 20–80 KG – OCHRANA NÁVODNÍHO LÍCE
18. ŠTĚRKOVÁ FILTRAČNÍ VRSTVA TL. 100 MM, MAX. FRAKCE 0–63 MM (MŮŽE BÝT I HUSTĚ TKANÁ GEOTEXTILIE)
19. ODVODŇOVACÍ DRÉN DN 150 – NAPOJEN BUDE DO VÝPAŘIŠTĚ POŽERÁKOVÉ VÝPUSTI
20. PATNÍ DRÉN – KAMENIVO FRAKCE 32–63 MM
21. KORUNA ZDI – BETON C25/30 XF3
22. II. FILTRAČNÍ VRSTVA – STEJNOZRNNÉ KAMENIVO FRAKCE 4–8 MM, TL. 100 MM
23. PODKLADNÍ BETONOVÉ PRAHY IZX 14/80
24. BETONOVÁ PATKA – BETON C25/30
25. I. FILTRAČNÍ VRSTVA – DROBNÉ KAMENIVO FRAKCE 0–4 MM, TL. 100 MM
26. OHUMUSOVÁNÍ OSETÍ
27. KAMENNÝ ZÁHOZ S UROVNÁNÍM LÍCE
28. TĚSNÍCÍ CLONA POMOCÍ PŘEVRTÁVANÉ PILOTOVÉ STĚNY, VRTY ĎN 500 MM
29. KAMENNÁ DLAŽBA TL.300 MM DO BETONU C25/30 XF3, CEMENTOVÉ VYSPÁROVÁNÍ



D 1.2.3

Vypracoval :		Zodp.projektant :	
Kreslil :	Datum : 11/2017	Měřítko : 1:50	Stupeň : DSP

Akce :

VODNÍ NÁDRŽ A ČÁST POLNÍ CESTY C12 V K.Ú. ŽIBŘIDICE

POŽERÁK A VÝPUSTNÉ POTRUBÍ, VÝUSTNÍ OBJEKT - STAVEBNÍ ČÁST

Kraj : LIBERECKÝ	Investor : KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD LK U NISY 6a, 460 57 LIBEREC	Formát : 12A4	Číslo zakázky : / Číslo soupravy :

ATELIER VH s.r.o.
Projektování a inženýrská činnost vodohospodářských staveb
Krkonošská 607/6
460 07 Liberec
IČO : 048 980 36
DIČ : CZ04898036