

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

na provedení díla

**Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Horní Libina - II. etapa**

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem  
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro  
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Tomeček,  
vedoucí Pobočky Šumperk  
Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk  
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Adresa: xxxxx  
Tel.: sumperk.pk@spucr.cz  
E-mail: z49per3  
ID DS: ČNB  
Bankovní spojení: 3723001/0710  
Číslo účtu: 01312774  
IČO: není plátcem DPH  
DIČ:  
(dále jen „objednatel“)

#### a

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zastoupený: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva  
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva  
Walter Egger, člen představenstva  
Ing. Juraj Hirner, člen představenstva  
Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva  
oprávněni zastupovat na základě plné moci:  
xxxxx, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava  
xxxxx, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava  
xxxxx

Tel./fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: 8yuchp8  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí Provozní jednotky  
Šumperk  
xxxxx, stavbyvedoucí, tel. xxxxx

Tel./fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,  
a.s

Číslo účtu: 5061885001/2700  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

### **ČI.I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, která vyvstala v průběhu realizace díla s názvem „Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Horní Libina - II. etapa“.

Během realizace díla byly provedeny zkoušky stávajícího materiálu (znovu získané asfaltové směsi). Bylo zjištěno, že je obsah PAU >300 mg/kg suš., a jedná se tedy o materiál, který je dle zákona o odpadech nutno likvidovat jako nebezpečný odpad. V rámci jednání byla nakonec navržena varianta změny technologie vlastního provedení tělesa komunikace, kterou umožňuje legislativa. Znovu získané asfaltové směsi, pokud jsou použity v místě stavby nejsou odpadem, ale vedlejším produktem. Za použití technologie recyklace za studena na místě, a to při použití asfaltového pojiva v kombinaci s vhodným hydraulickým pojivem, je možné realizovat komunikaci v parametrech navržených projektem. Toto řešení, kdy se provede sanace pláň pouze v nevyhovujících místech (km 0,020 a km 0,365), poté recyklace stávajícího asf. materiálu a následné vyrovnaní podkladu ŠD asf. vrstvy, umožňuje dokončení díla v rozsahu uzavřené SoD a navíc dojde k úspoře finančních prostředků. Dále při realizaci díla vznikly méněpráce z důvodu prodlevy zpracování PD a vlastní realizace stavby, kdy došlo k drobným změnám v konfiguraci terénu a podobě stávající zeleně, která v části napojení na stávající komunikaci zasahuje kořenovým systémem do profilu odvodňovacího žlabu; v této části bude realizován pouze terénní příkop bez betonových žlabovek a nebudou instalovány uvažované uliční vpusti.

Celkový objem víceprací činí 1 162 620,34 Kč bez DPH.  
Celkový objem méněprací činí 2 151 826,20 Kč bez DPH.

Celkově se tedy hodnota závazku snižuje o 989 205,86 Kč bez DPH.

Uvedené práce se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Výše uvedené změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### **ČI.II Cena díla**

1. Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	<b>6 915 371,34 Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>1 452 227,98 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>8 367 599,32 Kč</b>

### **Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 432-2020-521101, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Nedílnou součástí dodatku tvoří příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 06.08.2020

V Olomouci dne 06.08.2020

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

.....  
xxxxx  
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava  
STRABAG a.s.

.....  
xxxxx  
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava  
STRABAG a.s.

ZT-Tools: SP do Excelu

Version 4.05

Strathek:  
 Název proj.: 841-SAVK-108 - Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Horní Libina - II. et  
 Stav: 21.7.2020 - 8:00:40  
 Název SP: dodatek V4  
 Označení SP: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina  
 Vyhodnocovací množství: PMF

ČP	Druh pol.	Stručný popis	PMF	MJ	JC	Měna	CČ	Měna
3	4	5	8	9	10	11	20	21
<b>dodatek V4</b>		<b>Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina</b>					<b>0,00</b>	<b>CZK</b>
<b>1.</b>		<b>MENEPRÁCE - Vedlejší polní cesta C 22 část 1</b>					<b>0,00</b>	<b>CZK</b>
<b>1.01.</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>0,00</b>	<b>CZK</b>
1.01.05		Odstranění podkladu živičného tl 300 mm ručně	-426,000	M2	0,00	CZK	0,00	CZK
1.01.06		Odstranění podkladu živičného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	-1790,774	M2	0,00	CZK	0,00	CZK
1.01.14		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v	-1000,380	M3	0,00	CZK	0,00	CZK
1.01.15		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	-300,114	M3	0,00	CZK	0,00	CZK
1.01.16		Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při	-493,200	M3	0,00	CZK	0,00	CZK
1.01.17		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	-641,032	M3	0,00	CZK	0,00	CZK
1.01.18		Uložení sypaniny na skládky	-641,032	M3	0,00	CZK	0,00	CZK
1.01.19		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	-1089,755	T	0,00	CZK	0,00	CZK
1.01.22		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	-3334,600	M2	0,00	CZK	0,00	CZK
1.01.23		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	-12,000	m3	0,00	CZK	0,00	CZK
<b>1.05.</b>		<b>Komunikace pozemní</b>					<b>0,00</b>	<b>CZK</b>
1.05.00		Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl	-408,000	m2	0,00	CZK	0,00	CZK
1.05.01		vápno nehašené Proviacal RD bezprašné	-11,424	t	0,00	CZK	0,00	CZK
1.05.03		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	-3414,600	M2	0,00	CZK	0,00	CZK
1.05.04		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	-3414,600	M2	0,00	CZK	0,00	CZK
<b>1.07.</b>		<b>Trubní vedení</b>					<b>0,00</b>	<b>CZK</b>
1.07.6		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	-6,000	KUS	0,00	CZK	0,00	CZK
1.07.7		vpustový komplet základní (pero,drážka) s obrubníkem betonový v 120mm	-6,000	KUS	0,00	CZK	0,00	CZK
<b>1.08.</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>0,00</b>	<b>CZK</b>
1.08.01		Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800	-20,000	m	0,00	CZK	0,00	CZK
1.08.02		žlabovka betonová TBM	-80,000	kus	0,00	CZK	0,00	CZK
<b>1.09.</b>		<b>Přesun sutě</b>					<b>0,00</b>	<b>CZK</b>
1.09.1		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se	-1571,693	T	0,00	CZK	0,00	CZK
1.09.2		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	-29862,167	T	0,00	CZK	0,00	CZK
1.09.4		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	-1571,693	T	0,00	CZK	0,00	CZK
<b>1.10.</b>		<b>Přesun hmot</b>					<b>0,00</b>	<b>CZK</b>
1.10.01		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým	-3,276	t	0,00	CZK	0,00	CZK
<b>2.</b>		<b>VÍCEPRÁCE - Vedlejší polní cesta C 22 část 1</b>					<b>0,00</b>	<b>CZK</b>
<b>2.01.</b>		<b>Komunikace pozemní</b>					<b>0,00</b>	<b>CZK</b>
2.01.01		Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 350 mm	3414,600	m2	0,00	CZK	0,00	CZK
2.01.02		Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl	3414,600	m2	0,00	CZK	0,00	CZK
2.01.03		emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	49,085	t	0,00	CZK	0,00	CZK
2.01.04		cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	78,536	t	0,00	CZK	0,00	CZK
2.01.05		průkazná zkouška	1,000	sada	0,00	CZK	0,00	CZK