

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

1164-2020-541101

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec
Ing. Petr Skalický, Pobočka Liberec

Tel.:	+420 725 900 765, +420 602 411 176
E-mail:	liberec.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:

Jméno: **STRABAG a.s.**

Sídlo: **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice**

zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx v zastoupení dle plné moci ze dne 01.07.2020
tel./fax:	xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	8yuchp8
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel./fax:	xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	112071233/0300
IČO:	608 38 744
DIČ:	CZ60838744, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „**Výstavba polních cest C16 a C18 v k.ú. Zdislava**“ (dále jen zakázka).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 21.10.2020

Zadávací dokumentace ze dne: 07.10.2020

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 27.10.2020

Stavební povolení ze dne: cesta C18 – 01.09.2020, cesta C16 – 07.09.2020

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zdislava dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby polních cest C16 a C18 v k.ú. Zdislava (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: Polní cesty C16 a C18

Místo stavby: Liberecký kraj, okres Liberec, obec Zdislava, k.ú. Zdislava

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností Ing. Radomírem Válkou, [REDAKCE] 530 02 Pardubice, č. zakázky 02/2018. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
- f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
 - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Magistrátem města Liberec, stavebním úřadem dne 01.09.2020 pod č.j. SURR/7130/106132/20-Sta pro cestu C18 a dne 07.09.2020 pod č.j. SURR/7130/106118/20-Sta/SP pro cestu C16.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 21.10.2020.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:
- | | |
|--|------------------------|
| bez DPH činí | 7 873 498,58 Kč |
| DPH 21% činí | 1 653 434,70 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 9 526 933,28 Kč |

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelům potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 15.07.2021. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelům. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelům odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.07.2021 a bude označena textem „konečná“.
- V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.07.2021.
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30.06.2021**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: Bez zbytečného odkladu po ukončení zadávacího řízení a nabytí účinnosti smlouvy
 - b. Termín zahájení stavebních prací: 5 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **30.06.2021**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **15.07.2021**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Polní cesta C16

- Geodetické vytyčení stavby a dotčeného pozemku
- termín plnění do: **27.11.2020**
- Dokončení úpravy pláň pro těleso cesty
- termín plnění do: **12.04.2021**

- Dokončení podkladních vrstev cesty
- termín plnění do: **17.05.2021**
- Dokončení asfaltobetonového krytu vozovky:
- termín plnění do: **25.06.2021**

Polní cesta C18

- Geodetické vytyčení stavby a dotčeného pozemku
- termín plnění do: **27.11.2020**
 - Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty
- termín plnění do: **12.04.2021**
 - Dokončení podkladních vrstev cesty
- termín plnění do: **17.05.2021**
 - Dokončení asfaltobetonového krytu vozovky:
- termín plnění do: **25.06.2021**
6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
7. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

Čl.VI Povinnosti objednatel

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla (bez DPH), t.j. 7 086 149 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel

objednatel ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatel odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatel případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatel zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitel jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitel.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitel o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.

- ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
- iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuji, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstranění vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.

30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoli rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx
v zastoupení dle plné moci ze dne 01.07.2020
STRABAG a.s.

Specifikace díla

„Stavba polních cest C16 a C18 v k.ú. Zdislava“

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná Ing. Radomírem Válkou, 530 02 Pardubice, pod zakázkovým číslem 02/2018, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Cesta C16

Cesta C16 bude umístěna na pozemcích p.č. 1738 a 1757 v katastrálním území Zdislava. Cesta začíná napojením na silnici III/27243 a končí u napojení na místní komunikaci. Jedná se o rekonstrukci vedlejší polní cesty v kategorii P4,0/20 v celkové délce 786 m. Cesta má jízdní pruh široký 3,5m a krajnice široké 0,25m. Kryt bude proveden z asfaltobetonu. Cesta bude mít zřízenou 1 výhybnu a 6 sjezdů na okolní přilehlé pozemky. Odvodnění koruny komunikace bude provedeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. Odvodnění zemní pláně komunikace bude provedeno pomocí perforovaného drenážního potrubí DN 100 v délce 680 m. Podél cesty bude vysázeno 8ks stromů jako doprovodné zeleně.

Konstrukce cesty:

- Asfaltobetonový beton ACO 11 tl. 40 mm
- Spojovací postřik PSE 0,50 kg/m²
- Obalované kamenivo ACP 16+ tl. 70 mm
- Štěrkodrt' ŠD 0-32 mm tl. 150 mm
- Štěrkodrt' ŠD 32-63 mm tl. 150 mm
- Úprava zemní pláně na min. 30 MPa

Cesta C18

Cesta C18 bude umístěna na pozemcích p.č. 1666 a 1694 v katastrálním území Zdislava. Cesta začíná napojením na silnici III/27243 a končí napojením na stávající lesní cestu. Jedná se o novostavbu hlavní polní cesty v kategorii P4,5/30 o celkové délce 884 m. Cesta má jízdní pruh široký 3,5m a krajnice široké 0,25m. Kryt bude proveden z asfaltobetonu. Bude provedeno 6 sjezdů na přilehlé pozemky. Odvodnění koruny komunikace provedeno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. Odvodnění zemní pláně komunikace bude zajištěna drenáží DN 100 v délce 875 m a vsakovacím rigolem v úseku 0,035 – 0,108 km. Podél cesty bude vysázena jednostranná zeleň v počtu 44 ks.

Konstrukce cesty:

- Asfaltobetonový beton ACO 11 tl. 40 mm
- Spojovací postřik PSE 0,50 kg/m²
- Obalované kamenivo ACP 16+ tl. 70 mm
- Štěrkodrt' ŠD 0-32 mm tl. 150 mm
- Štěrkodrt' ŠD 32-63 mm tl. 150 mm
- Úprava zemní pláně na min. 30 MPa

Závazný harmonogram postupu stavebních prací

Název VZ:

„Výstavba polních cest C16 a C18 v k.ú. Zdislava“

Název stavby	Uzlové body – fáze výstavby	Závazné termíny
Polní cesta C16	Geodetické vytyčení stavby a dotčeného pozemku p.č. 1757	27.11.2020
	Dokončení úpravy pláň pro těleso cesty	12.04.2021
	Dokončení podkladních vrstev cesty	17.05.2021
	Dokončení asfaltobetonového krytu vozovky	25.06.2021
Polní cesta C18	Geodetické vytyčení stavby a dotčeného pozemku p.č. 1694	27.11.2020
	Dokončení úpravy pláň pro těleso cesty	12.04.2021
	Dokončení podkladních vrstev cesty	17.05.2021
	Dokončení asfaltobetonového krytu vozovky	25.06.2021



Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha

Rekapitulace ceny

Stavba: 02-2018_C16 - Polní cesty C16, C18 a C31 a vodohospodářské opatření

Varianta: imp -

Celková cena bez DPH: 3 750 965,49
Celková cena s DPH: 4 538 668,24

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady SO101	159 418,80	33 477,95	192 896,75
SO 101	Polní cesta C16	3 591 546,69	754 224,80	4 345 771,49



Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha

Soupis prací objektu

Stavba: 02-2018 C16 Polní cesty C16, C18 a C31 a vodohospodářské opatření VO 23 v k.ú.Zdislava

SO 001 159 418,80

Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady SO101

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				54 936,90
1	012203000		Geodetické práce při provádění stavby - výškové a polohové vytýčení stavby	KČ	1,000	8 674,25	8 674,25
			*SO101*1				
			Součet 1				
2	012303000		Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby vč.vyhotovení potřebného geometrického plánu	KČ	1,000	26 022,74	26 022,74
			*SO101*1				
			Součet 1				
3	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x tištěná, 1x na CD	KČ	1,000	20 239,91	20 239,91
			*SO101*1				
			Součet 1				
VRN3			Regulace a ochrana dopravy (i pěší)				59 516,91
4	030001000		Zařízení staveniště	KČ	1,000	5 204,55	5 204,55
			*SO101*1				
			Součet 1				
5	032903000		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	KČ	1,000	5 412,73	5 412,73
			*SO101*1				
			Součet 1				
6	034403000		Dopravní značení na staveništi - Dopravně inženýrské opatření v průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasného dopr.značení vč.opatření pro zajištění dopravy-zřízení a odstranění, manipulace, pronájmu	KČ	1,000	1 156,57	1 156,57
			*SO101*1				
			Součet 1				
7	034403001		Pomocné práce zajištění nebo řízení regulaci a ochranu dopravy - úhrnná částka musí obsahovat veškeré nákl.na dočasné úpravy a regulaci dopr.(i pěší) na staveništi	KČ	1,000	26 022,74	26 022,74
			* přístupu k nemovitostem (např.lávky, nájedzy) a zajištění staveniště dle BOZP (ochranná oplocení, zajištění výkopů a pod..)"				
			*SO101*1				
			Součet 1				
8	034503000.R		Informační tabule	KČ	2,000	10 409,10	20 818,20
			*tabule publicity dle vzoru investora*2				
			Součet 2				
9	039103000		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	KČ	1,000	902,12	902,12
			*SO101*1				
			Součet 1				
VRN4			Inženýrská činnost				44 964,99
10	043134000		Zkoušky zatěžovací - provedení zkoušek dle KZP v souladu s TP, TKP a ČSN - (14 statických zatěžovacích zkoušek)	KČ	1,000	44 964,99	44 964,99
			*SO101 - 20 zkoušek*1				
			Součet 1				



Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha

Soupis prací objektu

Stavba: 02-2018 C16 Polní cesty C16, C18 a C31 a vodo hospodářské opatření VO 23 v k.ú.Zdislava

SO 101 3 591 546,69

Rozpočet: SO 101 Polní cesta C16

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	1		Zemní práce				590 089,25
46	005724800.R		Travní směs krajinná 15g/m2 dle místních druhů	KG	17,623	127,22	2 242,00
			(785,66+100+289,2)*0,015				
			Součet 17,623				
51	10321100		zahradní substrát pro výsadbu VL	M3	1,568	1 272,22	1 994,84
			8*0,7*0,4				
			Součet 1,568				
64	103911000		kúra mulčovací VL	M3	1,200	1 040,91	1 249,09
			8*1*0,15				
			Součet 1,2				
8	111201102		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	M2	1 033,000	26,02	26 878,66
			*dle PD B.2.1-2 a A."1033				
			Součet 1033				
9	111301111		Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	M2	1 141,800	32,38	36 971,48
			*dle PD B.2.1-3 a výkazu výměr"342,54/0,3				
			Součet 1141,8				
10	112101102		Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	KUS	9,000	300,81	2 707,29
			*dle PD B.2.1 - 2*9				
			Součet 9				
11	112151511		Rez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 10 m	KUS	100,000	525,70	52 570,00
			*dle PD B.2.1-3 - předpoklad"100				
			Součet 100				
12	112201102		Odstranění pařezů D do 500 mm	KUS	9,000	503,75	4 533,75
			*dle PD B.2.1 - 2*9				
			Součet 9				
13	113107222		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	3 056,120	5,00	15 280,60
			*stávající kryt cesty"3056,12				
			Součet 3056,12				
14	120001101		Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	M3	0,960	122,72	117,81
			*inž. sítě - vodovod"8*0,3*0,4				
			Součet 0,96				
16	121101103		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	M3	228,360	165,71	37 841,54
			*dle Výkazu výměr"342,54-1141,8*0,1				
			Součet 228,36				
17	122302203		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	M3	188,826	122,72	23 172,73
			*dle Výkazu výměr"				
			*výkop"800,05-3056,12*0,20				
			Součet 188,826				
18	122302209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	M3	188,826	22,09	4 171,17
			*dle pol.č.122302203"188,826				
			Součet 188,826				
19	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	113,011	184,09	20 804,19
			*dle výkazu výměr a Pd B.2.1-2"				
			*drenáž"107,59				
			*vsakovací rýhy ve vjezdech"0,2*0,2*(6+6,5+18,02)				
			*bet.prahy"2*3*0,3*0,7				
			*bet.základy+čelní zdičky"2*3*0,7*0,7				
			Součet 113,011				
20	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	113,011	22,09	2 496,41
			*dle pol.č.132201101"113,011				
			Součet 113,011				
21	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	42,300	184,09	7 787,01
			*zatrubnění DN600"23,5*1,2*1,5				
			Součet 42,3				
22	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	42,300	22,09	934,41
			*dle pol.č.132201201"42,30				
			Součet 42,3				
23	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	155,041	11,05	1 713,20
			113,011+42,03				
			Součet 155,041				

24	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	474,172	9,64	4 571,02
		<i>"na mezideponii tam a zpět" vhodná zemina do násypu</i> "2*119,60 <i>"zemina k ohumusování (ornice)"</i> (28,92+88,566)*2 <i>Součet 474,172</i>				
25	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm vč.likvidace dřevin	KUS	9,000	595,63	5 360,67
		<i>"dle pol. 112101102"9</i> <i>Součet 9</i>				
26	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm vč.likvidace dřevin	KUS	9,000	144,57	1 301,13
		<i>"dle pol. 112101102"9</i> <i>Součet 9</i>				
27	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm vč.likvidace dřevin	KUS	9,000	57,83	520,47
		<i>"dle pol. 112101102"9</i> <i>Součet 9</i>				
28	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm vč.likvidace dřevin	M2	1 033,000	10,29	10 629,57
		<i>" dle pol.č. 111201101"1033</i> <i>Součet 1033</i>				
29	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	KUS	18,000	48,19	867,42
		<i>"dle pol. 112101102 do 15km"2*9</i> <i>Součet 18</i>				
30	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	KUS	18,000	48,19	867,42
		<i>"dle pol. 112101102 do 15km"2*9</i> <i>Součet 18</i>				
31	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	KUS	18,000	19,28	347,04
		<i>"dle pol. 112101102 do 15km"2*9</i> <i>Součet 18</i>				
32	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	569,191	81,11	46 167,08
		<i>"přebytek zeminy"1141,8*0,1+188,826+113,011+42,3</i> <i>"přebytek ornice"110,874</i> <i>Součet 569,191</i>				
33	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	2 845,955	1,13	3 215,93
		<i>"do 15km"5*458,317</i> <i>"do 15 km na pozemek obce"110,874*5</i> <i>Součet 2845,955</i>				
34	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	228,360	4,42	1 009,35
		<i>"zemina k ohumusování (ornice)"</i> (885,66+289,20)*0,1 <i>"přebytek ornice"228,36-117,486</i> <i>Součet 228,36</i>				
35	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	M3	119,600	147,38	17 626,65
		<i>"dle Výkazu výměr"119,60</i> <i>Součet 119,6</i>				
37	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	458,317	3,26	1 494,11
		<i>"přebytek zeminy"458,317</i> <i>Součet 458,317</i>				
38	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	824,971	5,00	4 124,86
		<i>"přebytek zeminy"458,317*1,8</i> <i>Součet 824,971</i>				
39	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	28,200	233,69	6 590,06
		<i>"ZATRUBNĚNÍ PROPUSTEK DN600"23,5*1,2</i> <i>Součet 28,2</i>				
41	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	3 188,120	8,62	27 481,59
		<i>"dle PD Výkazu výměr"3188,12</i> <i>Součet 3188,12</i>				
42	181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	885,660	18,41	16 305,00
		<i>"dle PD B.2.1-2, výkaz výměr"</i> <i>"zatravnění"785,66</i> <i>"zatravnění mezi stromy"100</i> <i>Součet 885,66</i>				
43	181301112	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	739,160	27,61	20 408,21
		<i>"rozproštění přebytku ornice na pozemky obce"110,874/0,15</i> <i>Součet 739,16</i>				
44	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	885,660	9,25	8 192,36
		<i>"dle PD B.2.1-2, výkaz výměr"</i> <i>"zatravnění"785,66+100</i> <i>Součet 885,66</i>				

45	181411122	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	M2	289,200	11,57	3 346,04
		*dle PD B.2.1-2, výkaz výměr" *zatrávnění"289,20 Součet 289,2				
47	182101101	Svahování v zářezích v homině tř. 1 až 4	M2	88,550	24,96	2 210,21
		*dle tabulky výkazu výměr"88,55 Součet 88,55				
48	182201101	Svahování násypů	M2	200,650	22,02	4 418,31
		*dle tabulky výměr"200,65 Součet 200,65				
49	182301121	Rozprostření omice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	M2	289,200	21,08	6 096,34
		*dle PD B.2.1-2, výkaz výměr" *zatrávnění"289,20 Součet 289,2				
50	183101315	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	KUS	8,000	693,94	5 551,52
		*stromy dle PD"8 Součet 8				
52	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	KUS	8,000	404,80	3 238,40
		* dle PD B.2.1-2"8 Součet 8				
55	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	KUS	8,000	138,79	1 110,32
		* dle PD B.2.1-2"8 Součet 8				
59	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	M2	885,660	3,47	3 073,24
		*dle PD B.2.1-2, výkaz výměr" *zatrávnění"785,66 *zatrávnění mezi stromy"100 Součet 885,66				
60	184802621	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2	M2	289,200	4,05	1 171,26
		*dle pol.č.182301131"88,55+200,65 Součet 289,2				
61	184807111.R	Ochrana rostlin před okusem zvíř v rovině nebo ve svahu do 1:5 chráničem z rákosu nebo umělé hmoty	KUS	8,000	23,13	185,04
		*dle PD"8 Součet 8				
63	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	M2	8,000	46,26	370,08
		*stromy"8*1,0 Součet 8				
65	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	M2	885,660	2,31	2 045,87
		*dle PD B.2.1-2, výkaz výměr" *zatrávnění"785,66+100 Součet 885,66				
66	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	M2	289,200	3,24	937,01
		*dle pol.č.182301131"88,55+200,65 Součet 289,2				
67	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	47,914	289,14	13 853,85
		*stromy 50l/ks + předzávlivka"8*50*0,001*2+8*15*0,001 *travnatá plocha"(785,66+289,20+100)*0,02*2 Součet 47,914				
68	185851111	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	M3	47,914	346,97	16 624,72
		*dle pol.185804312"47,914 Součet 47,914				
69	185851119	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 6000 m ZKD 1000 m	M3	431,226	57,83	24 937,80
		* do 15km"9*47,914 Součet 431,226				
40	583441720	šterkodř frakce 0/32 třída C	T	53,580	467,25	25 035,26
		28,2*1,9 Součet 53,58				
36	R01	zemina nenamrzavá vhodná do násypu dle ČSN	M3	119,600	187,36	22 408,26
		*násyp dle výkazu výměr"119,6 Součet 119,6				
53	R01.1	Třešeň plač, min.10cm (výška nasazení koruny 1,7-2,2m s průběžným kmenem)	KUS	8,000	2 833,59	22 668,72
		*v rozsahu a specifikaci dle PD"8 Součet 8				
56	R03	Kůl frézovaný (kulatý) se špičí 6/250 3ks/strom	KUS	24,000	109,87	2 636,88

			3*8 Součet 24					
15	R04		Kopané sondy pro ověření průběhu inž. sítí - ruční ráce vč. zasypání sond	KUS	4,000	902,12	3 608,48	
			*dle potřeby pro ověření průběhu a hloubky uložení inž. sítí*4 Součet 4					
57	R04.1		Příčka dřevěná z pūkulatiny 50cm (3ks/strom)	KUS	24,000	28,91	693,84	
			3*8 Součet 24					
58	R05		Úvazek baviněný š. 3cm, (3m/strom)	KUS	8,000	34,70	277,60	
			8 Součet 8					
62	R06		Chráníč kmene rákosový, v. 150 cm, délka 25cm	KUS	8,000	98,31	786,48	
			*dle PD*8 Součet 8					
54	R09		Půdní kondicioner /0,5 kg/jamka/	KG	4,000	564,40	2 257,60	
			8*0,5 Součet 4					
2			Zakládání				44 492,70	
70	211521111		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	M3	1,221	1 230,01	1 501,84	
			*vsakovací rýhy ve vjezdech*0,2*0,2*(6+6,5+18,02) Součet 1,221					
71	211971110		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	M2	24,416	9,02	220,23	
			*vsakovací rýhy ve vjezdech*0,8*(6+6,5+18,02) Součet 24,416					
73	212752212		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	680,100	18,04	12 269,00	
			*dle PD B.2.1-2*680,1 Součet 680,1					
75	274311126.R		Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25n XF3	M3	1,260	3 996,40	5 035,46	
			*bet.prahy*2*3*0,3*0,7 Součet 1,26					
76	274311127		Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30n XF4	M3	2,940	4 369,97	12 847,71	
			*bet.základy+čelní zidky*2*3*0,7*0,7 Součet 2,94					
74	28611223		trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm	M	686,901	17,93	12 316,13	
			680,1*1,01 Součet 686,901					
72	69311059		geotextilie netkaná PP 150g/m2	M2	24,904	12,14	302,33	
			24,416*1,02 Součet 24,904					
4			Vodorovné konstrukce				25 689,40	
2	451317777		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého C25/30 nXF3 tl do 100 mm	M2	6,600	286,71	1 892,29	
			2*3,3 Součet 6,6					
3	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	3,420	999,27	3 417,50	
			*dle PD C.8**základy+prahy*2*3*0,7*0,1+2*3*0,3*0,1 *rýha potrubí propustku*1,20*23,5*0,1 Součet 3,42					
4	452111121		Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 50000 mm2	KUS	18,000	75,18	1 353,24	
			*propustek*10 *obetonování potrubí v km 0,500*8 Součet 18					
6	452312151		Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25nXF3 otevřený výkop	M3	2,820	3 707,26	10 454,47	
			*rýha potrubí propustku*1,20*23,5*0,1 Součet 2,82					
7	464531112		Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrna 63 až 125 mm z terénu	M3	0,163	5 220,16	850,89	
			*dle Pd B.2.1*0,65*1*0,25 Součet 0,163					
1	465513228.R		Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm,spáry zatřeny cement.maltou MC10XF3 vč.dlažby z lomového kamene	M2	6,600	822,97	5 431,60	
			2*3,3 Součet 6,6					
5	R03.1		podkladní prahy žb 110x570x80/120	KUS	19,080	119,99	2 289,41	
			*dle pol.č.452111121*18*1,06 Součet 19,08					
5			Komunikace				2 594 394,36	

77	561061121.R	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 m2 vč. hydraulického pojiva cca 2%	M2	3 002,000	68,24	204 856,48
		*úprava aktivní zóny*3002				
		Součet 3002				
78	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	M2	3 162,000	180,84	571 816,08
		*dle PD a výkazu kubatur*3162				
		Součet 3162				
79	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, fr.0-63	M2	3 162,000	181,57	574 124,34
		*dle PD a výpisu kubatur*3162				
		Součet 3162				
80	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	M2	3 002,000	213,30	640 326,60
		*dle PD a výkazu kubatur*3002				
		Součet 3002				
81	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	M2	392,800	140,91	55 349,45
		*dle PD a výkazu výměr*39,28/0,1				
		Součet 392,8				
82	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	78,566	185,50	14 573,99
		785,66*2*0,05				
		Součet 78,566				
84	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	M2	3 002,000	10,64	31 941,28
		*dle PD a výkazu kubatur*3002				
		Součet 3002				
85	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	3 002,000	140,07	420 490,14
		*dle PD a výkazu kubatur*3002				
		Součet 3002				
83	58344155	štěrkodrt' frakce 0/22	T	149,275	467,25	69 748,74
		78,566*1,9				
		Součet 149,275				
86	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného MC M10 XF3 tl 50 mm	M2	6,695	324,35	2 171,52
		(16,18+10,6)*0,25				
		Součet 6,695				
87	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných MC M10 XF3 tl 50 mm	M2	6,695	1 343,65	8 995,74
		dle Pd B.2.1-2(16,18+10,6)*0,25				
		Součet 6,695				
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				331 602,13
89	40445158.R	sloupek směrový silniční plastový Z11c + Z11d červený	KUS	2,000	165,39	330,78
		2				
		Součet 2				
95	59222012	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 60X250 cm	M	23,500	1 807,26	42 470,61
88	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	KUS	2,000	165,39	330,78
		*Z11c a Z11d*2				
		Součet 2				
90	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	M	18,750	64,77	1 214,44
		*na zú. napojení*18,75				
		Součet 18,75				
91	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	M	18,750	64,77	1 214,44
		*dle pol.919112233*18,75				
		Součet 18,75				
92	919411111.2	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 100 až 300 - výtokové čelo 600/350-110	KUS	2,000	21 488,96	42 977,92
		*dle PD*1+1				
		Součet 2				
93	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	KUS	2,000	22 172,53	44 345,06
		*dle PD C.1.2.6*2				
		Součet 2				
94	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	M	23,500	511,20	12 013,20
		*dle PD C.1.2.6*23,5				
		Součet 23,5				
96	919535558.R	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25nXF3 vč.KARI SITĚ 100/100/10	M3	10,975	6 056,25	66 467,34

			*dle PD zatrubnění DN600*22,5*0,35 *drenáž*7,5*0,1+10,85*0,1+12,65*0,1 Součet 10,975				
97	919735113		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	M	18,750	144,57	2 710,69
			*na zů napojení*18,75 Součet 18,75				
98	919735123.R		Řezání žb rour tl.stěny do 150mm- seřiznutí šikmého sklonu roury	M	6,000	2 018,21	12 109,26
			2*3 Součet 6				
99	935113212		Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	M	5,600	531,89	2 978,58
			*dle PD B.2.1*5,6 Součet 5,6				
101	938902203		Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	M	39,000	138,07	5 384,73
			dle PD(4+35) Součet 39				
102	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	886,275	2,00	1 772,55
			*kamenivo*886,275 Součet 886,275				
103	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	12 407,850	1,00	12 407,85
			do 15km na placenou skládku *kamenivo*14*886,275 Součet 12407,85				
104	997221855		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	T	886,275	75,18	66 630,15
			*kamenivo*886,275 Součet 886,275				
100	TL.0007606.URS		Žlab s roštem betonový TZD-Q 45/42/200 základní dl. 200 cm vč.roštu pro D400	M	5,600	2 900,67	16 243,75
			*dle PD*5,6 Součet 5,6				
99			Přesun hmot				5 278,85
105	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	913,296	5,78	5 278,85



Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha

Rekapitulace ceny

Stavba: 02-2018_C18 - Polní cesty C16, C18 a C31 a vodohospodářské opatření

Varianta: imp -

Celková cena bez DPH: 4 122 533,09
Celková cena s DPH: 4 988 265,04

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 002	Vedlejší a ostatní náklady SO102	157 105,66	32 992,19	190 097,85
SO 102	Polní cesta C18	3 965 427,43	832 739,76	4 798 167,19



Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha

Soupis prací objektu

Stavba: 02-2018 C18 Polní cesty C16, C18 a C31 a vodohospodářské opatření VO 23 v k.ú.Zdislava

SO 002 157 105,66

Rozpočet: SO 002 Vedlejší a ostatní náklady SO102

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				54 936,90
1	012203000		Geodetické práce při provádění stavby - výškové a polohové vytýčení stavby	KČ	1,000	8 674,25	8 674,25
			*SO101*1				
			Součet 1				
2	012303000		Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby vč.vyhotovení potřebného geometrického plánu	KČ	1,000	26 022,74	26 022,74
			*SO101*1				
			Součet 1				
3	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x tisková, 1x na CD	KČ	1,000	20 239,91	20 239,91
			*SO101*1				
			Součet 1				
VRN3			Regulace a ochrana dopravy (i pěší)				57 203,77
4	030001000		Zařízení staveniště	KČ	1,000	5 204,55	5 204,55
			*SO101*1				
			Součet 1				
5	032903000		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	KČ	1,000	5 412,73	5 412,73
			*SO101*1				
			Součet 1				
6	034403000		Dopravní značení na staveništi - Dopravně inženýrské opatření v průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasného dopr.značení vč.opatření pro zajištění dopravy-zřízení a odstranění, manipulace, pronájem	KČ	1,000	1 156,57	1 156,57
			*SO101*1				
			Součet 1				
7	034403001		Pomocné práce zajištění nebo řízení regulací a ochranu dopravy - úhrnná částka musí obsahovat veškeré nákl.na dočasné úpravy a regulaci dopr.(i pěší) na staveništi	KČ	1,000	26 022,74	26 022,74
			* přístupu k nemovitostem (např.lávky, najezdny) a zajištění staveniště dle BOZP (ochranná oplocení, zajištění výkopů a pod..)"				
			*SO101*1				
			Součet 1				
8	034503000.R		Informační tabule	KČ	2,000	9 252,53	18 505,06
			*tabule publicity dle vzoru investora*2				
			Součet 2				
9	039103000		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	KČ	1,000	902,12	902,12
			*SO101*1				
			Součet 1				
VRN4			Inženýrská činnost				44 964,99
10	043134000		Zkoušky zatěžovací - provedení zkoušek dle KZP v souladu s TP, TKP a ČSN - (15 statických zatěžovacích zkoušek)	KČ	1,000	44 964,99	44 964,99
			*SO101 - 20 zkoušek*1				
			Součet 1				



Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha

Soupis prací objektu

Stavba: 02-2018 C18 Polní cesty C16, C18 a C31 a vodo hospodářské opatření VO 23 v k.ú.Zdislava

SO 102 3 965 427,43

Rozpočet: SO 102 Polní cesta C18

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	1		Zemní práce				1 255 139,67
33	005724800.R		Travní směs krajinná 15g/m2 dle místních druhů	KG	29,400	127,22	3 740,27
			(883,55+702+374,46)*0,015				
			Součet 29,4				
38	10321100		zahradní substrát pro výsadbu VL	M3	8,624	1 272,22	10 971,63
			44*0,7*0,7*0,4				
			Součet 8,624				
54	103911000		kůra mulčovací VL	M3	6,600	1 040,91	6 870,01
			44*1*0,15				
			Součet 6,6				
1	111201102		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	M2	397,000	26,02	10 329,94
			*dle PD B.2.1-2 a A."397				
			Součet 397				
2	111301111		Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	M2	3 976,767	32,38	128 767,72
			*dle PD B.2.1-3 a výkazu výměr"1193,03/0,3				
			Součet 3976,767				
3	112101102		Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	KUS	5,000	300,81	1 504,05
			*dle PD B.2.1 - 2*5				
			Součet 5				
4	112201102		Odstranění pařezů D do 500 mm	KUS	5,000	503,75	2 518,75
			*dle PD B.2.1 - 2*5				
			Součet 5				
5	121101103		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	M3	795,353	165,71	131 797,95
			*dle Výkazu výměr - dm"1193,03-3976,767*0,1				
			Součet 795,353				
6	122302203		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	M3	166,560	122,72	20 440,24
			*dle Výkazu výměr"				
			*výkop"150,67				
			*příkop"15,89				
			Součet 166,56				
7	122302209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	M3	166,560	22,09	3 679,31
			*dle pol.č.122302203"166,56				
			Součet 166,56				
8	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	154,810	184,09	28 498,97
			*dle výkazu výměr a Pd B.2.1-2"				
			*drenáž"126,97				
			*vsakovací rýhy ve vjezdu"0,2*0,2*6				
			*vsak. rigol"27,6				
			Součet 154,81				
9	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	154,810	22,09	3 419,75
			*dle pol.č.132201101"154,810				
			Součet 154,81				
10	133201101		Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	4,120	184,09	758,45
			*dle Pd a výkazu výměr"				
			*vsak rýha"4,12				
			Součet 4,12				
11	133201109		Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	M3	4,120	22,09	91,01
			*dle pol.č.133201101"4,12				
			Součet 4,12				
12	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	158,930	11,05	1 756,18
			154,810+4,12				
			Součet 158,93				
13	162301102		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	989,482	9,64	9 538,61
			*na mezileponii tam a zpět""vhodná zemina do násypu"2*298,74				
			*zemina k ohumusování (ornice)"(37,446+158,555)*2				
			Součet 989,482				
14	162301402		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm vč.likvidace dřevin	KUS	5,000	595,63	2 978,15
			*dle pol. 112101102*5				
			Součet 5				
15	162301412		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm vč.likvidace dřevin	KUS	5,000	144,57	722,85

			*dle pol.112101102*5 Součet 5				
16	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm vč.likvidace dřevin	KUS	5,000	57,83	289,15	
			*dle pol.112101102*5 Součet 5				
17	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm vč.likvidace dřevin	M2	397,000	10,29	4 085,13	
			*dle pol.č.112101101*397 Součet 397				
18	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	KUS	10,000	48,19	481,90	
			*dle pol.112101102 do 15km*2*5 Součet 10				
19	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	KUS	10,000	48,19	481,90	
			*dle pol.112101102 do 15km*2*5 Součet 10				
20	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	KUS	10,000	19,28	192,80	
			*dle pol.112101102 do 15km*2*5 Součet 10				
21	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1 322,519	147,28	194 780,60	
			*přebytek zeminy*3976,767*0,1+166,56+154,81+4,12 *přebytek ornice*599,352 Součet 1322,519				
22	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	6 612,595	5,24	34 650,00	
			*do 15km*5*723,167 *do 15 km na pozemek obce*599,352*5 Součet 6612,595				
23	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	795,353	4,42	3 515,46	
			zemina k ohumusování (ornice)(374,46+1585,55)*0,1 *přebytek ornice*795,353-196,001 Součet 795,353				
24	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	M3	298,740	147,38	44 028,30	
			*dle Výkazu výměr*298,74 Součet 298,74				
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	723,167	3,26	2 357,52	
			*přebytek zeminy*723,167 Součet 723,167				
27	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	1 301,701	5,00	6 508,51	
			*přebytek zeminy*723,167*1,8 Součet 1301,701				
28	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	3 414,180	8,62	29 430,23	
			*dle PD Výkazu výměr*3414,18 Součet 3414,18				
29	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	1 585,550	18,41	29 189,98	
			dle PD B.2.1-2, výkaz výměr *zatravnění*883,55 *zatravnění mezi stromy*702 Součet 1585,55				
30	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	3 995,680	27,61	110 320,72	
			*rozprostření přebytku ornice na pozemky obce*599,352/0,15 Součet 3995,68				
31	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	1 585,550	9,25	14 666,34	
			dle PD B.2.1-2, výkaz výměr *zatravnění*883,55+702 Součet 1585,55				
32	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	M2	374,460	11,57	4 332,50	
			dle PD B.2.1-2, výkaz výměr *zatravnění*374,46 Součet 374,46				
34	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	M2	36,330	60,80	2 208,86	
			*dle tabulky výkazu výměr*36,33 Součet 36,33				
35	182201101	Svahování násypů	M2	338,130	22,09	7 469,29	
			*dle tabulky výměr*338,13 Součet 338,13				
36	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	M2	374,460	21,08	7 893,62	

			*dle PD B.2.1-2, výkaz výměr" *zatrávnění"374,46 Součet 374,46				
37	183101315		Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	KUS	44,000	693,94	30 533,36
			*stromy dle PD*44 Součet 44				
39	184102113		Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	KUS	44,000	404,80	17 811,20
			*dle PD B.2.1-2*15+10+10+9 Součet 44				
45	184215133		Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	KUS	44,000	138,79	6 106,76
			*dle PD B.2.1-2*44 Součet 44				
49	184802611		Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	M2	1 585,550	3,47	5 501,86
			*dle PD B.2.1-2, výkaz výměr" *zatrávnění"883,55 *zatrávnění mezi stromy"702 Součet 1585,55				
50	184802621		Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2	M2	374,460	4,05	1 516,56
			*dle pol.č.182301131*374,46 Součet 374,46				
51	184807111.R		Ochrana rostlin před okusem zvěří v rovině nebo ve svahu do 1:5 chráničem z rákosu nebo umělé hmoty	KUS	44,000	23,13	1 017,72
			*dle PD*44 Součet 44				
53	184911431		Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	M2	44,000	46,26	2 035,44
			*stromy"44*1,0 Součet 44				
55	185803111		Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	M2	1 585,550	2,31	3 662,62
			*dle PD B.2.1-2, výkaz výměr" *zatrávnění"883,55+702 Součet 1585,55				
56	185803112		Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	M2	374,460	3,24	1 213,25
			*dle pol.č.182301131*374,46 Součet 374,46				
57	185804312		Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	83,460	289,14	24 131,62
			*stromy 50l/ks + předzávlivka"44*50*0,001*2+44*15*0,001 *travnatá plocha"(883,55+374,46+702)*0,02*2 Součet 83,46				
58	185851111		Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	M3	83,460	346,97	28 958,12
			*dle pol. 185804312*83,46 Součet 83,46				
59	185851119		Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 6000 m ZKD 1000 m	M3	751,140	57,83	43 438,43
			*do 15km*9*83,46 Součet 751,14				
25	R01		zemina nenamrzavá vhodná do násypu dle ČSN	M3	298,740	187,36	55 971,93
			*násyp dle výkazu výměr"298,74 Součet 298,74				
40	R01.1		Třešeň ptačí kultivar Karešova, min.12cm (výška nasazení koruny 1,7-2,2m s průběžným kmenem)	KUS	15,000	2 833,59	42 503,85
			*v rozsahu a specifikaci dle PD*15 Součet 15				
41	R01.2		Jabloň domácí kultivar Sudetská reneta, min.12cm (výška nasazení koruny 1,7-2,2m s průběžným kmenem)	KUS	10,000	3 064,90	30 649,00
			*v rozsahu a specifikaci dle PD*10 Součet 10				
42	R01.3		Jabloň domácí kultivar Punčové, min.12cm (výška nasazení koruny 1,7-2,2m s průběžným kmenem)	KUS	10,000	3 064,90	30 649,00
			*v rozsahu a specifikaci dle PD*10 Součet 10				
43	R01.4		Jabloň domácí kultivar Grahamovo, min.12cm (výška nasazení koruny 1,7-2,2m s průběžným kmenem)	KUS	9,000	3 064,90	27 584,10
			*v rozsahu a specifikaci dle PD*9 Součet 9				
46	R03		Kůl frézovaný (kulatý) se špičí 6/250 3ks/strom	KUS	132,000	109,87	14 502,84
			3*44 Součet 132				
47	R04.1		Příčka dřevěná z půlkulatiny 50cm (3ks/strom)	KUS	132,000	28,91	3 816,12

			3*44 Součet 132					
48	R05		Úvazek bavlněný š. 3cm, (3m/strom)	KUS	44,000	34,70	1 526,80	
			44 Součet 44					
52	R06		Chráníč kmene rákosový, v. 150 cm, délka 25cm	KUS	44,000	98,31	4 325,64	
			*dle PD*44 Součet 44					
44	R09		Půdní kondicioner /0,5 kg/jamka/	KG	22,000	564,40	12 416,80	
			44*0,5 Součet 22					
2			Zakládání				72 404,63	
60	211521111		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	M3	4,340	1 230,01	5 338,24	
			*vsakovací rýhy ve vjezdu + vsak. rýha*4,12+0,22 Součet 4,34					
61	211531111		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	M3	11,040	1 193,58	13 177,12	
			*dle PD - vsakovací ngol" *fr. 32-63*11,04 Součet 11,04					
62	211561111		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	M3	5,590	1 570,04	8 776,52	
			*dle PD - vsakovací ngol" *fr. 4-8*5,59 Součet 5,59					
63	211571111		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	M3	10,970	1 154,72	12 667,28	
			*dle PD výkazu kubatur" *0-32*9,58+1,39 Součet 10,97					
64	211971110		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	M2	30,800	9,02	277,82	
			*vsakovací rýhy ve vjezdech*0,8*(6) *vsak. rýha*8*2+2,5*2,0*2 Součet 30,8					
66	212752212		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	875,250	18,04	15 789,51	
			*dle PD B.2.1-2*875,25 Součet 875,25					
68	212752213		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	M	2,000	18,04	36,08	
			*napojení do vsak rýhy*2 Součet 2					
67	28611223		trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm	M	884,003	17,93	15 850,17	
			875,25*1,01 Součet 884,003					
69	28611225		trubka PVC drenážní flexibilní D 160mm	M	2,100	52,62	110,50	
			2*1,05 Součet 2,1					
65	69311059		geotextilie netkaná PP 150g/m2 F300	M2	31,416	12,14	381,39	
			30,8*1,02 Součet 31,416					
5			Komunikace				2 601 693,29	
70	561061121.R		Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 m2 vč. hydraulického pojiva cca 2%	M2	3 287,000	68,24	224 304,88	
			*úprava aktivní zóny*3287 Součet 3287					
71	564751111		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	M2	3 516,000	144,67	508 659,72	
			*dle PD a výkazu kubatur*3516 Součet 3516					
72	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm, fr.0-63	M2	3 510,000	145,25	509 827,50	
			*dle PD a výpisu kubatur*3510 Součet 3510					
73	565155121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	M2	3 287,000	213,30	701 117,10	
			*dle PD a výkazu kubatur*3287 Součet 3287					
74	569831111		Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	M2	448,400	140,91	63 184,04	
			*dle PD a výkazu výměr*44,84/0,1 Součet 448,4					
75	569903311		Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	88,355	185,50	16 389,85	

		883,55*2*0,05 Součet 88,355				
77	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	M2	3 287,000	10,64	34 973,68
		*dle PD a výkazu kubatur*3287 Součet 3287				
78	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	3 287,000	140,07	460 410,09
		*dle PD a výkazu kubatur*3287 Součet 3287				
76	58344155	šterkodrt frakce 0/22	T	167,875	467,25	78 439,59
		88,355*1,9 Součet 167,875				
79	597069111	Připlátek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného MC M10 XF3 tl 50 mm	M2	2,630	324,35	853,04
		(10,52)*0,25 Součet 2,63				
80	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných MC M10 XF3 tl 50 mm	M2	2,630	1 343,65	3 533,80
		dle Pd B.2.1-2(10,52)*0,25 Součet 2,63				
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				31 070,07
82	40445158.R	Sloupek směrový silniční plastový Z11c + Z11d červený	KUS	2,000	165,39	330,78
		2 Součet 2				
81	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu	KUS	2,000	165,39	330,78
		*Z11c a Z11d*2 Součet 2				
83	919112233	Rezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	M	32,540	64,77	2 107,62
		*na zú napojení*12,54+20 Součet 32,54				
84	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	M	32,540	64,77	2 107,62
		*dle pol.919112233*12,54+20 Součet 32,54				
85	919411111.2	Čelo propustky z betonu prostého pro propustek z trub DN 100 až 300 - výtokové čelo 600/350-110	KUS	1,000	21 488,96	21 488,96
		*dle PD*1 Součet 1				
86	919735113	Rezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	M	32,540	144,57	4 704,31
		*na zú napojení*12,54+20 Součet 32,54				
99		Přesun hmot				5 119,77
87	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	885,773	5,78	5 119,77