

0.725 00

Plocha výkopu 1.3 m2 | Plocha násypu 0.0 m2 | Objem výkopu 28.3 m3 | Objem násypu 0.9 m3 | Hmotnice 862.2 m3



0.700 00

Plocha výkopu 1.0 m2 | Plocha násypu 0.1 m2 | Objem výkopu 35.6 m3 | Objem násypu 0.8 m3 | Hmotnice 834.8 m3



0.675 00

Plocha výkopu 1.8 m2 | Plocha násypu 0.0 m2 | Objem výkopu 38.4 m3 | Objem násypu 0.1 m3 | Hmotnice 800.0 m3



0.650 00

Plocha výkopu 1.2 m2 | Plocha násypu 0.0 m2 | Objem výkopu 22.1 m3 | Objem násypu 1.0 m3 | Hmotnice 761.7 m3



0.625 00

Plocha výkopu 0.5 m2 | Plocha násypu 0.1 m2 | Objem výkopu 21.6 m3 | Objem násypu 1.0 m3 | Hmotnice 740.7 m3



0.600 00

Plocha výkopu 1.2 m2 | Plocha násypu 0.0 m2 | Objem výkopu 33.1 m3 | Objem násypu 0.1 m3 | Hmotnice 720.1 m3



0.875 00

Plocha výkopu 0.2 m2 | Plocha násypu 0.3 m2 | Objem výkopu 2.0 m3 | Objem násypu 22.2 m3 | Hmotnice 1125.8 m3



0.850 00

Plocha výkopu 0.0 m2 | Plocha násypu 1.4 m2 | Objem výkopu 30.0 m3 | Objem násypu 18.0 m3 | Hmotnice 1146.0 m3



0.825 00

Plocha výkopu 2.4 m2 | Plocha násypu 0.0 m2 | Objem výkopu 73.5 m3 | Objem násypu 0.0 m3 | Hmotnice 1134.0 m3



0.800 00

Plocha výkopu 3.5 m2 | Plocha násypu 0.0 m2 | Objem výkopu 90.1 m3 | Objem násypu 0.0 m3 | Hmotnice 1060.5 m3



0.775 00

Plocha výkopu 3.7 m2 | Plocha násypu 0.0 m2 | Objem výkopu 69.5 m3 | Objem násypu 0.0 m3 | Hmotnice 970.4 m3



0.750 00

Plocha výkopu 1.8 m2 | Plocha násypu 0.0 m2 | Objem výkopu 38.8 m3 | Objem násypu 0.0 m3 | Hmotnice 900.9 m3



0.975 00

Plocha výkopu 0.7 m2 | Plocha násypu 0.0 m2 | Objem výkopu 12.4 m3 | Objem násypu 4.3 m3 | Hmotnice 1102.9 m3



0.950 00

Plocha výkopu 0.3 m2 | Plocha násypu 0.3 m2 | Objem výkopu 14.0 m3 | Objem násypu 14.3 m3 | Hmotnice 1094.7 m3



0.925 00

Plocha výkopu 0.8 m2 | Plocha násypu 0.8 m2 | Objem výkopu 17.9 m3 | Objem násypu 47.7 m3 | Hmotnice 1095.0 m3



0.900 00

Plocha výkopu 0.6 m2 | Plocha násypu 3.0 m2 | Objem výkopu 3.2 m3 | Objem násypu 7.0 m3 | Hmotnice 1124.9 m3



0.897 38

Plocha výkopu 2.0 m2 | Plocha násypu 1.6 m2 | Objem výkopu 24.5 m3 | Objem násypu 21.6 m3 | Hmotnice 1128.7 m3



1.100 00

Plocha výkopu 0.2 m2 | Plocha násypu 0.1 m2 | Objem výkopu 10.5 m3 | Objem násypu 1.1 m3 | Hmotnice 1260.3 m3



1.075 00

Plocha výkopu 0.7 m2 | Plocha násypu 0.0 m2 | Objem výkopu 32.3 m3 | Objem násypu 1.1 m3 | Hmotnice 1250.9 m3



1.050 00

Plocha výkopu 1.9 m2 | Plocha násypu 0.1 m2 | Objem výkopu 48.2 m3 | Objem násypu 1.5 m3 | Hmotnice 1219.8 m3



1.025 00

Plocha výkopu 1.9 m2 | Plocha násypu 0.0 m2 | Objem výkopu 42.9 m3 | Objem násypu 0.4 m3 | Hmotnice 1173.1 m3



1.000 00

Plocha výkopu 1.5 m2 | Plocha násypu 0.0 m2 | Objem výkopu 27.7 m3 | Objem násypu 0.0 m3 | Hmotnice 1130.6 m3

STA 0.600 00 DOSTA 1.100 00

objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník
generální projektant stavby:	ARTECH spol. s r.o. Dušní 112/16, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671 Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz , tel. 476 111 782
vyhotovení:	
[redacted]	
zhotovitel části projektu	ARTECH PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB
stavebník:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník
kraj:	Středočeský
st. úřad:	Mělník
obec:	Mělnická Vrutice

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ V 15 KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ - ČÁST 12 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ V K.Ú. VYSOKÁ LIBEŇ DOKUMENTACE II.

C. STAVEBNÍ ČÁST
C.1 SO 101 - POLNÍ CESTA VPC6a K.Ú. VYSOKÁ LIBEŇ

PŘÍČNÉ ŘEZY - DÍL 2

stupeň PD	DSP, DPS
datum	09/2016
formát	... x A4
měřítko	1 : 100
zakázka	1850
Číslo (ozn.) dokumentu:	05.2