PŮDORYS



ŘEZ A - Á



- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU — ACO 11 (50/70) — 40 mm — ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ — PS-E — 0,35 kg/m2 — ČSN 73 6129
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY — ACP 16+ (50/70) — 70 mm — ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ — PS-E — 0,50 kg/m2 — ČSN 73 6129
- OBETONOVÁNÍ TROUBY BETONEM C 16/20 - X0 — 200 mm
- OCELOVÁ TROUBA DN 400, TL. STĚNY 12 mm (NA VTOKU A VÝTOKU SE ZAŘÍZNUTÍM VE SKLONU ČEL)
- BETONOVÉ LOŽE Z BETONU C 16/20 - X0 TL. 150 mm
- PODKLADNÍ VRSTVA ŠD 0-32 TL. 150 mm
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA POD PROPUSTKEM UPRAVENA A ZHUTNĚNA (Edef,2 ≥ 30 MPa)
- PŘÍPADNÁ SANACE

PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKEM



- ZÁKLAD PROPUSTKU Z BETONU C 12/15-X0
- PODSYP ŠTĚRKODRTÍ ŠD 0-32 tl. 100 mm

- ZÁDLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE — 100 mm
- SPÁROVÁNÍ CEMENTOVÝM POTĚREM EN 13813-CT-C16-F4 (S4)
- BETONOVÉ LOŽE Z BETONU C 12/15-X0 — 100 mm
- PODSYP ŠTĚRKODRTÍ ŠD 0-32 — 100 mm

- PRÁH Z BETONU C 12/15 - X0
- PODSYP ŠTĚRKODRTÍ ŠD 0-32 tl.100 mm

- BETONOVÝ ŽLAB ŠÍŘKY 60 cm DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C 12/15-X0 tl. 10 cm
- PODSYP ZE ŠD 0-22, A TL. 10 cm

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU — ACO 11 (50/70) — 40 mm — ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ — PS-E — 0,35 kg/m2 — ČSN 73 6129
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY — ACP 16+ (50/70) — 70 mm — ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ — PS-E — 0,50 kg/m2 — ČSN 73 6129
- OBETONOVÁNÍ TROUBY BETONEM C 16/20 - X0 — 200 mm
- OCELOVÁ TROUBA DN 400, TL. STĚNY 12 mm (NA VTOKU A VÝTOKU SE ZAŘÍZNUTÍM VE SKLONU ČEL)
- BETONOVÉ LOŽE Z BETONU C 16/20 - X0 TL. 150 mm
- PODKLADNÍ VRSTVA ŠD 0-32 TL. 150 mm
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA POD PROPUSTKEM UPRAVENA A ZHUTNĚNA (Edef,2 ≥ 30 MPa)
- PŘÍPADNÁ SANACE

- ZÁDLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE — 100 mm
- SPÁROVÁNÍ CEMENTOVÝM POTĚREM EN 13813-CT-C16-F4 (S4)
- BETONOVÉ LOŽE Z BETONU C 12/15-X0 — 100 mm
- PODSYP ŠTĚRKODRTÍ ŠD 0-32 — 100 mm

Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

	VED.PROJEKTU	ODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC: BEZDĚKOV	
OBJEDNATEL:	ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň		

Stavby polních cest HPC 1R a HPC 3R v k.ú. Bezděkov u Kasejovic

SO 101 - Polní cesta HPC 1R

TRUBNÍ PROPUSTEK

SOUBOR	Bezděkov-PC-Propustek-101.dwg
DATUM	11/2018
STUPEŇ	DSP, PDPS
ZMĚNA Č.	
MĚŘÍTKO	1 : 50
PŘÍLOHA / PARÉ	C.1.9.