

TABULKA VYTYČOVACÍCH SOUŘADNIC VRCHOLOVÝCH BODŮ (S-JTSK)
VYTYČOVACÍCH POLYGONŮ

Č. BODU	Y	X
VB 1	881933,22	1110166,52
VB 2	881586,33	1110156,38
VB 3	881524,95	1110174,80
VB 4	881377,71	1110148,10
VB 5	881244,48	1110142,42

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

SILNOPROUDÉ KABELOVÉ ROZVODY ČEZ - MIMOZEMNÍ

LEGENDA:

- KOMUNIKACE - NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALTOVÝ POVRCH
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - R-mat
- VJEZDY - ASFALTOVÝ POVRCH
- DOSYP ŠTĚRK DORTI
- ZÁDLAŽBA SVAHU A DNA PŘÍKOPU LOMOVÝM KAMENEM
- TERÉNNÍ ÚPRAVY
- DRENÁŽ PVC DN 200 VČETNĚ REVIZNÍ ŠACHTY
- BETONOVÁ PŘÍKOPOVÁ ŽLABOVKA ŠÍŘKY 60 CM
- RIGOL - ŽULOVÁ DLAŽBA VEL. 12 CM
- HRANICE A ČÍSLA PARCEL
- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- OCHRANNÉ BEDNĚNÍ STROMŮ VÝŠKY 2 M

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení. Zemní práce pak v místech křížení eventuálně souběhu s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností !!!

Nedvěd a.s.o.
PROJEKT PLZEŇ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

	VEDOUCÍ SOUBORU	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT(S)
KRAJ	PLZEŇSKÝ	OBEC	BEZDĚKOV
OBJEDNATEL	ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň		

Stavby polních cest HPC 1R a HPC 3R v k.ú. Bezděkov u Kasejovic
SO 101 - Polní cesta HPC 1R

SOUBOR	Nedvěd a.s.o.
DATUM	11/2018
STUPEŇ	DSP, PDPS
ZMĚNA Č.	
MĚŘÍTKO	1 : 500
PŘÍLOHA / PARE	C.1.3.

SITUACE VČETNĚ VYTYČENÍ - 1. DÍL