



NAPOJENÍ CESTY K POVRCHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE 1:50

P 4,0/30,
třída dopravního zatížení IV,
návrhová úroveň porušení vozovky D2



PODÉLNÉ SKLONY NAPOJENÍ V OSE PŘIPOJENÍ
CESTA CH3
MÍSTNÍ KOMUNIKACE



Určení rozhledu dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102 (ZMĚNA Z1)



návrhová/směrodatná rychlost na hl. komunikaci [km/h]	50
vzdálenost vrcholu trojúhelníka od kraje jízď. pruhu hl. komunikace [m]	3,0
šířka jízdního pruhu na hlavní komunikaci dle skutečného stavu	6,2
délka str. trojúhelníka na hl. komunikaci pro rozhled vlevo "XB" [m]	40
délka str. trojúhelníka na hl. komunikaci pro rozhled vpravo "XC" [m]	40
dl. strany trojúhelníka na vedl. komunikaci pro rozhled vlevo "YB"[m]	5,5
dl. strany trojúhelníka na vedl. komunikaci pro rozhled vpravo "YC" [m]	5,5

Připojení polní cesty CH3 na místní komunikaci ve st. 1,602 km
Napojení na stávající komunikaci pouze pro odbočení vpravo,
Osazení dvěma směrovými sloupky Z 11g červené barvy,
Ve směru připojované komunikace polní cesty CH3
zákaz odbočení vlevo (svislá dopravní značka B24b),
Na stávající místní komunikaci ve směru od obce
zákaz odbočení vpravo (svislá dopravní značka B24a),
Značky a sloupky musí být osazeny v souladu s uvedenými normami,
žádná část značení nesmí zasahovat do průjezdního profilu.

Rozšíření vozovky před napojením
na 7,0 m v délce 20,0 m (maximální využití parcely)
R = 12,0 m
alfa = 80°

Rozhledové trojúhelníky se nachází v parcele místní komunikace, připojované komunikace
a přilehlé zemědělské půdy. V rozhledu nejsou žádné překážky.
V místě připojení se nenachází chodník ani objekty odvodnění.

NÁHLED NA PŘIPOJENÍ





Výškový systém: Bpv

Souřadnicový systém: S-JTSK

AKCE:	SOUBOR STAVEB SPOLEČNÝCH ZARÍZENÍ V K. Ú. TŘEBOM	 AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavičková 1b, 638 00 BRNO Tel. 533 033 934	
KAT. ÚZEMÍ:	TŘEBOM	AUTORIZ. INŽENÝR:	Ing. I. KULÍSEK
OBEC:	TŘEBOM	VED. PROJEKTANT:	Ing. J. HERMANY
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ	PROJEKTANT:	Ing. K. KOSEK
OBJEDNATEL:	ČR - SPŮ, KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, POBOČKA OPAVA	STUPEŇ:	DSP, DPS
		Č. ZAKÁZKY:	105-2917-17
OBSAH:	SITUACE PŘIPOJENÍ CH3 NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI	DATUM:	KVĚTEN 2018
		MĚŘÍTKO:	1:500
		PŘÍLOHA:	C.2.7